



JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA  
DE ARAUJO  
NETTO:  
6141838537  
9

Assinado digitalmente por  
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE  
ARAUJO NETTO 61418385379  
DN: CN=Jose Ribamar  
de Araujo Netto, OU=CP-Brasil,  
O=ARAUJO NETTO 61418385379,  
OU=CP-Brasil, OU=Certificado  
PP A1 - JOSE RIBAMAR  
PEREIRA DE ARAUJO  
NETTO 61418385379  
Serial: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização sua localização de  
instalação aqui.  
Data: 2024-01-09 09:30:52  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
270402673  
49

Assinado digitalmente por  
JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE 27040267349  
DN: CN=Jose Jackson  
Pereira Leite, OU=CP-Brasil,  
O=ARAUJO NETTO 61418385379,  
OU=CP-Brasil, OU=Certificado  
PP A1 - JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE 27040267349  
Serial: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização sua localização de  
instalação aqui.  
Data: 2024-01-09 09:30:13  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	7,61	1,71	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	7,39	17,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,72			Valor com BDI =>	23,61
					Quant. =>	77,0900000	Preço Total =>	1.820,09

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11618 ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	Telhamento	m²	1,0000000	34,92	34,92	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	7,39	14,78	
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	7,37	4,12	
Auxiliar	2187 ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	Material	un	6,0000000	2,67	16,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,73			Valor com BDI =>	43,55
					Quant. =>	1.103,6000000	Preço Total =>	48.172,14

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	022411 SBC	RETIRADA CERAMICA EM PAREDES	DEMOLICOES	m²	1,0000000	14,15	14,15	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7580000	7,61	5,76	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1360000	7,39	8,39	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	17,58
					Quant. =>	78,7900000	Preço Total =>	1.393,00

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,02	2,02	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0971000	7,39	0,71	
Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	26,55	1,31	
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,50	MO com LS =>	0,94
			Valor do BDI =>	0,50			Valor com BDI =>	2,52
					Quant. =>	16,7600000	Preço Total =>	42,23

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	2,95	2,95	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	7,39	2,95	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,73			Valor com BDI =>	3,68
					Quant. =>	4.360,2500000	Preço Total =>	16.045,72

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	6,49	6,49	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	7,39	5,91	
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	7,37	0,58	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,11
					Quant. =>	25,2700000	Preço Total =>	204,93

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4942 ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	7,49	7,49	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	7,39	3,69	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	7,81	3,80	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	9,36
					Quant. =>	2,0000000	Preço Total =>	18,72

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	18 ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	5,70	5,70	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	7,39	5,17	
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	7,61	0,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	7,12
					Quant. =>	84.9400000	Preço Total =>	604,77

2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	0,89	0,89	
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	20,32	0,52	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	7,39	0,37	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,11
					Quant. =>	166,4800000	Preço Total =>	184,79

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA DE  
ARAUJO  
NETTO:  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE  
RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO  
NETTO:61418385379  
DN: CN=JOSÉ RIBAMAR PEREIRA  
DE ARAUJO NETTO, OU=AC  
CO, COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL V5,  
OU=20781711000103,  
OU=Presencial, DU=Certificado PF  
A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA  
DE ARAUJO NETTO 61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024-01-06 09:31:17  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
2704026734  
9

Assinado digitalmente por JOSE  
JACKSON PEREIRA LEITE:  
2704026734  
DN: CN=JOSÉ JACKSON PEREIRA  
LEITE, OU=Presencial E Intermex,  
OU=Certificado Digital,  
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE  
JACKSON PEREIRA LEITE:  
2704026734  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024-01-06 09:30:25  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS							98,92	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição 98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,36	0,36		
Composição Auxiliar 88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	7,39	0,02		
Composição Auxiliar 88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	21,44	0,06		
Composição Auxiliar 89031 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	67,53	0,16		
Composição Auxiliar 89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	201,12	0,12		
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,45
			Quant. =>		27,7300000	Preço Total =>		12,47

3.2								
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição 96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	41,67	41,67		
Composição Auxiliar 88309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4590000	7,61	11,10		
Composição Auxiliar 88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1380000	7,39	30,57		
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,41			Valor com BDI =>	52,08
			Quant. =>		1,6600000	Preço Total =>		86,45

4 SUPERESTRUTURA							12.716,58	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição 92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	56,62	56,62		
Composição Auxiliar 88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	21,89	2,64		
Composição Auxiliar 88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6610000	7,37	4,87		
Composição Auxiliar 92264 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1050000	300,32	31,53		
Insumo 00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	12,21	0,04		
Insumo 00040271 SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	MES	0,1960000	20,83	4,08		
Insumo 00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 8" CM, LARGURA DE 6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	21,76	8,55		
Insumo 00040287 SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	8,02	6,29		
Insumo 00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	33,04	0,62		
			MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,39	MO com LS =>	2,60
			Valor do BDI =>	14,65			Valor com BDI =>	73,27
			Quant. =>		21,7900000	Preço Total =>		1.596,55

4.2								
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição 92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	18,69	18,69		
Composição Auxiliar 88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	21,27	0,37		
Composição Auxiliar 88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	27,04	2,89		
Composição Auxiliar 92500 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,47	14,47		
Insumo 00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,30	0,35		
Insumo 00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,78	0,61		
			MO sem LS =>	1,65	LS =>	1,69	MO com LS =>	3,54
			Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI =>	23,36
			Quant. =>		77,8100000	Preço Total =>		1.817,64

4.3								
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição 92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	17,76	17,76		
Composição Auxiliar 88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	21,27	0,19		
Composição Auxiliar 88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	27,04	1,51		
Composição Auxiliar 92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,23	15,23		
Insumo 00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,30	0,22		
Insumo 00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,78	0,61		
			MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,55
			Valor do BDI =>	4,44			Valor com BDI =>	22,20
			Quant. =>		186,7400000	Preço Total =>		4.145,62

4.4							
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
 DN: CN=Jose Ribamar Pereira de Araujo Netto, OU=AC CCM COMPANHIA GERENCIADORA NACIONAL v5, O=0420781710000103, C=BR  
 CN=Jose Ribamar Pereira de Araujo Netto, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.01.09 09:31:29  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 DN: CN=Jose Jackson Pereira Leite, OU=AC CCM COMPANHIA GERENCIADORA NACIONAL v5, O=0420781710000103, C=BR  
 CN=Jose Jackson Pereira Leite, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.01.09 09:30:36  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	16,10	16,10		
Auxiliar	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	21,27	0,13		
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	27,04	1,05		
Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,15	14,15		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,30	0,16		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	24,78	0,61		
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,02
				Valor do BDI =>	4,02			Valor com BDI =>	20,12
				Quant. =>	124,4900000	Preço Total =>	2.504,73		

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	588,14	588,14		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	7,39	17,08		
Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	19,85	29,05		
Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	2,46	1,85		
Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,52	0,36		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	88,42	63,91		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,14	413,43		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	105,27	62,46		
				MO sem LS =>	9,47	LS =>	10,80	MO com LS =>	20,27
				Valor do BDI =>	147,03			Valor com BDI =>	735,17
				Quant. =>	3,1100000	Preço Total =>	2.286,37		

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	94,07	94,07		
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	7,37	18,12		
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	7,61	18,71		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	7,39	54,51		
Auxiliar	90598 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,72	1,79		
Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,67	0,94		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,51			Valor com BDI =>	117,58
				Quant. =>	3,1100000	Preço Total =>	365,67		

5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>2.092,60</b>		
Composição	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	54,89	54,89		
Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	21,88	1,85		
Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	27,23	11,49		
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	Material	KG	1,5000000	27,70	41,55		
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	5,06	MO com LS =>	9,50
				Valor do BDI =>	13,72			Valor com BDI =>	68,61
				Quant. =>	30,5000000	Preço Total =>	2.092,60		


6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
<b>COBERTURAS E TELHADOS</b>							<b>271.626,82</b>		
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,91	17,91		
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	9,46	4,28		
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	41,87	13,63		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,47			Valor com BDI =>	22,38
				Quant. =>	1.369,5400000	Preço Total =>	30.650,30		

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	95,12	95,12
Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4070000	21,89	8,90
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3670000	7,37	2,70

*[Handwritten signature]*

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
 CN: CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO, OU=AC CON COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=2076171000103, OU=Brasilia, CN=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO,61418385379  
 Serial: 0224-01-08 09:31:42  
 Local: Brasilia, data de localizacao de emissao: 2024-01-08 09:31:42  
 Post: Root Rarior Versão: 9.7.1



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0431000	20,58	0,88		
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0598000	19,29	1,15		
00004408 SINAPI		RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2920000	3,70	12,18		
00004425 SINAPI		VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6580000	41,14	27,07		
00004430 SINAPI		CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9560000	19,45	38,04		
00020247 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	29,84	2,07		
00039027 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	26,74	1,33		
00040568 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	26,97	0,80		
				MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,84	MO com LS =>	7,21
				Valor do BDI =>	23,78			Valor com BDI =>	116,90
						Quant. =>	296,2900000	Preço Total =>	35.228,88

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
94201 SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	46,00	46,00		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	7,39	2,94		
88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	26,55	3,53		
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	20,58	0,76		
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	19,29	0,99		
00007173 SINAPI		TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.373,89	37,78		
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	1,96	MO com LS =>	3,68
				Valor do BDI =>	11,50			Valor com BDI =>	57,50
						Quant. =>	692,5000000	Preço Total =>	39.818,75

6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
94210 SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	82,82	82,82		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	7,39	1,22		
88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	26,55	3,39		
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	20,58	0,10		
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	19,29	0,14		
00001607 SINAPI		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,49	0,61		
00004302 SINAPI		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	7,37	9,28		
00007194 SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	50,17	68,08		
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,39	MO com LS =>	2,60
				Valor do BDI =>	20,70			Valor com BDI =>	103,52
						Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	4.658,40

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
96116 SINAPI		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	96,44	96,44		
88278 SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4994000	20,32	10,14		
00036238 SINAPI		FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	35,48	38,87		
00039427 SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	9,77	37,61		
00039430 SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	3,67	4,86		
00039443 SINAPI		PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,37	0,81		
00040547 SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	41,73	0,55		
00040552 SINAPI		PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	71,54	2,38		
00043131 SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	28,77	1,22		
				MO sem LS =>	3,34	LS =>	3,81	MO com LS =>	7,15
				Valor do BDI =>	24,11			Valor com BDI =>	120,55
						Quant. =>	1.076,4200000	Preço Total =>	129.762,43

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO em 14/03/2022 às 09:56:05. Certificado Nacional de Assinatura Digital nº 10303203. OUI-Prontuario: OUI-Certificado PF-A1. CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO em 14/03/2022 às 09:56:05. Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-01-09 08:30:58 Font Reader Versão: 9.7.1



Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE em 27/04/2022 às 09:56:05. Certificado Nacional de Assinatura Digital nº 10303203. OUI-Prontuario: OUI-Certificado PF-A1. CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE em 27/04/2022 às 09:56:05. Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2024-01-09 08:30:58 Font Reader Versão: 9.7.1

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
94227 SINAPI		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	73,98	73,98		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	7,39	2,08		
88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	26,55	4,99		
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	20,58	0,27		
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	19,29	0,35		
0000142 SINAPI		SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	61,00	3,23		
00005061 SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	26,32	0,21		
00005104 SINAPI		REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	83,54	0,13		
00013388 SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	190,85	11,28		
00040782 SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	49,01	51,46		
				MO sem LS =>	1,86	LS =>	2,13	MO com LS =>	3,99
				Valor do BDI =>	18,49			Valor com BDI =>	92,47
				Quant. =>	286,2900000	Preço Total =>	26.473,23		

6.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
94222 SINAPI		CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	53,22	53,22		
87337 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	632,43	7,39		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	7,39	1,54		
88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	26,55	4,35		
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	20,58	0,12		
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	19,29	0,16		
00040742 SINAPI		CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 ÁGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	13,22	39,60		
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	2,20	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI =>	13,30			Valor com BDI =>	66,52
				Quant. =>	4,6300000	Preço Total =>	307,98		

6.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
8637 ORSE		Chapim de concreto pré-moldado	Pelotas e Tampos de Balcões	m	1,0000000	68,19	68,19		
11640 ORSE		Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	Conversão infoWOrca	m²	0,3500000	139,53	48,83		
127 ORSE		Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0100000	719,23	7,19		
81 ORSE		Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	15,22	12,17		
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	17,04			Valor com BDI =>	85,23
				Quant. =>	55,4600000	Preço Total =>	4.726,85		

7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
7.1		REVESTIMENTO DE PAREDES					123.226,32		
103336 SINAPI		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINES	m²	1,0000000	67,46	67,46		
87292 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0087000	670,23	5,83		
88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	7,81	7,22		
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4750000	7,39	3,51		
00034557 SINAPI		TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	4,01	1,68		
00034599 SINAPI		BLOCO DE VEDAÇÃO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8136)	Material	UN	13,8000000	3,60	48,96		
00037395 SINAPI		PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	52,99	0,26		
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI =>	16,86			Valor com BDI =>	84,32
				Quant. =>	263,7000000	Preço Total =>	22.235,18		

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
87879 SINAPI		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,13	3,13
87313 SINAPI		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	661,22	2,44
88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	7,61	0,51

*[Handwritten signature]*



Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 1418385379  
 CN: CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO, OU=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3, OU=00001710000103, OU=Assinada, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO, 61418385379  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.01.09 09:33:00  
 Forç Resol: Versão: 9.7.1



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
 CN: CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, OU=Assinada, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, 27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.01.09 09:31:10  
 Forç Resol: Versão: 9.7.1



Quant. => 23,7200000 Preço Total => 1.010,47

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1,0000000	96,64	96,64	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	SEDIVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8064000	27,10	21,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SEDIVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2068000	7,39	1,52	
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,1136000	52,29	58,23	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,47	13,42	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	8,62	1,62	
			MO sem LS =>	7,34	LS =>	8,37	MO com LS =>	15,71
			Valor do BDI =>	24,16			Valor com BDI =>	120,80
			Quant. =>	314,7400000	Preço Total =>		38.020,59	

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	118,32	118,32	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1301000	7,37	0,95	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0874000	7,61	0,66	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SEDIVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2176000	7,39	1,60	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	12,21	0,02	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	8,10	2,02	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	5,58	1,11	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	26,77	0,84	
Insumo	00007156 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	45,33	49,02	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0985000	632,53	62,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	29,58			Valor com BDI =>	147,90
			Quant. =>	177,9600000	Preço Total =>		26.320,28	

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	44,87	44,87	
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	858,22	36,98	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	7,61	2,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SEDIVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	7,39	1,44	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	1,14	0,57	
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,75	2,92	
			MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,40	MO com LS =>	2,63
			Valor do BDI =>	11,21			Valor com BDI =>	56,08
			Quant. =>	207,0000000	Preço Total =>		11.608,56	

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102488 SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,11	1,11	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	7,61	0,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SEDIVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	7,39	0,29	
Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0119000	4,08	0,04	
Composição Auxiliar	95277 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0841000	0,71	0,05	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,38
			Quant. =>	690,0000000	Preço Total =>		952,20	

8.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000	356,94	356,94
Composição Auxiliar	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmicas, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	Outras Pinturas	m²	0,7500000	4,27	3,20
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000	22,17	8,86
Composição Auxiliar	2624 ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	2,2000000	10,93	24,04
Composição Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,6400000	5,99	15,81
Composição Auxiliar	4864 ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,4500000	98,34	44,25

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.





JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
 CN: SERVO EMPREGADO, OU=AC ICCH CORPORATION CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=20781710000103, OU=Personal, OU=Certificado Digital, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
 Pedido: 61418385379  
 Localização: Rua Itacolongo de Almeida 800  
 Data: 2024-01-09 09:33:25  
 Font: Resizer Versão: 3.7.1



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 CN: SERVO EMPREGADO, OU=AC ICCH CORPORATION CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=20781710000103, OU=Personal, OU=Certificado Digital, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 Pedido: 61418385379  
 Localização: Rua Itacolongo de Almeida 800  
 Data: 2024-01-09 09:33:25  
 Font: Resizer Versão: 3.7.1



Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,92	8,76
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	3,0000000	2,64	7,92
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	1,21	0,24
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	8,13	32,52
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		18,91	Valor com BDI =>	94,57
					Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>	1.985,97

10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (plias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,0000000	145,41	145,41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	7,39	2,21	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	6,69	2,00	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150000	97,27	1,45	
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,0600000	85,29	5,11	
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,0230000	93,67	2,15	
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	24,61	1,23	
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,73	14,19
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2000000	1,21	0,24
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,39	9,39
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	8,0000000	13,43	107,44
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		36,35	Valor com BDI =>	181,76
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.090,56

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,0000000	127,32	127,32	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	7,39	2,95	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	6,69	2,67	
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,0150000	97,27	1,45	
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	KG	0,0500000	24,61	1,23	
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	10,38	20,76
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	18,61	74,44
Insumo	00010908	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	23,82	23,82
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		31,83	Valor com BDI =>	159,15
					Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>	3.342,15

11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
							32.773,11	
11.1								
Composição	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,05	18,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	23,96	1,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	7,60	0,50
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	14,16	14,16
				MO sem LS =>		0,50	LS =>	0,58
				Valor do BDI =>		4,51	Valor com BDI =>	22,56
					Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	270,72

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	8,81	8,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	7,60	3,80
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	4,62	4,62
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0250000	15,84	0,39
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		2,20	Valor com BDI =>	11,01
					Quant. =>	23,0000000	Preço Total =>	253,23

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	18,60	18,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	7,39	3,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	7,60	4,10
Insumo	10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material	un	0,2000000	0,44	0,08

*Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.*

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 6141838537

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 6141838537



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE NETTO: 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE NETTO: 27040267349



Insumo	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	0,1000000	4,41	0,44
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	0,4500000	5,39	2,42
00011891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	1,1000000	6,98	7,67
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0150000	15,84	0,23
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	24,78	0,04
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		4,65		23,25
			Quant. =>		29,0000000	Preço Total =>	674,25

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,06	28,06
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,48	17,48
			MO sem LS =>		2,75		5,88
			Valor do BDI =>		7,01		35,07
			Quant. =>		21,0000000	Preço Total =>	736,47

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,60	43,60
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,02	33,02
			MO sem LS =>		4,05		8,66
			Valor do BDI =>		10,90		54,50
			Quant. =>		20,0000000	Preço Total =>	1.090,00

11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,15	32,15
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,58	10,58
Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,57	21,57
			MO sem LS =>		3,40		7,27
			Valor do BDI =>		8,03		40,18
			Quant. =>		24,0000000	Preço Total =>	964,32

11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3299 ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm, "Sistema X", inclusive aterramento	Tomadas Convencionais e Interruptores	pt	1,0000000	181,23	181,23
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	7,39	29,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	7,60	38,00
Insumo	2682 ORSE	Parafuso Ø bucha S-6	Material	un	4,0000000	0,19	0,76
Insumo	484 ORSE	Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "X"	Material	un	1,0000000	9,25	9,25
Insumo	492 ORSE	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória ( ref.306 01, Plai Legrand ou similar)	Material	m	6,0000000	5,24	31,44
Insumo	9089 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A, sistema X Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, sistema X	Material	un	1,0000000	10,07	10,07
Insumo	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	18,0000000	3,29	59,22
Insumo	00004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 96	Material	UN	4,0000000	0,14	0,56
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	15,84	2,37
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		45,30		226,53
			Quant. =>		20,0000000	Preço Total =>	4.530,60

11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	140,89	140,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	7,39	36,95
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	7,60	30,40
Insumo	00000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12,0000000	3,29	39,48
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000	3,52	21,12
Insumo	00012001 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	10,57	10,57
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000	15,84	2,37
			MO sem LS =>		0,00		0,00
			Valor do BDI =>		35,22		176,11

Handwritten signature.

Handwritten signature.

JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA DE  
ARAUJO  
NETTO: 9  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 9 61418385379  
CPF: 048104047 Brasil, OU=AC:COM-CONDOMINIO-CESTRICADORA NACIONAL v5-OU=PEREIRA,OU=Certificado PE AL-CHAUDSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 9 61418385379  
Resolução: Eu sou o autor deste documento.  
Endereço para localização do documento: 2704026739  
Data: 2024-01-08 08:32:20  
Font Reader Versão: 9.7.1



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
270402673  
49

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
CPF: 048104047 Brasil, OU=AC:COM-CONDOMINIO-CESTRICADORA NACIONAL v5-OU=PEREIRA,OU=Certificado PE AL-CHAUDSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 9 61418385379  
Resolução: Eu sou o autor deste documento.  
Endereço para localização do documento: 2704026739  
Data: 2024-01-08 08:32:20  
Font Reader Versão: 9.7.1

Quant. => 36,0000000 Preço Total => 6.339,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	12562 ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	Luminárias Internas	un	1,0000000	95,53	95,53		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	7,39	3,69		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	7,60	3,80		
Auxiliar	7882 ORSE	Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Conversão InfoWOrca	un	2,0000000	2,88	5,76		
Insumo	1343 ORSE	Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 1 x 40w/tubular LED 18w a 20w	Material	un	1,0000000	61,94	61,94		
Insumo	00039387 SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	Material	UN	1,0000000	20,34	20,34		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	23,88	Valor com BDI =>	119,41		
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	2.388,20		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101666 SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	472,92	472,92		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5888000	23,96	14,10		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5888000	7,60	4,47		
Insumo	00003752 SINAPI	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	Material	UN	1,0000000	109,30	109,30		
Insumo	00012273 SINAPI	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	Material	UN	1,0000000	142,06	142,06		
Insumo	00012318 SINAPI	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	Material	UN	1,0000000	202,74	202,74		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0420000	5,99	0,25		
				MO sem LS =>	4,50	LS =>	5,13	MO com LS =>	9,63
				Valor do BDI =>	118,23	Valor com BDI =>	591,15		
				Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	9.458,40		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97610 SINAPI	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,84	16,84		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	23,96	1,65		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1655000	7,60	1,25		
Insumo	00012295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	3,13	3,13		
Insumo	00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	10,61	10,61		
				MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI =>	4,16	Valor com BDI =>	20,80		
				Quant. =>	25,0000000	Preço Total =>	520,00		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,80	29,80		
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	23,96	1,79		
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	7,60	1,36		
Insumo	00038774 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	26,65	26,65		
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,22
				Valor do BDI =>	7,45	Valor com BDI =>	37,25		
				Quant. =>	41,0000000	Preço Total =>	1.527,25		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101909 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	320,78	320,78		
Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	21,25	9,71		
Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	6,69	3,06		
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,96	1,92		
Insumo	00010892 SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	306,07	306,07		
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	3,54	MO com LS =>	6,65
				Valor do BDI =>	80,19	Valor com BDI =>	400,95		
				Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>	3.207,60		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	11852 ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "12 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	Un	1,0000000	49,98	49,98		
Insumo	00037559 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	49,98	49,98		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,49	Valor com BDI =>	62,47		
				Quant. =>	13,0000000	Preço Total =>	812,11		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA DE  
ARAÚJO  
NETTO:  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE  
RIBAMAR PEREIRA DE  
ARAÚJO NETTO 61418385379  
DN: CN=JOSE RIBAMAR  
PEREIRA DE ARAÚJO NETTO  
61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 09:34:53  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
270402673  
49

Assinado digitalmente por  
JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE 27040267349  
DN: CN=JOSE JACKSON  
PEREIRA LEITE 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: sua localização  
de assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 08:33:10  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
Valor do BDI => 227,83 Valor com BDI => 1.139,16  
Quant. => 2.8800000 Preço Total => 3.280,78

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	110350 SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	1.893,93	1.893,93		
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0420000	21,89	22,80		
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0420000	25,93	27,01		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8470000	7,61	6,44		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4170000	7,39	3,08		
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,2000000	1,14	1,36		
Insumo	000100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	89,56	0,26		
Insumo	001319 SBC	JANELA DE ABRIR HORIZONTAL 2 FOLHAS EM ANGELIM	Material	m²	1,0000000	1.156,24	1.156,24		
Insumo	001349 SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	3,3310000	12,66	42,17		
Insumo	002203 SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	2,8660000	2,11	5,62		
Insumo	008624 SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm PIPINTURA	Material	M	2,3330000	269,59	628,95		
			MO sem LS =>		16,09	LS =>	16,36	MO com LS =>	34,45
			Valor do BDI =>		473,48			Valor com BDI =>	2.367,41
						Quant. =>	6.8400000	Preço Total =>	16.193,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	8900 ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	814,73	814,73		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	7,39	8,86		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	7,61	7,61		
Insumo	9168 ORSE	Portão em barras de ferro vert. quadr. 1/2" x 10cm, 6 barras hor. 5/8"x3/16" (2 a 2) e quadro 3/4"x3/16", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores	Material	m²	1,0000000	768,56	768,56		
Insumo	9171 ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 3 1/2"	Material	ej	4,0000000	6,43	25,72		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0090000	88,42	0,79		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	2,8000000	1,14	3,19		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		203,68			Valor com BDI =>	1.018,41
						Quant. =>	1,6800000	Preço Total =>	1.710,92

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	13110 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	304,39	304,39		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	7,61	2,28		
Insumo	2062 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000	302,11	302,11		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		76,09			Valor com BDI =>	360,48
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	3.804,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	13113 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	294,60	294,60		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	7,61	2,28		
Insumo	13677 ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000	292,32	292,32		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		73,65			Valor com BDI =>	368,25
						Quant. =>	16,0000000	Preço Total =>	5.892,00

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1897 ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	Persianas e Cortinas	m²	1,0000000	58,16	58,16		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	7,39	5,91		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	7,37	5,89		
Insumo	1581 ORSE	Madeira massaranduba serrada	Material	m³	0,0040000	10.610,20	42,44		
Insumo	00007170 SINAPI	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTEÇÃO DE OBRAS	Material	m²	1,0500000	3,74	3,92		
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		14,54			Valor com BDI =>	72,70
						Quant. =>	172,4200000	Preço Total =>	12.534,93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,85	10,85
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	9,46	3,59

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*









JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA DE  
ARAÚJO  
NETTO:  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE  
RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO  
NETTO:61418385379  
DN: C=BR, O=CPFL Brasil, OU=ACC  
COP/COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL, VS, OU=2078171000103,  
OU=Presidência, OU=Certificado PF  
A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA  
DE ARAÚJO NETTO:61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização: sua localização de  
assinatura está:  
Data: 2024-01-09 08:36:48  
Ford Reader Versão: 9.1.1



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
270402673  
49

Assinado digitalmente por JOSE  
JACKSON PEREIRA LEITE  
270402673  
DN: C=BR, O=CPFL Brasil,  
OU=ACC/SCLU, Multiple v-5,  
OU=Presidência/Executivos,  
OU=Certificado Digital,  
OU=Certificado PF A1,  
CN=JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE:27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização: sua localização de  
assinatura está:  
Data: 2024-01-09 08:35:09  
Ford Reader Versão: 9.1.1

6.5	95116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	1076,42	96,44	120,55	129.762,43	13,39 %
6.6	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	286,29	73,98	92,47	26.473,23	2,73 %
6.7	94222 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,63	53,22	66,52	307,98	0,03 %
6.8	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	55,46	68,19	85,23	4.726,85	0,49 %
7		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					<b>123.226,32</b>	<b>12,71 %</b>
7.1	103336 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	263,7	67,46	84,32	22.235,18	2,29 %
7.2	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	646,19	3,13	3,91	2.526,60	0,26 %
7.3	87536 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	506,86	27,69	34,61	17.542,42	1,81 %
7.4	87777 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	563,04	34,60	43,25	24.351,48	2,51 %
7.5	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	506,86	69,29	111,61	56.570,64	5,84 %
8		<b>PISOS</b>					<b>94.951,57</b>	<b>9,80 %</b>
8.1	87620 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	338,46	30,79	38,48	13.023,94	1,34 %
8.2	96679 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	23,72	34,08	42,60	1.010,47	0,10 %
8.3	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	314,74	96,64	120,80	38.020,59	3,92 %
8.4	94995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	177,96	118,32	147,90	26.320,28	2,72 %
8.5	96680 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	207	44,87	58,08	11.608,58	1,20 %
8.6	102488 SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	690	1,11	1,38	952,20	0,10 %
8.7	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerla/direcional.	un	9	356,94	446,17	4.015,53	0,41 %
9		<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					<b>9.474,85</b>	<b>0,98 %</b>
9.1	1205 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	35	107,49	134,36	4.702,60	0,49 %
9.2	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15	45,15	56,43	846,45	0,09 %
9.3	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	36	87,24	109,05	3.925,80	0,41 %
10		<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>8.336,66</b>	<b>0,86 %</b>
10.1	1680 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	41	37,43	46,78	1.917,98	0,20 %
10.2	1679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	21	75,66	94,57	1.985,97	0,20 %
10.3	1678 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6	145,41	161,76	1.090,56	0,11 %
10.4	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	21	127,32	159,15	3.342,15	0,34 %
11		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMBATE À INCÊNDIO</b>					<b>32.773,11</b>	<b>3,38 %</b>
11.1	101890 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	18,05	22,56	270,72	0,03 %
11.2	631 ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	23	8,61	11,01	253,23	0,03 %
11.3	624 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	29	18,80	23,25	674,25	0,07 %
11.4	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	28,06	35,07	736,47	0,08 %
11.5	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	43,80	54,50	1.090,00	0,11 %

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*





14.1	102220 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	363,72	10,85	13,31	4.841,11	0,50 %
14.2	2278 ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	2291,37	5,93	7,03	16.108,33	1,66 %
14.3	88483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4596,1	2,44	3,05	14.018,10	1,45 %
14.4	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4596,1	10,74	13,42	61.679,66	6,36 %
14.5	100759 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	260,67	35,83	44,78	11.672,80	1,20 %
14.6	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	690	76,80	96,00	66.240,00	6,83 %
14.7	180238 SBC	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	45	25,71	32,13	1.445,85	0,15 %
15		<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>27.976,80</b>	<b>2,89 %</b>
15.1	170494 SBC	PISO CIMENTADO LISO	m²	64,15	47,65	59,56	3.820,77	0,39 %
15.2	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	49,97	222,95	278,68	13.925,63	1,44 %
15.3	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	58,88	139,00	173,75	10.230,40	1,06 %
16		<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>4.117,13</b>	<b>0,42 %</b>
16.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	2079,38	1,59	1,98	4.117,13	0,42 %

Total sem BDI 775.531,17  
 Total do BDI 193.756,30  
 Total Geral 969.287,47

**JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:**  
**6141838537**  
 9

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:6141838537  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 6141838537  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-01-09 09:37:09  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:**  
**2704026734**  
 9

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-01-09 08:35:32  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*



J JACKSON PEREIRA LEITE CNPJ: 00.319.607/0001-39 RUA CLORES MIRANDA, N° 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO - DOM PEDRO-MA	SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,0%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		19.122,32	19.122,32		
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		
		69.400,91	69.400,91		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	100,00%	100,00%		
		98,92	98,92		
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	20,00%	80,00%	
		12.716,58	2.543,32	10.173,26	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%		
		2.092,60	2.092,60		
6	COBERTURAS E TELHADOS	100,00%		100,00%	
		271.626,82		271.626,82	
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%	80,00%		40,00%
		123.226,32	73.935,79	49.290,53	
8	PISOS	100,00%	50,00%	50,00%	
		94.951,57	47.475,79	47.475,79	
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	50,00%	50,00%	
		9.474,85	4.737,43	4.737,43	
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		8.336,66	4.168,33	4.168,33	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMBATE À INCÊNDIO	100,00%	50,00%	50,00%	
		32.773,11	16.386,56	16.386,56	
12	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	100,00%		100,00%	
		30.767,59		30.767,59	
13	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%	
		86.599,44		86.599,44	
14	PINTURA	100,00%		100,00%	
		176.005,85		176.005,85	
15	ACESSIBILIDADE	100,00%		100,00%	
		27.976,80		27.976,80	
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%		100,00%	
		4.117,13		4.117,13	
Porcentagem			9,62%	44,21%	46,17%
Custo			93.258,07	428.503,97	447.525,43
Porcentagem Acumulada			9,62%	53,83%	100,0%
Custo Acumulado			93.258,06	521.762,03	969.287,47

**JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:**  
6141838537

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 09:36:26  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

9

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:**  
270402673  
49

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI, Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 08:34:28  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*



J JACKSON PEREIRA LEITE CNPJ: 00.319.607/0001-39 RUA CLORES MIRANDA, N° 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000	Bancos:	B.D.I:	Encargos Sociais:
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO - DOM PEDRO-MA	SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,00%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,81
(R) - Risco	1,00
(DF) - Despesas Financeiras	1,30
(L) - Lucro	7,55
(I <sub>1</sub> ) - PIS	0,65
(I <sub>2</sub> ) - COFINS	3,00
(I <sub>3</sub> ) - ISS	5,00
(I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária	0,00
<b>BDI Adotado</b>	<b>25,00</b>

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I <sub>4</sub> ) contribuição previdenciária	25,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CEN.COMPAHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=2078171000103, OU=Assinador, CN=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-01-09 09:30:05  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

**JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379**

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLUTL Multipia v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-01-09 08:20:15  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349**

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*





J JACKSON PEREIRA LEITE CNPJ: 00.319.607/0001-39 RUA CLORES MIRANDA, N° 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000	Bancos:	B.D.I:	Encargos Sociais:
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO - DOM PEDRO-MA	SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,00%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,22%</b>	<b>18,16%</b>	<b>47,22%</b>	<b>18,16%</b>
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>10,80%</b>	<b>8,22%</b>	<b>10,80%</b>	<b>8,22%</b>
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,23%	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>8,79%</b>	<b>3,52%</b>	<b>18,25%</b>	<b>7,17%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>84,61%</b>	<b>47,70%</b>	<b>114,07%</b>	<b>71,35%</b>

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CON  
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v3,  
OU=20781710000103, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR  
PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 09:30:18  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltipla v3, OU=Renovacao Electronica,  
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF  
A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2024-01-09 08:29:41  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
E AVIAÇÃO NACIONAL DE TRÁFICO AEREO

MA

NOME  
JOSE JACKSON PEREIRA LEITE

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF  
334065941 SSP MA

CPF  
270.402.673-49

DATA NASCIMENTO  
20/10/1965

FILIAÇÃO  
JOAO EPIPHAI LEITE  
TEREZINHA PEREIRA  
LEITE

PENSIÃO  
NÃO

ALC.  
NÃO

CAT. PNB  
A/C

Nº REGISTRO  
00004388948

VALIDADEZ  
12/11/2024

1ª HABILITAÇÃO  
11/07/1987

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1966012337

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1966012337

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
26/11/2019

57027148987  
MA041589947

MARANHÃO

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA  
Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA  
Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com

Sônia Maria Bonfim Ericaire  
Tabelã e Registradora

Maria Emíldes dos Reis  
Tabelã Substituta

**AUTENTICAÇÃO 021937**

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé. Bacabal - MA, 03 de Janeiro de 2024. Em test. *de* da verdade.

*Maria Emíldes dos Reis*

MARIA EMÍLDES DOS REIS - Tabelã Substituta  
Selos: AUTENT03007329NUTQUMTU26UN87 - Confira os dados do ato em: zelo.tjma.jus.br. Total R\$ 6,26  
Emol R\$ 6,66 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.319.607/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/1994
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. JACKSON PEREIRA LEITE
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CLORES MIRANDA	NÚMERO 2010	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BACABAL	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCELOVIEIRA_2@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8146-0555
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2024 às 09:56:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

### J JACKSSON PEREIRA LEITE

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 20/10/1965, empresário, portador da carteira de identidade nº 334065941, SSP/MA, CPF nº 270.402.673-49, residente e domiciliado na Rua VP 06, nº 21, Cohab I, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, titular do empresário individual “**J JACKSON PEREIRA LEITE**” com sede à Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o nº 21100848980, e no CNPJ sob o nº 00.319.607/0001-39, resolve alterar seu empresário individual mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica alterado seu capital social para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

MEDIANTE ALTERAÇÃO CONSOLIDA-SE O INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O empresário individual tem como nome empresarial “**J JACKSON PEREIRA LEITE**” e com sede na Rua Carlos Pereira, nº 2010, Centro, Bacabal/MA, CEP 65.700-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O empresário individual, tem seu capital social no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), já integralizado em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O empresário individual tem como objeto social, as seguintes atividades:

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4311802 -



PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUI-SE NESTA ATIVIDADE DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM OPERADOR, TAIS BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO MUNCK, CACAMBA BASCULANTE), 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS, PREDIOS PARTICULARES), 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4921301 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR, 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, , 7719599 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, CACAMBA, CAMINHONETES), 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRAS), 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS), 7820500 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIO, 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

**CLÁUSULA QUARTA** – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA QUINTA** – A empresa iniciou suas atividades em 22/11/1994, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E por está certo e ajustado assina o presente instrumento em via única.

Bacabal (MA), 25 de fevereiro 2022.



**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. JACKSON PEREIRA LEITE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27040267349	JOSE JACKSON PEREIRA LEITE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 10:01 SOB N° 20220263280.  
PROTOCOLO: 220263280 DE 10/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203011488. CNPJ DA SEDE: 00319607000139.  
NIRE: 21100848980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2022.  
J. JACKSON PEREIRA LEITE

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. JACKSON PEREIRA LEITE NIRE : 21100848980 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: MAC2403143783
NIRE (Sede) 21100848980	CNPJ 00.319.607/0001-39	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/11/1994	Início de Atividade 22/11/1994
Endereço Completo Rua CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO-Bacabal/MA- CEP65700-000			
Objeto 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUI-SE NESTA ATIVIDADE DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO COM OPERADOR, TAIS BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, CAMINHAO MUNCK, CACAMBA BASCULANTE), 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL (ESCOLAS, PREDIOS PUBLICOS, PREDIOS PARTICULARES), 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4921301 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, 4923002 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR, 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, , 7719599 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHOS, CACAMBAS, CAMINHONETES), 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRAS), 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS), 7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIO, 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
Capital R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 16/02/2023		Número 20230214673	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: JOSE JACKSON PEREIRA LEITE Identidade: 334065941 Estado civil: CASADO(A) CPF: 270.402.673-49 Regime de bens: NÃO INFORMADO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/01/2024, às 16:40:27 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q9GGPVVZ.

MAC2403143783

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J. JACKSON PEREIRA LEITE encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403143828
NIRE 21100848980 CNPJ 00.319.607/0001-39			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua CLORES MIRANDA, Nº 2010, xxxxx, CENTRO - Bacabal/MA - CEP 65700-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230214673 20220263280	16/02/2023 10/03/2022	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220221103	22/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220220999	22/02/2022	BALANCO
223	20210440910	25/03/2021	BALANCO
223	20200904183	19/10/2020	BALANCO
310	20190998431	05/09/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20190881046	25/07/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20190868015 20180970712	24/07/2019 20/12/2018	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002	20180333640 20180341910	07/05/2018 07/05/2018	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 002 315 002 002	20170253031 20160677297 20100180701 20100180698 20010287256	10/02/2017 23/11/2016 31/03/2010 31/03/2010 24/10/2001	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20010040110	13/03/2001	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	*00391	26/01/1995	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100848980	23/11/1994	INSCRIÇÃO
NIRE 21100848980 CNPJ 00.319.607/0001-39			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua CLORES MIRANDA, Nº 2010, xxxxx, CENTRO - Bacabal/MA - CEP 65700-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230214673 20220263280	16/02/2023 10/03/2022	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 310	20220220999 20220221103	22/02/2022 22/02/2022	BALANCO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210440910	25/03/2021	BALANCO
223	20200904183	19/10/2020	BALANCO
310	20190998431	05/09/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20190881046	25/07/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

*Handwritten signature*



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que J. JACKSON PEREIRA LEITE encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403143828
223	20190868015	24/07/2019	EMPRESARIO
002	20180970712	20/12/2018	BALANCO
002	20180341910	07/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180333640	07/05/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170253031	10/02/2017	BALANCO
002	20160677297	23/11/2016	BALANCO
315	20100180701	31/03/2010	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20100180698	31/03/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20010287256	24/10/2001	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20010040110	13/03/2001	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	*00391	26/01/1995	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21100848980	23/11/1994	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
			INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/01/2024, às 16:41:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3N9TSAB.



MAC2403143828

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 00.319.607/0001-39 **Inscrição Estadual:** 12.330034-7**Razão Social:** J JACKSON PEREIRA LEITE**Regime Apuração:** NORMAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** RUA CLORES MIRANDA**Número:** 2010 **Complemento:****Bairro:** CENTRO**Município:** BACABAL **UF:** MA**CEP:** 65700000 **DDD:** **Telefone:** 36213108

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 19/11/2021

## OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 29/06/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/12/2016,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO =&gt; SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 03/01/2024**Número da Consulta:**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **J. JACKSON PEREIRA LEITE**  
CNPJ: **00.319.607/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:15:27 do dia 17/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/05/2024.

Código de controle da certidão: **1A38.EBCD.7716.709B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas manuscritas]*

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.319.607/0001-39  
**Razão Social:** J JACKSON PEREIRA LEITE ME  
**Endereço:** RUA VP 06 / COHAB II / BACABAL / MA / 65700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/12/2023 a 22/01/2024

**Certificação Número:** 2023122404115007923920

Informação obtida em 03/01/2024 09:40:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. JACKSON PEREIRA LEITE (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
Certidão n°: 560085/2024  
Expedição: 03/01/2024, às 09:38:50  
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. JACKSON PEREIRA LEITE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.319.607/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INSC. ESTADUAL: 12.330.034-7  
RAZÃO SOCIAL: J JACKSON PEREIRA LEITE

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR  
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 00.319.607/0001-39  
RAZÃO SOCIAL: J JACKSON PEREIRA LEITE  
NIRE: 21100848980  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/04/2010  
AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL  
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO  
REGIME DE PAG.: NORMAL  
DATA OBRIG. NFE: --  
CORREIO ELETRÔNICO: MARCELOVIEIRA\_2@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --  
TIPO PESSOA: JURÍDICA  
CAPITAL SOCIAL: 400.000,00  
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
DATA OBRIG. EFD: 01/12/2016  
ÁREA UTILIZADA: --



**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65700-000  
ENDEREÇO RUA CLORES MIRANDA  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SENAI  
CIDADE: BACABAL  
TELEFONE: (99)3621-3108  
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 2010  
BAIRRO: CENTRO  
ESTADO: MA  
FAX: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
ENDEREÇO RUA CLORES MIRANDA  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: --  
CIDADE: BACABAL  
TELEFONE: (99)3621-3108  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 2010  
BAIRRO: CENTRO  
ESTADO: MA  
FAX: --

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
3	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
4	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
5	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
6	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
8	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
9	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
10	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
11	4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
12	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
13	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
14	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
15	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
16	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
17	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
18	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
19	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
27040267349	JOSE JACKSON PEREIRA LEITE	801 - EMPRESARIO
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA	3 - CONTADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 332745/23

Data da

16/11/2023 11:46:07

Inscrição Estadual: 123300347

CPF/CNPJ: 00319607000139

Razão Social: J JACKSON PEREIRA LEITE

Endereço: RUA CLORES MIRANDA, 2010 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)36213108

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 16/11/2023 11:46:07



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 084333/23

Data da

16/11/2023 11:46:57

Inscrição Estadual: 123300347

CPF/CNPJ:00319607000139

Razão Social: J JACKSON PEREIRA LEITE

Endereço: RUA CLORES MIRANDA, 2010 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)36213108

Município: BACABAL

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 16/11/2023 11:46:57



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA  
06014351000138



**ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro <b>40122</b>	Nº da Inscrição <b>35169</b>	Nº do Alvará <b>16</b>	Validade <b>31/12/2024</b>
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Contribuinte**  
 Nome: **J. JACKSON PEREIRA LEITE**  
 CPF/CNPJ: **00.319.607/0001-39**  
 RG/Insc.:  
 Nome Fantasia: **J JACKSON LEITE CONTRUTORA**

**Endereço**  
 Logradouro: **RUA CLORES MIRANDA** Número: **2010**  
 Complemento:  
 CEP: **65700000**  
 Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **Bacabal** Estado: **MA**

**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS** ATIVIDADE PRINCIPAL

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**  
**SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS**

**OBSERVAÇÕES**  
 Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2024



DETALHAMENTO DA ATIVIDADE

Data de Emissão <b>09/01/2024.</b>	<b>Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração</b>	Cód. Atividade
Data de Abertura <b>08/02/2017</b>		Código do ISS

Cod. Autenticidade: 66Y7LHBAMRE

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA  
06014351000138



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 3274/2023

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada **J. JACKSON PEREIRA LEITE**, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 29/01/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Código de Cadastro  
**40122**

Contribuinte  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE**

Logradouro  
**RUA CLORES MIRANDA, 2010, , CEP - 65700-000**

Cidade  
**BACABAL**

CPF/CNPJ  
**00.319.607/0001-39**

Bairro  
**CENTRO**

UF  
**MA**

Finalidade da Certidão  
**Diversos**

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 30/11/2023 18:49:53

Válida até 29/01/2024

Código de Controle da Certidão/Número UV5NN3R

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO  
CNPJ 06.014.351/0001-38



## CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 1184/2023

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **J. JACKSON PEREIRA LEITE**, inscrito no cadastro municipal de nº **40122**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desta Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro  
**40122**

Contribuinte  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE**

Logradouro  
**RUA CLORES MIRANDA, 2010, , CEP - 65700-000**

Cidade  
**BACABAL**

CPF/CNPJ  
**00.319.607/0001-39**

Bairro  
**CENTRO**

UF  
**MA**

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:                      Inscr Municipal: 35169                      Inscr Estadual:                      Data Encerramento:

Atividade:                      4120400 - Construção de edifícios

Finalidade da Certidão  
**Diversos**

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 17:49:02 do dia 30/11/2023 18:49:02

Válida até 29/01/2024

Código de Controle da Certidão/Número ADJ5TPG

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal

CERTJUDONE-SJDBC - 4262023  
Código de validação: 6BBAA6F94B

Número da guia: 23050801001650680.

### CERTIDÃO - FALÊNCIA E CONCORDATA (60 DIAS)

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME, Empresário (Individual), inscrita no CNPJ de nº 00.319.607/0001-39, estabelecida na Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, Bacabal-MA.**

**CERTIFICO** finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Deuzimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 22 de novembro de 2023.

**OBSERVAÇÕES:**

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).

**ALINE MENDES ARAÚJO**  
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo  
Secretaria Judicial de Distribuição de Bacabal  
Matrícula 115790

Documento assinado. BACABAL, 22/11/2023 11:32 (ALINE MENDES ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDBC - 4262023 / Código: 6BBAA6F94B  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

*Handwritten signature*

1



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA
REGISTRO.....	: MA-001828/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.707.653-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/12/2023 as 09:11:54.

Válido até: 03/03/2024.

Código de Controle: 111562.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**Balanco Patrimonial**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

NIRE: 21100848980 - Data: 23/11/1994

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.048.280,29 D
1.01	Ativo Circulante	1.019.730,29 D
1.01.01	Disponibilidades	1.019.730,29 D
1.01.01.01	Disponibilidades	1.019.730,29 D
1.01.01.01.01	Caixa	1.019.730,29 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.019.730,29 D
1.07	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04.01.01.0001	Instalações	28.550,00 D
2	*** Passivo ***	1.048.280,29 C
2.01	Passivo Circulante	27.146,64 C
2.01.01	Passivo Circulante	27.146,64 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	27.146,64 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	27.146,64 C
2.01.01.03.03.0004	Imposto S/ serviços	15.269,34 C
2.01.01.03.03.0006	Prov. Imp. de Renda	5.626,10 C
2.01.01.03.03.0007	Prov. Cont. S. Lucro Empresa	6.251,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.021.133,65 C
2.07.07	Patrimônio Líquido	1.021.133,65 C
2.07.07.01	Patrimônio Líquido	1.021.133,65 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Líquido	1.021.133,65 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	400.000,00 C
2.07.07.01.01.0003	Lucros Acumulados	621.133,65 C

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF:270.402.673-49Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim





Fortes Contábil

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

NIRE: 21100848980 - Data: 23/11/1994

Estabelecimentos: 0058 - J. JACKSON PEREIRA LEITE; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

**DRE**

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.204.984,03
010.01	Receita C/Prestação Serviços	1.204.984,03
(=) 030	Receita Líquida	1.204.984,03
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	345.880,60
040.02	Custo Produtos Vendidos	345.880,60
(=) 060	Lucro Bruto	859.103,43
(-) 070	Despesas Operacionais	442.290,50
070.01	Despesas Administrativas	250.670,00
070.03	Despesas	120.980,50
070.03.03	Despesas Comerciais	120.980,50
070.04	Despesas Financeiras	70.640,00
(=) 110	Lucro Operacional	416.812,93
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	416.812,93
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	14.459,05
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	14.459,05
(-) 170	Imposto de Renda	13.013,82
170.01	Imposto de Renda	13.013,82
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	389.340,06
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	389.340,06

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF:270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

**Análise pelos Índices do Balanço**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

**INDICES**

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.204.984,03 / 948.280,29	d030/c1	1,27
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 1.204.943,03 / 398.340,06	c11/c21	3,02
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral 1.204.984,03 / 948.280,29	(c11+c12)/(c21+c22)	1,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca ( 1.204.984,03+ 0,00 + 948.280,29,00 + 0,00 )/ 398.340,06	(c111+c112+c113+c114)/c21	1,20
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (d200/d030)*100 ( 389.340,06 / 1.204.984,03 ) *100		32,31
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (d200/c1)*100 ( 389.340,06 / 948.280,29 ) *100		41,06
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF- 270.402.673-49Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

CML



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

### Nota 1 - Contexto Operacional.

A **J. JACKSON PEREIRA LEITE** é uma Empresa Individual; com fins econômicos e com sede foro na cidade de **BACABAL** -MA, tendo como objeto social a **Construção de edifícios** com início de suas atividades em 23/11/1994 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa **J. JACKSON PEREIRA LEITE** possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, oi registrado na JUCEMA e tem como NIRE 21100848980.

Cadastrada no CNPJ sob nº: **00.319.607/0001-39**.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n: 750/1993, 2.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

### Nota 3 - Práticas Contábeis.

#### 3.1 - Disponibilidades

O exercício Social Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 De Dezembro do Ano de 2022. A Moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de Notas fiscais de mercadorias (nfe) emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, ISS, IRPJ, PIS, COFINS, DARE, GNRE, FGTS E INSS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

É na tabela a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

E apresentado na coluna "Valor Ano 2022" os valores totais apurados no ano em curso.

Itens/Valores Valor Ano 2022

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF: 270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 826.707.653-00

CRC – 1828

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39.

Endereço: R CLORES MIRANDA; Nº 2010 – BAIRRO: CENTRO NA CIDADE DE BACABAL-MA, CEP: 65700-000.

NIRE 21100848980. - Data: 23/11/1994.



(+) Receita Com Vendas	1.204.984,03
(-) Despesas Administrativas	250.670,00
(-) Despesas Comerciais	120.980,50
(-) Despesas Financeiras	70.640,00
(=) Resultado	870.693,53

Observa-se que:

As Receitas Com Vendas representam apenas 100 % do faturamento total da empresa;

Os totais de despesas administrativas representam um pouco mais de 0,04% das receitas do ano; os totais de despesas comerciais representam um pouco menos de 77,00% do faturamento anual da empresa; os totais de despesas financeiras representam um pouco mais 2,00 % do faturamento anual da empresa.

O Caixa foi utilizado para entradas e pagamentos.

Representa 100% do ativo.

A empresa possui imobilizado adquirido para prestação de serviços e depreciação calculada em cima de tais.

Fornecedores

A empresa dívidas com fornecedores parceladas a serem pagas no exercício seguinte.

Empréstimos e financiamentos

A empresa não tem dívidas de empréstimos e financiamentos junto a instituições bancárias.

Obrigações fiscais Parceladas

A empresa não está inscrita em nenhum parcelamento tributário ou trabalhista.

Obrigações Fiscais e Trabalhistas

A empresa conta com um passivo, relacionado a obrigações fiscais no valor de R\$ 27.146,64.

Representa um pouco menos de 100,00% do Passivo da empresa.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF: 270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 826.707.653-00

CRC – 1828

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022**Empresa: **J. JACKSON PEREIRA LEITE** - CNPJ: 00.319.607/0001-39.Endereço: **R CLORES MIRANDA; Nº 2010 – BAIRRO: CENTRO NA CIDADE DE BACABAL-MA, CEP: 65700-000.**

NIRE 21100848980. - Data: 23/11/1994.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social da empresa é De R\$ 300.000 (Trezentos Mil) Quotas no Valor nominal de R\$ 1,00 integralizado, em moeda corrente do País. Mil Reais), Representado Por (Um Real) cada um Totalmente

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado Maranhão, distribuído conforme quadro abaixo:

Empresário	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Jose Jackson Pereira Leite	300.000,00	100	300.000,00
Total	300.000,00		300.000,00

**4.2 - Resultado do Exercício**

Os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

Ativos e Passivos:	R\$ 948.280,29
Capital Social:	R\$ 300.000,00
Lucros e Prejuízos:	R\$ 621.133,65

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF: 270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF: 826.707.653-00

CRC – 1828

F  
i  
m



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. JACKSON PEREIRA LEITE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27040267349	JOSE JACKSON PEREIRA LEITE
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2023 16:04 SOB Nº 20230214673.  
PROTOCOLO: 230214673 DE 15/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302261790. CNPJ DA SEDE: 00319607000139.  
NIRE: 21100848980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/02/2023.  
J. JACKSON PEREIRA LEITE

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12302138727 em 15/02/2023, protocolo 230214398. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. JACKSON PEREIRA LEITE
Número de Registro:	21100848980
CNPJ:	00319607000139
Município:	Bacabal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27040267349	JOSE JACKSON PEREIRA LEITE	
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA	MA1828

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2023 08:42 SOB Nº 20230214398.  
PROTOCOLO: 230214398 DE 13/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12302138727. NIRE: 21100848980.  
J. JACKSON PEREIRA LEITE

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/02/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma J. JACKSON PEREIRA LEITE, estabelecida no(a) R CLORES MIRANDA, nº 2010, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.319.607/0001-39 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21100848980 por despacho de 28/11/1994.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF:270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828





## Livro Diário Nº. 6

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Folha: 2 de 6

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Cent	
10/01/2022	3841195	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	
20/01/2022	3841210	2.01.01.03.03.0006	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	
20/01/2022	3841211	2.01.01.03.03.0007	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	
10/02/2022	3841196	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	
10/03/2022	3841197	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do dia 10: 150.764,40
10/04/2022	3841199	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do mês de Fevereiro: 150.764,40
10/05/2022	3841200	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Receita De Vendas 5.523,38
10/06/2022	3841201	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do dia 10: 5.523,38
10/07/2022	3841202	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do mês de Março: 5.523,38
10/09/2022	3841203	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Receita De Vendas 122.232,38
10/10/2022	3841204	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do dia 10: 122.232,38
10/11/2022	3841205	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do mês de Abril: 122.232,38
10/12/2022	3841206	1.01.01.01.01.0001	0058	001	3.01.01.01.01.0001	0058	001	Receita De Vendas 96.726,14
20/12/2022	3841207	1.01.01.01.01.0001	0058	001	2.01.01.03.03.0004	0058	001	Totais do dia 10: 96.726,14
20/12/2022	3841208	2.01.01.03.03.0004	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do mês de Maio: 96.726,14
20/12/2022	3841212	3.02.01.01.01.0002	0058	001	2.01.01.03.03.0006	0058	001	Receita De Vendas 33.642,20
20/12/2022	3841213	3.02.01.01.01.0001	0058	001	2.01.01.03.03.0007	0058	001	Totais do dia 10: 33.642,20
20/12/2022	3841214	2.01.01.03.03.0006	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do mês de Junho: 33.642,20
20/12/2022	3841215	2.01.01.03.03.0007	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Receita De Vendas 66.062,38
20/12/2022	3841216	3.01.01.03.01.0001	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do dia 10: 66.062,38
20/12/2022	3841217	3.01.01.03.02.0008	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do mês de Julho: 66.062,38
20/12/2022	3841218	3.01.01.07.01.0023	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Receita De Vendas 159.097,64
20/12/2022	3841219	3.01.01.07.03.0001	0058	001	1.01.01.01.01.0001	0058	001	Totais do dia 10: 159.097,64
31/12/2022	3841221	3.01.01.01.01.0001	0058	001				Totais do mês de Setembro: 159.097,64
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Receita De Vendas 82.086,78
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Totais do dia 10: 82.086,78
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Totais do mês de Outubro: 82.086,78
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Receita De Vendas 15.579,08
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Receita De Vendas 423.269,65
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. Imposto 43.982,37
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pagamento De Impostos 28.713,03
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Totais do dia 10: 511.544,13
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. IRPJ 13.013,82
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. CSLL 14.459,05
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pagamento IRPJ 7.387,72
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pagamento CSLL 8.207,85
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. Custo Dos Serviços 345.880,60
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. Despesas Administrativas 250.670,00
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. Despesas Comerciais 120.980,50
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Pg. Despesas Financeiras 70.640,00
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício 1.204.984,03
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício 13.013,82
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício 14.459,05
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício 70.640,00
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício 120.980,50

Continua,

Lilly

**Livro Diário Nº. 6**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

Folha: 3 de 6

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício	250.670,00
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício	345.880,60
31/12/2022	3841221	6.01.01.01.01.0001	0058	001				Encerramento Do Exercício	389.340,06
31/12/2022	3841221				2.07.07.01.01.0001	0058	001	Encerramento Do Exercício	389.340,06
31/12/2022	3841221				3.01.01.03.01.0001	0058	001	Encerramento Do Exercício	345.880,60
31/12/2022	3841221				3.01.01.03.02.0008	0058	001	Encerramento Do Exercício	250.670,00
31/12/2022	3841221				3.01.01.07.01.0023	0058	001	Encerramento Do Exercício	120.980,50
31/12/2022	3841221				3.01.01.07.03.0001	0058	001	Encerramento Do Exercício	70.640,00
31/12/2022	3841221				3.02.01.01.01.0001	0058	001	Encerramento Do Exercício	14.459,05
31/12/2022	3841221				3.02.01.01.01.0002	0058	001	Encerramento Do Exercício	13.013,82
31/12/2022	3841221				6.01.01.01.01.0001	0058	001	Encerramento Do Exercício	1.204.984,03
<b>Totais do dia 20:</b>									<b>3.241.207,60</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>									<b>3.752.751,73</b>

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

NIRE: 21100848980 - Data: 23/11/1994

Folha: 4 de 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	948.280,29 D
1.01	Ativo Circulante	919.730,29 D
1.01.01	Disponibilidades	919.730,29 D
1.01.01.01	Disponibilidades	919.730,29 D
1.01.01.01.01	Caixa	919.730,29 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	919.730,29 D
1.07	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04.01	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04.01.01	Imobilizado	28.550,00 D
1.07.04.01.01.0001	Instalações	28.550,00 D
2	*** Passivo ***	948.280,29 C
2.01	Passivo Circulante	27.146,64 C
2.01.01	Passivo Circulante	27.146,64 C
2.01.01.03	Passivo Circulante	27.146,64 C
2.01.01.03.03	Provisões P/ Impostos	27.146,64 C
2.01.01.03.03.0004	Imposto S/ serviços	15.269,34 C
2.01.01.03.03.0006	Prov. Imp. de Renda	5.626,10 C
2.01.01.03.03.0007	Prov. Cont. S. Lucro Empresa	6.251,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	921.133,65 C
2.07.07	Patrimônio Líquido	921.133,65 C
2.07.07.01	Patrimônio Líquido	921.133,65 C
2.07.07.01.01	Patrimônio Líquido	921.133,65 C
2.07.07.01.01.0001	Capital	300.000,00 C
2.07.07.01.01.0003	Lucros Acumulados	621.133,65 C

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF:270.402.673-49Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

NIRE: 21100848980 - Data: 23/11/1994

Estabelecimentos: 0058 - J. JACKSON PEREIRA LEITE; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R CLORES MIRANDA, Complemento: , N.º: 2010, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000.

**DRE**

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.204.984,03
010.01	Receita C/Prestação Serviços	1.204.984,03
(=) 030	Receita Líquida	1.204.984,03
(-) 040	Custo Produtos Vendidos	345.880,60
040.02	Custo Produtos Vendidos	345.880,60
(=) 060	Lucro Bruto	859.103,43
(-) 070	Despesas Operacionais	442.290,50
070.01	Despesas Administrativas	250.670,00
070.03	Despesas	120.980,50
070.03.03	Despesas Comerciais	120.980,50
070.04	Despesas Financeiras	70.640,00
(=) 110	Lucro Operacional	416.812,93
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	416.812,93
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	14.459,05
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	14.459,05
(-) 170	Imposto de Renda	13.013,82
170.01	Imposto de Renda	13.013,82
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	389.340,06
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	389.340,06

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF:270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828

Fim



### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro Folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma J. JACKSON PEREIRA LEITE, estabelecida no(a) R CLORES MIRANDA, nº 2010, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.319.607/0001-39 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21100848980 por despacho de 28/11/1994.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Jose Jackson Pereira Leite  
Titular  
CPF:270.402.673-49

Maria De Nazaré Carvalho Vieira  
Técnica em Contabilidade  
CPF:826.707.653-00

CRC - 1828



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. JACKSON PEREIRA LEITE consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27040267349	JOSE JACKSON PEREIRA LEITE
82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2023 08:42 SOB Nº 20230214398.  
PROTOCOLO: 230214398 DE 13/02/2023. NIRE: 21100848980.  
J. JACKSON PEREIRA LEITE

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 15/02/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*UJH*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	J. JACKSON PEREIRA LEITE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.319.607/0001-39
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 1.989.183,20	R\$ 1.204.984,03
Receita C/Prestação Serviços		R\$ 1.989.183,20	R\$ 1.204.984,03
(-) Deduções da Receita		R\$ (59.675,49)	R\$ (0,00)
(-) Deduções Da Receita		R\$ (59.675,49)	R\$ (0,00)
(-) Custo Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (345.880,60)
(-) Custo Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (345.880,60)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.701.061,99)	R\$ (442.290,50)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (88.429,60)	R\$ (250.670,00)
(-) Despesas		R\$ (1.579.992,79)	R\$ (120.980,50)
(-) Despesas Comerciais		R\$ (1.579.992,79)	R\$ (120.980,50)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (32.639,60)	R\$ (70.640,00)
Depreciações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (7.948,60)	R\$ (14.459,05)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ (7.948,60)	R\$ (14.459,05)
(-) Imposto de Renda		R\$ (3.559,70)	R\$ (13.013,82)
(-) Imposto de Renda		R\$ (3.559,70)	R\$ (13.013,82)
(-) Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>		<b>R\$ 216.937,42</b>	<b>R\$ 389.340,06</b>

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.7B.E2.EF.8F.73.D7.03.22.C6.06.80.BC.8E.29.AE.95.00.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 21101357025	<b>CNPJ</b> 00.319.607/0001-39
<b>NOME EMPRESARIAL</b> J. JACKSON PEREIRA LEITE	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 2
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> CC.FB.7B.E2.EF.8F.73.D7.03.22.C6.06.80.BC.8E.29.AE.95.00.49	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	27040267349	JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349	499171574634125484 0	28/06/2023 a 27/06/2024	Sim
Contador	82670765300	MARIA DE NAZARE CARVALHO VIEIRA: 82670765300	499171468972856523 2	25/10/2022 a 25/10/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

CC.FB.7B.E2.EF.8F.73.D7.03.22.C6.  
06.80.BC.8E.29.AE.95.00.49-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 30/06/2023 às 18:15:11

DA.30.9D.42.38.86.00.BC  
46.F9.E4.FB.86.06.14.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.





## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	J. JACKSON PEREIRA LEITE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.319.607/0001-39
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 543.301,89	R\$ 948.280,29
Ativo Circulante		R\$ 514.751,89	R\$ 919.730,29
Disponibilidades		R\$ 514.751,89	R\$ 919.730,29
Disponibilidades		R\$ 514.751,89	R\$ 919.730,29
Caixa		R\$ 514.751,89	R\$ 919.730,29
Caixa		R\$ 514.751,89	R\$ 919.730,29
Imobilizado		R\$ 28.550,00	R\$ 28.550,00
Imobilizado		R\$ 28.550,00	R\$ 28.550,00
Imobilizado		R\$ 28.550,00	R\$ 28.550,00
Imobilizado		R\$ 28.550,00	R\$ 28.550,00
Instalações		R\$ 28.550,00	R\$ 28.550,00
*** Passivo ***		R\$ 543.301,89	R\$ 948.280,29
Passivo Circulante		R\$ 11.508,30	R\$ 27.146,64
Passivo Circulante		R\$ 11.508,30	R\$ 27.146,64
Passivo Circulante		R\$ 11.508,30	R\$ 27.146,64
Provisões P/ Impostos		R\$ 11.508,30	R\$ 27.146,64
(-) Imposto S/ serviços		R\$ (0,00)	R\$ 15.269,34
Prov. Imp. de Renda		R\$ 3.559,70	R\$ 5.626,10
Prov. Cont. S. Lucro Empresa		R\$ 7.948,60	R\$ 6.251,20
Patrimônio Líquido		R\$ 531.793,59	R\$ 921.133,65
Patrimônio Líquido		R\$ 531.793,59	R\$ 921.133,65
Patrimônio Líquido		R\$ 531.793,59	R\$ 921.133,65
Patrimônio Líquido		R\$ 531.793,59	R\$ 921.133,65
Capital		R\$ 300.000,00	R\$ 689.340,06
Lucros Acumulados		R\$ 231.793,59	R\$ 231.793,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.FB.7B.E2.EF.8F.73.D7.03.22.C6.06.80.BC.8E.29.AE.95.00.49-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 896976/2023**  
 Emissão: 16/11/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: 1By02

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME

CNPJ: 00.319.607/0001-39

Registro: 0005366976

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 10/03/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, COLETAS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUI-SE NESTA ATIVIDADE DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO COM OPERADOR, TAIS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO MUNCK, CAÇAMBA BASCULANTE), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (ESCOLAS, PRÉDIOS PÚBLICOS, PRÉDIOS PARTICULARES), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, CAMINHÕES, CAÇAMBAS, CAMINHONETES), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS, RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRAS), ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS), LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DA RESPONSABILIDADE DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CLORES MIRANDA, 2010, centro, BACABAL, MA, 65700000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/12/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536759DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (4/4)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

Registro: 1118553780

CPF: 614.\*\*\*.\*\*\*-79

Data Início: 16/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/11/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCOS PAULO MARTINS DUARTE

Registro: 1120366119





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 896976/2023**  
Emissão: 16/11/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 1By02

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CPF: 063.\*\*\*.\*\*\*-97  
Data Início: 21/09/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 13/09/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e art. 7º combinado com art. 25 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea (consolidadas conforme Resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do Confea).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
CPF: 270.\*\*\*.\*\*\*-49  
Função: EMPRESÁRIO



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Partes:

A) **J. JACKSON PEREIRA LEITE**, pessoa jurídica de direito privado, J. JACKSON PEREIRA LEITE, estabelecida na Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, Bacabal/MA, CEP 65.700-000, inscrita no CNPJ nº 00.319.607/0001-39, tendo como representante legal o Sr. José Jackson Pereira Leite, Brasileiro, Casado com comunhão parcial de bens, nascido em 20/10/1965, empresário, portador da carteira de identidade nº 334065941, SSP/MA, CPF nº 270.402.673-49, residente e domiciliado na Rua VP 06, nº 21, Cohab I, Bacabal/MA, CEP 65.700-000. Adiante denominado CONTRATANTE.

B)

C) **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, pessoa física, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, registro CREA- nº 111855378-0, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, nº 28, Planalto Vinhais II, São Luis - MA, CEP :65074-867 CPF:-614.183.853-79, RG- 015861620005, expedida pelo SSP- MA, adiante denominado CONTRATADO.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos como engenheiro civil, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Prazo: A vigência de 12 meses a partir da data 14/11/2023 A 14/11/2024

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA, Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

I - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;

II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;

III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;

IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;

V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2778749/2023, emitido em 14/11/2023. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 14/11/2023



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original do documento, acesse a aba Documentos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.



CLÁUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de dez (10) horas semanais.

CLÁUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente prestados a importância equivalente a seis (6) salários mínimos, convertidos em reais, representando nesta data R\$ 7.272,00 reais.

CLÁUSULA S SEXTA: Condições de pagamento: Será mensal, com vencimento no dia 10 de cada mês, que será pago mediante recibo.

CLÁUSULA SÉTIMA: Foro: Para solução de eventuais litígios oriundos deste contrato as partes elegem o Foro de Bacabal MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Acordadas, as partes firmam o presente contrato, elaborado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que tudo assistiram.

Bacabal 14 de Novembro de 2023

JOSE JACKSON PEREIRA  
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
Dados: 2023.11.13 14:28:11 -03'00'

J. JACKSON PEREIRA LEITE  
CONTRATANTE  
CNPJ: 00.319.607/0001-39

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
Data: 13/11/2023 17:39:12 -0300  
Verifique em https://validar.it.gov.br

José Ribamar Pereira de Araujo Netto  
CONTRATADO  
CPF: 614.183.853-79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2778749/2023, emitido em 14/11/2023. Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 14/11/2023



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original do documento, acesse a aba Documentos.

Handwritten signatures at the bottom of the page.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20230708025**

Folha 6/7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1118553780  
Registro: 111641MA

**2. Contratante**

Contratante: J. JACKSON PEREIRA LEITE  
RUA CLORES MIRANDA  
Complemento:  
Cidade: BACABAL  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO  
UF: MA

CPF/CNPJ: 00.319.607/0001-39  
Nº: 2010  
CEP: 65700000

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: SEÇÃO TÉCNICA  
RUA CLORES MIRANDA

Complemento:  
Cidade: BACABAL  
Data de Início: 14/11/2023

Bairro: CENTRO  
UF: MA

Nº: 2010  
CEP: 65700000

Previsão de término: 14/11/2024

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Preposto técnico

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA  
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade  
10,00  
Unidade  
h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

ART DE CARGO FUNÇÃO PARA EMPRESA J. JACKSON PEREIRA LEITE, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL-MA

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

BACABAL, 14 de NOVEMBRO de 2023

Local

data

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO - CPF: 614.183.853-79

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349

Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
Data: 2023.11.14 15:35:41 -0500

J. JACKSON PEREIRA LEITE - CNPJ: 00.319.607/0001-39

**9. Informações**

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 14/11/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8305087982

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2778749/2023, emitido em 14/11/2023. Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 2), anexado por adapt em 14/11/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yZ5b6  
Impresso em: 14/11/2023 às 15:05:49 por: ip: 160.20.203.60

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Handwritten signature

Handwritten signature



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 897968/2023

Emissão: 11/12/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: bWYw6



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

Registro: 1118553780

CPF: 614.\*\*\*.\*\*\*-79

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/05/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 14/01/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: J S CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005447232

CNPJ: 01.867.285/0001-25

Data Início: 29/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 25/08/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME

Registro: 0005366976

CNPJ: 00.319.607/0001-39

Data Início: 16/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/11/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: OMNIA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0005429196

CNPJ: 26.777.387/0001-80

Data Início: 03/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**890358/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**  
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20230625978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2023 Baixada em: 27/06/2023  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **A R R ALVES** CPF/CNPJ: **13.785.758/0001-24**  
Endereço do contratante: ESTRADA BELA VISTA Nº: 50  
Complemento: Bairro: COELHO DIAS  
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000  
Contrato: Celebrado em: 18/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 302.084,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BELA VISTA Nº: 485  
Complemento: B Bairro: COELHO DIAS  
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000  
Coordenadas Geográficas: -4.217753, -44.787089  
Data de início: 23/11/2020 Conclusão efetiva: 29/04/2023  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: A R R ALVES CPF/CNPJ: 13.785.758/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 195.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 32.97 metro quadrado;**

**Observações**

ART REFERENTE A PROJETOS EXECUÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL, LOCALIZADA NA ESTRADA DA BELA VISTA, COELHO DIAS Nº 485, BACABAL - MA

**Informações Complementares**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**890358/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 890358/2023  
26/07/2023, 09:21  
2ycC0



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ycC0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

*[Handwritten signature]*

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:57.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A R R ALVES LTDA**, no CNPJ 13.785.758/0001-24, com sede na estrada da Bela vista, nº 50, vila coelho dias, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário **Ana Raquel Rocha Alves**, brasileira, empresária, CPF 750.446.683-20, atesta para os devidos fins que o profissional **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1118553780, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, Casa 28, Planalto vinhais II, São Luis -MA, CEP: 65074-867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa **OMNIA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 26.777.387/0001-80. os serviços de execução de imóvel comercial na Estrada da bela Vista, nº 50, Coelho dias, BACABAL-MA

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

**OBJETO DA OBRA:** ART REFERENTE A PROJETOS EXECUÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL, LOCALIZADA NA ESTRADA DA BELA VISTA, COELHO DIAS Nº 485 B BACABAL - MA

**PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 29/04/2023**

**PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 29/04/2023**

PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO

ART REFERENTE A PROJETOS EXECUÇÃO DE UMA LOJA COMERCIAL, LOCALIZADA NA ESTRADA DA BELA VISTA, COELHO DIAS Nº 485 B - BACABAL - MA

### QUALIFICAÇÕES:

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1 - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM FORMATO A1 - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO - 1 UNIDADE:
- PROJETO EXECUTIVO DE COMBATE À INCÊNDIO EM FORMATO A1 - 1 UNIDADE:
- LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS – 195,12 M2;
- INFRAESTRUTURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023  
17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas





- SUPERESTRUTURA
- ALVENÁRIA
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- COBERTURA
- FORRO
- REVESTIMENTOS
- PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
- ESQUADRIAS
- PINTURA
- LOUÇAS E METAIS
- DIVERSOS
- SERVIÇOS FINAIS

ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA DA BELA VISTA, 485 B, COELHO DIAS, BACABAL-MA CEP65700-000

CONTRATANTE: A R R ALVES LTDA CNPJ:13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.777.387/0001-80



BACABAL- MA 07 DE JUNHO DE 2023

Atenciosamente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023



*Ana Raquel Rocha Alves*  
**ANA RAQUEL ROCHA ALVES**  
 CPF 750.446.683-20

*José Ribamar Pereira de Araújo Netto*  
**JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**  
 CPF 614.183.853-79

**1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA**  
 Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA  
 Fone: (98) 3621-1980 / Email: cartorioextrajudicialbacabal@crea.org.br  
 Sítio: www.crea.org.br  
 Tabelião e Registrador: Maria Ervilha dos Reis  
 Tabelaria Substituta

**RECONHECIMENTO 067860**  
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **RAQUEL ROCHA ALVES**  
 Bacabal-MA, em 07 de Junho de 2023. Em todo este verdade.

**1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA**  
 Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA  
 Fone: (98) 3621-1980 / Email: cartorioextrajudicialbacabal@crea.org.br  
 Sítio: www.crea.org.br  
 Tabelião e Registrador: Maria Ervilha dos Reis  
 Tabelaria Substituta

**RECONHECIMENTO 067860**  
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**  
 Bacabal-MA, em 07 de Junho de 2023. Em todo este verdade.

Certidão nº 890358/2023  
17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas





## LAUDO TÉCNICO

Eu **HIGOR LEONARDO GOMES SANTOS MARTINS**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF N° **056.282.243-75**, registro CREA-MA n° **111883691-0MA**, residente e domiciliado à Rua Manoel Alves de Abreu, n° 772, Bairro: Centro, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG n° 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 614.183.853-79, registro CREA-MA n°111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, n° 28. Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

### DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM IMÓVEL PRIVADO COMERCIAL

CONTRATANTE: A R R ALVES

CNPJ: 13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.777.387/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CREA : 111641MA

ART LAUDO / SERVIÇO N° MA20230653500

ART OBRA / SERVIÇO N° MA20230625978

LOCAL DA OBRA : Estrada da bela vista N° 485 B, COELHO DIAS, BACABAL –MA

PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 29/04/2023

PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 29/04/2023

BACABAL – MA

07/06/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS : PLANILHA EM ANEXO

*José Ribamar Pereira de Araujo Netto*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1118555378-0

*Higor Leonardo Gomes S. Martins*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA: 111883691-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023  
17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, emitida em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023  
17/11/2023, 10:57  
Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 2 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:57.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 890358/2023 em 26/07/2023 em  
emitida



Certidão nº 890358/2023  
17/1/2023, 10:57  
Chave de Impressão: 2ycCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 3 folhas

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
LOJA SOFLAR		SINAPI - 11/2020 - Maranhão ORSE - 11/2020 - Sergipe		21,61%		Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>19.878,91</b>	<b>6,30 %</b>
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	377,07	458,55	2.751,30	0,87 %	
1.2	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	208,4	2,25	2,73	732,73	0,23 %	
1.3	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	19	86,66	105,36	2.002,22	0,63 %	
1.4	00005 Próprio	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRIÇÃO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 8MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES	UN	1	265,73	323,15	323,15	0,10 %	
1.5	90050 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,46	35,84	43,58	2.634,84	0,84 %	
1.6	091 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1	1.857,50	2.380,51	2.380,51	0,75 %	
1.7	00003 Próprio	ADMINISTRAÇÃO local	MÊS	1	7.445,25	9.054,16	9.054,16	2,87 %	
<b>INFRAESTRUTURA</b>								<b>22.339,01</b>	<b>7,08 %</b>
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,75	54,19	65,90	444,82	0,14 %	
2.2	98546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	439	8,51	10,34	4.539,26	1,44 %	
2.3	98556 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,78	564,70	585,73	6.029,48	1,91 %	
2.3	98535 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	22,2	95,50	116,13	2.578,08	0,82 %	
2.4	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E + 2 CM. AF_06/2018	m²	52,52	31,52	38,33	2.013,09	0,64 %	
2.4	98546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	238,28	8,51	10,34	2.463,81	0,76 %	
2.5	98557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,75	466,82	567,69	2.128,83	0,67 %	
2.5	98536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	37,52	46,94	57,06	2.141,64	0,68 %	
<b>SUPERESTRUTURA</b>								<b>41.981,24</b>	<b>13,31 %</b>
3.1	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	388,32	8,47	10,30	3.999,69	1,27 %	
3.2	103969 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	11,92	640,36	778,74	9.282,58	2,94 %	
3.2	92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	166,02	74,15	90,17	9.559,82	3,03 %	
3.3	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,15	8,47	10,30	2.864,94	0,91 %	
3.4	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	75,03	96,21	117,00	8.778,51	2,78 %	
3.5	92741 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10,59	582,04	707,81	7.495,70	2,38 %	
<b>ALVENARIA</b>								<b>29.987,94</b>	<b>9,61 %</b>
4.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	434,58	55,52	67,51	29.338,49	9,30 %	
4.2	93186 SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	7	52,80	64,21	449,47	0,14 %	
4.3	93186 SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018	M	3,4	50,79	61,76	209,88	0,07 %	
<b>INSTALAÇÕES HIDROSEANITÁRIAS</b>								<b>1.068,73</b>	<b>0,34 %</b>
5.1	88504 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1	580,28	581,35	581,35	0,22 %	
5.2	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2	5,55	6,74	13,48	0,00 %	
5.3	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14	6,76	8,22	115,08	0,04 %	
5.4	89709 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORE DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	6	27,43	33,35	200,10	0,06 %	
5.5	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3	13,36	16,24	48,72	0,02 %	
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>3.604,39</b>	<b>1,14 %</b>

JR

Eng. Leonardo S. Murtz  
CPF nº 111.808.811-0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: fale conosco@creama.org.br



Impresso em: 17/11/2023, às 10:57.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, emitida em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023

17/11/2023, 10:57

Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 3 folhas

Table with 15 columns: Item number, Description, Unit, Quantity, Value, Total Value, etc. Includes various construction and electrical items like 'QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CAIXA DE AÇO GALVANIZADO', 'LAMPADA FLUORESCENTE', 'TOMADA ALTA DE EMBUTIR', etc.

Regra Imprensa: 3 Marcas
Chave: 2ycC0/11/2023



13		<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>2.970,82</b>	<b>0,94 %</b>
13.1	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	660,75	803,53	1.607,06	0,51 %	
13.2	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	108,30	131,70	263,40	0,08 %	
13.3	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	400,22	486,70	973,40	0,31 %	
13.5	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	52,20	63,48	126,66	0,04 %	
14		<b>DIVERSOS</b>						<b>1.687,70</b>	<b>0,49 %</b>
14.1	86889 SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020	M	10,6	93,82	114,09	1.209,35	0,38 %	
14.2	101956 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,4	103,43	125,78	176,09	0,06 %	
14.4	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	70,83	86,13	172,26	0,05 %	
16		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>606,68</b>	<b>0,19 %</b>
16.1	2450 CRSE	Limpeza geral	m²	268,4	1,86	2,26	606,58	0,19 %	

Total sem BDI 269.410,61  
 Total do BDI 42.718,61  
 Total Geral 302.129,12

*GR.*  
*Ana Raquel Rocha Alves*  
**ANA RAQUEL ROCHA ALVES**

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 HIGOR LEONARDO GOMES SANTOS MARTINS  
 CREA Nº 111883691-0MA

*Higor Leonardo Gomes Santos Martins*  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 111-603091-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 890358/2023, em 26/07/2023



Certidão nº 890358/2023  
 17/11/2023, 10:57  
 Chave de Impressão: 2ycC0

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2023 e contém 3 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**894587/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**

Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20230687052** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/09/2023** Baixada em: **26/09/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**

Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **BACABAL**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 17.500,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA GETULIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **BACABAL**

Coordenadas Geográficas: **-4.237041, -44.785294**

Data de início: **19/10/2021**

Conclusão efetiva: **17/10/2023**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**

CPF/CNPJ: **38.231.534/0001-00**

Nº: **979**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65700000**

Celebrado em: **18/10/2021**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **979**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65700000**

CPF/CNPJ: **38.231.534/0001-00**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 35 - Elaboração de orçamento 1239.23 metro quadrado; 14 - Elaboração TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 67 - Levantamento 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 60 - Fiscalização de obra 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 62 - Gestão 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 6 - Assessoria 1239.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 7 - Assistência 1239.23 metro quadrado;**

**Observações**

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**894587/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 894587/2023  
27/09/2023, 10:07  
91d9b



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 91d9b





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A empresa **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**, no CNPJ **38.231.534/0001-00**, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 979, Centro, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário **Valderi Ximenes de Meneses Filho**, brasileiro, empresário, CPF 084.408.543-07, atesta para os devidos fins que o profissional **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1118553780, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, Casa 28, Planalto vinhais II, São Luis -MA, CEP: 65074-867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa **OMNIA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 26.777.387/0001-80. OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA.

### DESCRIÇÃO DOS SERVICOS:

**OBJETO DA OBRA: ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000**

**PRAZO CONTRATUAL 19/10/2021 A 26/09/2023**

**PRAZO EXECUTADO : 19/10/2021 A 26/09/2023**

**OBJETO DA OBRA: ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ACESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000**

INCLUINDO OS SERVICOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ACESSORIA DA OBRA
- ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO:
- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO:
- PROJETO HIDROSSANITÁRIO (AGUA POTÁVEL, ESGOTO SANITÁRIO, AGUÁS PLUVIAIS:
- PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
- PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO:
- PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
- PROJETO DE SPDA ( SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- FISCALIZAÇÃO DE OBRA
- LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS – 1028,59 M2;
- INFRAESTRUTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS (FUNDAÇÃO) SUPERESTRUTURA
- SUPERESTRUTURA E FECHAMENTO CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS
- COBERTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS
- HIDRAULICA
- AGUA FRIA
- LOUÇAS E ACESSORIOS
- INSTALAÇÃO DE ESGOTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894567/2023, em 27/09/2023 emitida



Certidão nº 894567/2023  
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



- INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES ELETRICAS
- REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES
- ESQUADRIAS
- PINTURA
- LIMPEZA
- FACHADA ACM- SUBCONTRATAÇÃO
- ESPELHOS



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894567/2023, em 27/09/2023

ENDEREÇO DA OBRA: RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA. CEP : 65700000

CONTRATANTE: V.X. DE MENESES FILHO EIRELI CNPJ: 38.231.534/0001-00

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.777.387/0001-80

Bacabal - MA 26 de Setembro DE 2023

V.X. DE MENESES FILHO EIRELI



Atenciosamente

1º OFÍCIO V. X. de Menezes Filho 1º OFÍCIO José Ribamar Pereira de Araújo Netto

V X DE MENESES FILHO EIRELI

OMNIA ENGENHARIA LTDA

VALDERI XIMENES DE MENESES FILHO

JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CPF: 084.408.543-07

CPF: 614.183.853-79

1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA  
 Avenida Barão de Rio Branco nº 200-A, Centro - Bacabal/MA  
 Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com  
 Sônia Maria Bonfim Ericoche Tabela e Registradora  
 Maria Evallides dos Reis Tabela Substituta

RECONHECIMENTO 070080  
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) VALDERI XIMENES DE MENESES  
 Bacabal/MA, 26 de setembro de 2023. Em test. pl da verdade.

MAJARA BRANDEIS DOS REIS - Tabela Substituta  
 Selo: REC17830292/2023MT8V27/2023 - Confira se há selo de este em: [ma.jus.br](http://ma.jus.br). Total R\$ 0,22 Selo R\$ 0,41 FISC R\$ 0,16 FADDP R\$ 0,21 FOMP R\$ 0,21



1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA  
 Avenida Barão de Rio Branco nº 200-A, Centro - Bacabal/MA  
 Fone: (99) 3621-1966 / Email: cartorio1oficiobacabal@gmail.com  
 Sônia Maria Bonfim Ericoche Tabela e Registradora  
 Maria Evallides dos Reis Tabela Substituta

RECONHECIMENTO 070078  
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: (1) JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
 Bacabal/MA, 26 de setembro de 2023. Em test. pl da verdade.

MAJARA BRANDEIS DOS REIS - Tabela Substituta  
 Selo: REC17830292/2023MT8V27/2023 - Confira se há selo de este em: [ma.jus.br](http://ma.jus.br). Total R\$ 0,22 Selo R\$ 0,41 FISC R\$ 0,16 FADDP R\$ 0,21 FOMP R\$ 0,21



Certidão nº 894567/2023  
 17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





## LAUDO TÉCNICO

Eu **CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF N° **019.684.213-19**, registro CREA-MA n° **1120041538MA**, residente e domiciliado à Rua Bromélias, n° 71, QD 39, Bairro: Cidade Jardins, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG n° 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 614.183.853-79, registro CREA-MA n°111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, n° 28. Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

### DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS, N° 979, BACABAL - MA.

CONTRATANTE: **V.X. DE MENESES FILHO EIRELI**

CNPJ: **38.231.534/0001-00**

CONTRATADA: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **26.777.387/0001-80**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**

CREA N° : **111641MA**

ART LAUDO / SERVIÇO N° **MA20230687071**

ART OBRA / SERVIÇO N° **MA20230687052**

LOCAL DA OBRA : **RUA GETÚLIO VARGAS, 979 - CENTRO - BACABAL/MA**

PRAZO CONTRATUAL **19/10/2021 A 26/09/2023**

PRAZO EXECUTADO : **19/10/2021 A 26/09/2023**

**BACABAL – MA**

**26/09/2023**

**SERVIÇOS EXECUTADOS : PLANILHA EM ANEXO**

**José Ribamar Pereira de Araujo Netto**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111855378-0

Documento assinado digitalmente  
**CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**  
Data: 20/09/2023 18:08:59-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, emitida em 27/09/2023





OBJETO: CONSTRUÇÃO POSTO COMBUSTIVEL - RUA GETULIO VARGAS, Nº 979 - CENTRO - BACABAL/MA

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PELA EMPRESA OMNIA ENGENHARIA LTDA, ATREVÉS DO ENG. CIVIL JOSE RIBAMAR PEREIRA DE

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO	M²	1239,23	2,0	R\$ 2.478,46
2.0	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	1239,23	1,12	R\$ 1.390,42
3.0	PROJETO ARQUITETONICO	M²	1239,23	2,0	R\$ 2.478,46
4.0	PROJETO HIDROSSANITÁRIO (AGUA POTÁVEL, ESGOTO SANITÁRIO, AGUAS PLUVIAIS)	M²	1239,23	1,0	R\$ 1.239,23
5.0	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	M²	1239,23	1,0	R\$ 1.239,23
6.0	PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	M²	1239,23	2,0	R\$ 2.478,46
7.0	PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	M²	1239,23	1,0	R\$ 1.239,23
8.0	PROJETO DE SPDA ( SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	M²	1239,23	1,0	R\$ 1.239,23
9.0	ASSESSORIA, ASSISTÊNCIA E GESTÃO)	M²	1239,23	1,0	R\$ 1.239,23
10.0	FISCALIZAÇÃO DE OBRA	M²	1239,23	2,0	R\$ 2.478,46

TOTAL GERAL R\$ 17.500

V/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



PPU FINAL

Item	SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid	Qtde.	Valor Unitário R\$	Valor Parcial R\$
<b>1 -SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	7420970	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	M²	3,00	R\$ 530,14	R\$ 1.590,42
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	143,10	R\$ 89,20	R\$ 12.763,93
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 14.354,35</b>
<b>2- INFRAESTRUTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS (FUNDAÇÃO)</b>						
2.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	82,30	R\$ 250,76	R\$ 20.637,80
2.2	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,12	R\$ 23,64	R\$ 2.296,41
2.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	93,06	R\$ 19,82	R\$ 1.844,27
2.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	339,81	R\$ 17,81	R\$ 6.050,32
2.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	675,64	R\$ 15,79	R\$ 10.668,86
2.6	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	481,54	R\$ 14,08	R\$ 6.779,30
2.7	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	98,62	R\$ 13,03	R\$ 1.285,02

V/A

Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





2.8	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,50	R\$ 12,30	R\$ 473,61
2.9	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	103,70	R\$ 553,22	R\$ 57.369,48
2.10	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	19,17	R\$ 210,52	R\$ 4.035,86
2.11	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	122,50	R\$ 186,15	R\$ 22.803,36
2.12	102485	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,40	R\$ 705,81	R\$ 3.103,83
2.13	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	55,26	R\$ 717,74	R\$ 39.662,03
2.14	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	59,66	R\$ 480,43	R\$ 28.661,03
2.15	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	22,63	R\$ 94,68	R\$ 2.142,42
2.16	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOIS. AF_06/2018	M2	143,89	R\$ 74,44	R\$ 10.710,80
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 218.524,38</b>
<b>3- SUPERESTRUTURA E FECHAMENTO CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS</b>						
3.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	607,96	R\$ 24,09	R\$ 14.645,53
3.2	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,93	R\$ 20,02	R\$ 2.140,71
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	131,01	R\$ 17,79	R\$ 2.331,35
3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.255,38	R\$ 15,63	R\$ 19.622,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





3.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.648,91	R\$ 13,80	R\$ 22.748,58
3.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	693,02	R\$ 12,64	R\$ 8.762,73
3.7	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	202,50	R\$ 254,56	R\$ 51.549,08
3.8	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	342,47	R\$ 217,89	R\$ 74.618,69
3.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	272,05	R\$ 260,30	R\$ 70.815,78
3.10	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	150,75	R\$ 271,38	R\$ 40.910,23
3.11	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	954,07	R\$ 80,09	R\$ 76.412,42
3.12	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	831,01	R\$ 8,90	R\$ 7.393,60
3.13	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	218,49	R\$ 13,90	R\$ 3.037,80
3.14	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,70	R\$ 39,19	R\$ 615,24

Vista

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



3.15	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	170,30	R\$ 40,55	R\$ 6.904,98
3.16	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.041,48	R\$ 49,24	R\$ 51.285,68
3.17	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	578,69	R\$ 84,99	R\$ 49.182,16
3.18	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	910,79	R\$ 49,09	R\$ 44.709,23
3.19	93198	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,89	R\$ 52,70	R\$ 1.259,06
3.20	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	49,04	R\$ 51,69	R\$ 2.535,08
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 551.480,49</b>
<b>4- COBERTURA CONVENIENCIA E SALAS COMERCIAIS</b>						
4.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	362,744	R\$ 81,26	R\$ 29.475,12
4.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	362,74	R\$ 242,87	R\$ 88.101,44
4.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	362,744	R\$ 30,29	R\$ 10.986,45
4.4	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M2	362,744	R\$ 69,47	R\$ 25.199,81
4.5	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	253,889	R\$ 93,48	R\$ 23.734,31
4.6	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,807	R\$ 103,37	R\$ 5.355,48

V. A.

Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





4.7	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45	R\$ 107,35	R\$ 4.830,91
4.8	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	259,5705	R\$ 73,66	R\$ 19.120,63
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 206.804,15</b>
<b>5- HIDRAULICA</b>						
<b>5.1 - AGUA FRIA</b>						
5.1.1	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,58	R\$ 30,76	R\$ 171,57
5.1.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	37,19	R\$ 36,24	R\$ 1.347,94
5.1.3	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,28	R\$ 34,77	R\$ 2.408,66
5.1.4	89358	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	58,94	R\$ 64,10	R\$ 3.777,99
5.1.5	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22,00	R\$ 12,24	R\$ 269,30
5.1.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 14,52	R\$ 145,23
5.1.7	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 19,77	R\$ 177,93
5.1.8	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 21,78	R\$ 370,18
5.1.9	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 14,54	R\$ 58,16
5.1.10	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 23,57	R\$ 47,14
5.1.11	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 14,20	R\$ 28,39

V4-A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, emitida em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





5.1.12	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 21,68	R\$ 21,68
5.1.13	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 125,93	R\$ 755,57
5.1.14	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 122,04	R\$ 244,08
5.1.15	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 39,15	R\$ 117,44
5.1.16	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.319,73	R\$ 1.319,73
5.1.17	102589	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 6,15	R\$ 18,44
5.1.18	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 54,40	R\$ 54,40
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 11.333,82</b>
<b>5.2 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>						
5.2.1	COMP	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 1.135,91	R\$ 7.951,37
5.2.2	COMP	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	R\$ 241,90	R\$ 1.693,30
5.2.3	COMP	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 1.511,44	R\$ 3.022,89
5.2.4	COMP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,04 X 0,60 M, PARA PIA DEBANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE	UN	2	R\$ 1.346,13	R\$ 2.692,27
5.2.5	86889	1,5X 0,60 M, PARA PIA DE BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE	UN	2	R\$ 982,32	R\$ 1.964,64
5.2.6	86889	2,00 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 1.322,65	R\$ 1.322,65
5.2.7	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	R\$ 189,60	R\$ 1.137,62
5.2.8	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 2.498,40	R\$ 2.498,40
5.2.9	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 64,95	R\$ 129,89
5.2.10	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16	R\$ 90,77	R\$ 1.452,29

V.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





5.2.11	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 373,92	R\$ 2.617,46
5.2.12	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	R\$ 132,32	R\$ 132,32
5.2.13	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	R\$ 122,66	R\$ 735,98
5.2.14	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 120,49	R\$ 120,49
5.2.15	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	6	R\$ 1.617,62	R\$ 9.705,74
5.2.16	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 807,55	R\$ 1.615,10
5.2.17	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 392,42	R\$ 784,83
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 39.577,26</b>
<b>5.3 - ESGOTO</b>						
5.3.1	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 11.414,12	R\$ 11.414,12
5.3.2	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	R\$ 9.992,36	R\$ 9.992,36
5.3.3	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	1	R\$ 255,38	R\$ 255,38
5.3.4	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	4	R\$ 20,92	R\$ 83,70
5.3.5	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	59,26	R\$ 32,92	R\$ 1.951,08

V. A. A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em  
emissão



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





5.3.6	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36,74	R\$ 47,96	R\$ 1.761,94
5.3.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	74,66	R\$ 84,90	R\$ 6.338,29
5.3.8	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	81,85	R\$ 97,08	R\$ 7.945,76
5.3.9	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	R\$ 39,84	R\$ 557,71
5.3.10	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 10,77	R\$ 86,17
5.3.11	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38	R\$ 16,03	R\$ 609,09
5.3.12	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7	R\$ 129,08	R\$ 903,58
5.3.13	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 39,74	R\$ 238,46
5.3.14	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	R\$ 11,80	R\$ 23,60
5.3.15	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 19,24	R\$ 57,71
5.3.16	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	R\$ 32,00	R\$ 255,96
5.3.17	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	R\$ 65,17	R\$ 391,02

V.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023 em 27/09/2023 em



5.3.18	89862	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3	R\$ 137,92	R\$ 413,77
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 43.279,69</b>
<b>6 - INCENDIO</b>						
6.1	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8	R\$ 45,26	R\$ 362,06
6.2	37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4	R\$ 53,01	R\$ 212,05
6.3	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4	R\$ 40,62	R\$ 162,48
6.4	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2	R\$ 66,20	R\$ 132,39
6.5	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	19	R\$ 39,23	R\$ 745,43
6.6	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	215,05	R\$ 82,57	R\$ 17.756,79
6.7	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,08	R\$ 80,13	R\$ 15.231,71
6.8	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4 ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64	R\$ 104,37	R\$ 6.679,81
6.9	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47	R\$ 136,41	R\$ 6.411,12

6.10	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_P	UN	4	R\$ 296,87	R\$ 1.187,49
------	--------	---	----	---	------------	--------------

<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 48.881,35</b>
-----------------	--	--	--	--	--	----------------------

<b>7 - ELETRICA</b>						
7.1	90457	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	8	R\$ 16,36	R\$ 130,89
7.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,5	R\$ 13,39	R\$ 7.855,77

V4-A

Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





7.3	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	586,5	R\$ 10,55	R\$ 6.188,96
7.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	586,5	R\$ 14,97	R\$ 8.782,67
7.5	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	784,3	R\$ 4,33	R\$ 3.395,19
7.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	975,2	R\$ 6,16	R\$ 6.009,82
7.7	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18	R\$ 19,44	R\$ 349,89
7.8	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA	UN	19	R\$ 46,59	R\$ 885,21
7.9	91943	(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA	UN	88	R\$ 30,13	R\$ 2.651,21
7.10	91941	(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	R\$ 15,58	R\$ 374,00
7.11	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 180,43	R\$ 180,43
7.12	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	56	R\$ 13,84	R\$ 775,25
7.13	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	R\$ 14,87	R\$ 14,87
7.14	97359	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 5.609,25	R\$ 5.609,25
7.15	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 663,97	R\$ 663,97
7.16	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	R\$ 126,04	R\$ 1.008,35
7.17	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18	R\$ 50,57	R\$ 910,28
7.18	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46	R\$ 44,19	R\$ 2.032,76

V.A.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





7.19	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1	R\$ 26,42	R\$ 26,42
7.20	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1	R\$ 48,47	R\$ 48,47
7.21	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2	UN	16	R\$ 44,12	R\$ 705,99
7.22	92004	MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3	UN	49	R\$ 54,09	R\$ 2.650,19
7.23	92010	MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2	UN	3	R\$ 96,85	R\$ 290,54
7.24	92006	MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24	R\$ 54,15	R\$ 1.299,53
7.25	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22	R\$ 220,03	R\$ 4.840,61
7.26	97609	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	R\$ 23,63	R\$ 141,78
7.27	97612	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	R\$ 31,23	R\$ 249,82

7.28	100919	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 25 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	52	R\$ 72,43	R\$ 3.766,46
------	--------	--	----	----	-----------	--------------

**SUBTOTAL** R\$ 61.838,57

**8 - REVESTIMENTOS - PISOS E PAREDES**

8.1	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M2	6,8	R\$ 266,58	R\$ 1.812,73
8.2	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10	M2	12	R\$ 240,65	R\$ 2.887,76
8.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M2	428,22	R\$ 189,32	R\$ 81.070,21
8.4	98686	RODAPÊ EM PORCELANATO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	385,339	R\$ 61,94	R\$ 23.869,28
8.5	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	25,7	R\$ 146,68	R\$ 3.769,79
8.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	275,51	R\$ 122,82	R\$ 33.837,96

*V. A.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em emitida



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas







8.7	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	447,02	R\$ 38,71	R\$ 17.304,61
8.8	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	275,51	R\$ 48,51	R\$ 13.364,34
8.9	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	224,4	R\$ 107,18	R\$ 24.050,52
8.10	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12	R\$ 170,05	R\$ 2.040,54

**SUBTOTAL** R\$ 204.007,76

**9 - ESQUADRIAS**

9.1	COMP	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7	R\$ 607,51	R\$ 4.252,56
9.2	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9	R\$ 744,38	R\$ 6.699,41
9.3	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	229,5	R\$ 14,11	R\$ 3.238,36
9.4	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	18	R\$ 1.840,88	R\$ 33.135,75
9.5	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	8,5	R\$ 142,91	R\$ 1.214,70
9.6	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	2	R\$ 1.332,51	R\$ 2.665,02
9.7	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DUAS FOLHAS COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	10	R\$ 588,81	R\$ 5.888,13
9.8	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	7	R\$ 115,49	R\$ 808,45
9.9	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	1,68	R\$ 471,47	R\$ 792,08

V.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





9.10	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	101,84	R\$ 630,59	R\$ 64.219,39
9.11	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,1	R\$ 1.072,79	R\$ 5.471,23
9.12	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,96	R\$ 947,15	R\$ 1.856,40
9.13	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,23	R\$ 485,72	R\$ 2.054,61

9.14	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16	R\$ 220,57	R\$ 3.529,05
------	-------	---	----	----	------------	--------------

**SUBTOTAL** R\$ 135.825,16

**10 - PINTURA**

10.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	364,768	R\$ 4,27	R\$ 1.557,57
10.2	88412	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	580,8889	R\$ 3,00	R\$ 1.741,63
10.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	362,744	R\$ 4,70	R\$ 1.706,49
10.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	362,744	R\$ 25,55	R\$ 9.266,44
10.5	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	364,768	R\$ 24,08	R\$ 8.783,16
10.6	95623	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	580,8889	R\$ 17,92	R\$ 10.409,32
10.7	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	364,768	R\$ 38,24	R\$ 13.948,26
10.8	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	580,8889	R\$ 27,97	R\$ 16.249,50
10.9	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 3,05	R\$ 331,44

V.A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em emitida



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





10.10	102194	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 13,16	R\$ 1.430,55
10.11	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 43,06	R\$ 4.681,75
10.12	102201	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 27,22	R\$ 2.959,94
10.13	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 26,10	R\$ 2.837,41
10.14	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	108,725	R\$ 35,60	R\$ 3.870,40
10.15	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1339,44	R\$ 2,21	R\$ 2.956,06
10.16	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	275,51	R\$ 5,87	R\$ 1.618,21
10.17	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	275,51	R\$ 28,22	R\$ 7.773,90
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 92.122,03</b>
<b>11 - LIMPEZA</b>						
11.1	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	M2	447,02	R\$ 8,60	R\$ 3.845,97
11.2	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	224,4	R\$ 2,59	R\$ 580,87
11.3	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	1	R\$ 12,39	R\$ 12,39
11.4	99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	6	R\$ 7,27	R\$ 43,63
11.5	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	9	R\$ 7,27	R\$ 65,44
11.6	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	3,72	R\$ 26,92	R\$ 100,13
11.7	99820	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	101,84	R\$ 2,82	R\$ 287,66
11.8	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	7,92	R\$ 4,31	R\$ 34,16
11.9	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	108,725	R\$ 1,62	R\$ 175,64
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 5.145,91</b>
<b>12 - FACHADA ACM- SUBCONTRATAÇÃO</b>						
12.1	COMP	FACHADA EM ACM PREDIO SALAS COMERCIAIS	M2	55	R\$ 590,09	R\$ 32.454,79
12.2	COMP	FACHADA EM ACM PREDIO CONVENIENCIA	M2	68	R\$ 538,22	R\$ 36.599,10
12.3	COMP	LETRAS	UM	24	R\$ 396,33	R\$ 9.511,85
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 78.565,74</b>
<b>13 - ESPELHOS</b>						
13.1	11186	ESPELHO CRISTAL E=4MM	M2	6,816	R\$ 757,42	R\$ 5.162,58
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 5.162,58</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





14 - ADMINISTRAÇÃO						
14.1	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	R\$ 2.900,00	R\$ 17.400,00
14.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	R\$ 6.500,00	R\$ 39.000,00
14.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM	MES	6	R\$ 4.000,00	R\$ 24.000,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 80.400,00</b>
<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>						<b>R\$ 80.400,00</b>

V.A.A.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA  
 CREA : 1120041538MA



Documento assinado digitalmente  
**CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**  
 Data: 20/09/2023 18:08:59 0300  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

V.X. DE MENESES FILHO EIRELI

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 emitida



Certidão nº 894587/2023  
 17/11/2023, 10:55  
 Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20230687071**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



**1. Responsável Técnico**  
CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 1120041538  
Registro: 1120041538MA

**2. Dados do Contrato**  
Contratante: V. X. DE MENESES FILHO EIRELI  
RUA GETÚLIO VARGAS  
Complemento: Beirro: CENTRO  
Cidade: BACABAL UF: MA  
CPF/CNPJ: 38.231.534/0001-00  
Nº: 979  
CEP: 65700000

Contrato: Não especificado  
Valor: R\$ 2.500,00  
Ação Institucional: Outros  
Celebrado em: 11/09/2023  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

**3. Dados da Obra/Serviço**  
RUA GETÚLIO VARGAS  
Complemento: Beirro: CENTRO  
Cidade: BACABAL UF: MA  
Data de início: 12/09/2023  
Previsão de término: 10/10/2023  
Coordenadas Geográficas: -4.237051, -44.785311  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: V. X. DE MENESES FILHO EIRELI  
Código: Não Especificado  
CPF/CNPJ: 38.231.534/0001-00

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMOVEIS	1.239,23	m²
66 - Laudo > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.239,23	m²
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	1.239,23	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.239,23	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.239,23	m²
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	1.239,23	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
ART REFERENTE A LAUDO PARA SERVIÇOS EM UM POSTO DE COMBUSTIVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, Nº 979, BACABAL - MA, CEP : 65700000

**6. Declarações**  
-Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.  
-Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

**7. Entidade de Classe**  
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yA185



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-  
faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em emitida



Certidão nº 894587/2023

17/11/2023, 10:55

Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20230687071

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



Documento assinado digitalmente  
CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA  
Data: 20/09/2023 18:09:47-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA - CPF: 018.684.213-18

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brazil 23 de Setembro de 2023  
Local data

Valdeir Figueira de Menezes  
V. X. DE MENESES FILHO EIRELI - CNPJ: 38.231.534/0001-00

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 20/09/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8304987430



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 894587/2023, em 27/09/2023 em emitida



Certidão nº 894587/2023  
17/11/2023, 10:55  
Chave de Impressão: 91d9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2023 e contém 20 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: yA185



www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:55.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**893721/2023**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**  
Registro: **111641MA** RNP: **1118553780**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20230682898** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2023 Baixada em: 06/09/2023  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **OMNIA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **A R R ALVES** CPF/CNPJ: **13.785.758/0001-24**  
Endereço do contratante: ESTRADA BELA VISTA Nº: 50  
Complemento: Bairro: COELHO DIAS  
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000  
Contrato: Celebrado em: 23/11/2020  
Valor do contrato: R\$ 8.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Agricultura familiar  
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BELA VISTA Nº: 485  
Complemento: b Bairro: COELHO DIAS  
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000  
Coordenadas Geográficas: -4.217753, -44.787089  
Data de início: 23/11/2020 Conclusão efetiva: 18/09/2023  
Finalidade: Comercial  
Proprietário: A R R ALVES CPF/CNPJ: 13.785.758/0001-24

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 62 - Gestão 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 6 - Assessoria 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 7 - Assistência 434.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 62 - Gestão 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 62 - Gestão 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 6 - Assessoria 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 7 - Assistência 76.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 62 - Gestão 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 6 - Assessoria 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 7 - Assistência 31.80 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 62 - Gestão 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 6 - Assessoria 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 7 - Assistência 57.15 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 62 - Gestão 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 6 - Assessoria 195.12 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 7 - Assistência 195.12 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 62 - Gestão 32.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 6 - Assessoria 32.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 7 - Assistência 32.97 metro quadrado;**

**Observações**

ART REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ACESSORIA DA OBRA, LOCALIZADA NA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçua, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:56





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**893721/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CIDADE DE BACABAL-MA.

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 893721/2023**  
22/09/2023, 13:42  
AYBcy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AYBcy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caihau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/11/2023, às 10:56







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A empresa **A R R ALVES LTDA**, no CNPJ 13.785.758/0001-24, com sede na estrada da Bela vista, nº 50, vila coelho dias, Bacabal - MA. CEP 65700-000, neste ato, representado pelo proprietário **Ana Raquel Rocha Alves**, brasileira, empresária, CPF 750.446.683-20, atesta para os devidos fins que o profissional **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, engenheiro civil CREA nº 1118553780, residente e domiciliado na Rua Treze, Quadra 7, Casa 28, Planalto vinhais II, São Luis -MA, CEP: 65074-867 executou na condição de RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa **OMNIA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 26.777.387/0001-80. os serviços de profissionais e especializados na assistência técnica, gerenciamento e assessoria técnica da obra comercial na Estrada da bela Vista, nº 485 B ,Coelho dias , BACABAL-MA

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

**OBJETO DA OBRA:** ART REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA TÉCNICA DA OBRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL-MA.

**PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 18/09/2023**

**PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 18/09/2023**

**ART REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DA OBRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL-MA.**

INCLUINDO OS SERVIÇOS ABAIXO E ANEXO NA PLANILHA

- **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA, GERENCIAMENTO E ASSESSORIA DA OBRA**

**ENDEREÇO DA OBRA:** ESTRADA DA BELA VISTA, 485 B, COELHO DIAS, BACABAL-MA CEP65700-000

**CONTRATANTE:** A R R ALVES LTDA CNPJ:13.785.758/0001-24

**CONTRATADA:** OMNIA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 26.777.387/0001-80

BACABAL- MA 19 DE SETEMBRO DE 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893721/2023, em 22/09/2023 emitida



Certidão nº 893721/2023

17/11/2023, 10:56

Chave de Impressão: AYBcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 2 folhas





Atenciosamente



*Ana Raquel Rocha Alves*

**ANA RAQUEL ROCHA ALVES**

CPF 750.446.683-20



*José Ribamar Pereira de Araujo Netto*

**JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**

CPF 614.183.853-79

**1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA**  
 Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA  
 Fone: (98) 3621-1966 / Email: cartorio1oficobacabal@gmail.com  
 Sônia Maria Bonfim Ericaine Tabela e Registradora  
 Maria Ernildes dos Reis Tabela Substituto

**RECONHECIMENTO 067990**  
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **(1) JANA RAQUEL ROCHA ALVES**  
 Bacabal-MA, em 04 de Junho de 2023. Em test. da verdade.

*Ana Raquel Rocha Alves*

**JANA ERNILDES DOS REIS - Tabela Substituto**  
 Cnpj: RECPR002ZYCO00831MACYQ008 - Confira os dados do ato em: sels@tjma.jus.br. Total R\$ 21,27 Emal R\$ 19,18 PERC R\$ 0,97 FADEP R\$ 0,76 FOMP R\$ 0,76

**1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA**  
 Avenida Barão do Rio Branco nº 250-A, Centro - Bacabal/MA  
 Fone: (98) 3621-1966 / Email: cartorio1oficobacabal@gmail.com  
 Sônia Maria Bonfim Ericaine Tabela e Registradora  
 Maria Ernildes dos Reis Tabela Substituto

**RECONHECIMENTO 067990**  
 Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de: **(2) JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO**  
 Bacabal-MA, em 02 de Junho de 2023. Em test. da verdade.

*José Ribamar Pereira de Araujo Netto*

**MARIA ERNILDES DOS REIS - Tabela Substituto**  
 Cnpj: RECPR002ZYCO00831MACYQ008 - Confira os dados do ato em: sels@tjma.jus.br. Total R\$ 21,27 Emal R\$ 19,18 PERC R\$ 0,97 FADEP R\$ 0,76 FOMP R\$ 0,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 893721/2023, em 22/09/2023 em emitida



Certidão nº 893721/2023  
17/11/2023, 10:56

Chave de Impressão: AYBoY

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 2 folhas





## LAUDO TÉCNICO

Eu **CLAUDIO ERICK VIANA ARANHA**, Brasileiro. Solteiro, Engenheiro civil, portador do CPF N° **019.684.213-19**, registro CREA-MA n° **1120041538MA**, residente e domiciliado à Rua Bromélias, n° 71, QD 39, Bairro: Cidade Jardins, Bacabal-MA, CEP 65700000, atesto para os devidos fins que os serviços técnicos abaixo relacionados realizados por **José Ribamar Pereira de Araujo Netto**, brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, portador do RG n° 015861620005 SSP MA, inscrito no CPF sob o n° 614.183.853-79, registro CREA-MA n° 111641MA, categoria Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Treze Quadra 7, n° 28. Planalto Vinhais II, São Luís - MA, CEP 65074-867, foram executados e se encontram de forma satisfatória.

### DADOS DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GERENCIAMENTO E ACESSORIA TÉCNICA DA OBRA, LOCALIZADA NA CIDADE DE BACABAL - MA

CONTRATANTE: A R R ALVES

CNPJ: 13.785.758/0001-24

CONTRATADA: OMNIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.777.387/0001-80

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO

CREA N° : 111641MA

ART LAUDO / SERVIÇO N° MA20230682962

ART OBRA / SERVIÇO N° MA20230682898

LOCAL DA OBRA : Estrada da bela vista N° 485 B, COELHO DIAS, BACABAL –MA

PRAZO CONTRATUAL 23/11/2020 A 18/09/2023

PRAZO EXECUTADO : 23/11/2020 A 18/09/2023

BACABAL – MA

19/09/2023

SERVIÇOS EXECUTADOS : PLANILHA EM ANEXO

José Ribamar Pereira de Araujo Netto  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111855378-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 893721/2023, em 22/09/2023 emitida



Certidão n° 893721/2023  
17/11/2023, 10:56

Chave de Impressão: AYBcy

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**841422/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**  
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20190291566** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/10/2019** Baixada em: **14/01/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO AÇU** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**  
Endereço do contratante: **RUA RUA PRINCIPAL** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU** UF: **MA** CEP: **65340000**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 297.501,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MARGENS DO LAGO** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU** UF: **MA** CEP: **65340000**  
Coordenadas Geográficas: **-3.802312, -44.813110**  
Data de início: **09/10/2019** Conclusão efetiva: **13/04/2020**  
Finalidade: **Misto**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO AÇU** CPF/CNPJ: **01.612.544/0001-77**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 150.78 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1594.06 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1093.26 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 350.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 477.04 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 2.02 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 23.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 122.46 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 53 - EXECUCAO 20.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 21.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 33.00 unidade; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 75.00 unidade;**

Observações  
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 71 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841422/2021  
25/02/2021, 14:33  
z52Z7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z52Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 24/05/2021, às 12:34





1º Ofício Extrajudicial de Bacabal - MA  
Avenida Barão do Rio Branco nº 250 - Centro - Bacabal/MA  
Fone: (98) 3421-1166 / Email: cartorio1@tribunalmao.org.br  
Santa Maria Bonfim Friche  
Tabela e Registradora  
Maria Ernildes dos Reis  
Tabela Substituta



Poder Judiciário  
RECEBIDA  
09/10/2020  
DIVISÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
RECEBIDA  
09/10/2020  
RECEBIDA  
09/10/2020

ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU  
Rua do Comércio, s/nº, Centro.  
CNPJ nº 01.612.544/0001-77

*Maria Ernildes dos Reis*  
Maria Ernildes dos Reis  
Escrevente Juramentada  
Substituta

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

**CONTRATO:** \*\*\*\*\*

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU, CNPJ: 01.612.544/0001-77, situada na Rua Rua do Comércio, s/nº, Centro, Lago Açú - MA.

**CONTRATADA:** J. JACKSON PEREIRA LEITE ME CNPJ:00.319.607/0001-39, situado na rua Vp 06, nº 21, Bairro Cohab I, Bacabal - MA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** EGENHEIRO CIVIL - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO - Registro Nacional Profissional (RNP): 211509595-2  
Registro: 19473RN  
Período De Participação na Obra: 09/10/2019 a 13/04/2020.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

- 1 - ATUACAO Quantidade Unidade
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 150,76 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 2,02 m³
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 20,00 m³
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 1.093,26 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 350,00 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 477,04 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 1.594,06 m²
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 23,00 un
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 122,46 m³
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 75,00 un
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 21,00 un
- 53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 33,00 un

**ART OBRA/SERVIÇO Nº MA20190291566**  
**PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO:** INICIO 09/10/2019, TÉRMINO 13/04/2020.

Lago Açú, 08 de Outubro de 2020.

*[Signature]*  
CONTRATANTE

*[Signature]*  
CONTRATADA

*[Signature]*  
Engº Luís de Jesus Jardim  
CREA 110760953-4  
RESP. FISCALIZAÇÃO

*[Signature]*  
Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2  
RESP. PELA EXECUÇÃO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19  
J JACKSON PEREIRA LEITE - ME 301  
CNPJ: 00.819.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida

**À COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO -  
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU**

**TOMADA DE PREÇOS nº 07/2019 -**

**J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

SEDE: Clores Miranda, nº 2010, CENTRO, no município de Bacabal-MA

Envelope n.º 01 - Proposta de Preços



*[Handwritten signatures]*

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em 24/05/2021, às 12:34.





J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 302  
RUBRICA

**PROPOSTA**

**TOMADA DE PREÇOS:** nº 07/2019 - LAGO AÇU/MA  
**PROPONENTE:** J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
**C.N.P.J:** 00.319.607/0001-39  
**SEDE:** Clores Miranda, nº 2010, CENTRO, no município de Bacabal - MA, CEP - 65700-000.  
**FONE:** (99) 981460555  
**E-MAIL:** JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

**DADOS BANCÁRIOS:**  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
AGÊNCIA: 0528-2  
CONTA: 57605-0  
BANCO DO BRASIL

**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:** JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE,  
CPF-270.402.673-49, RG-000033406594-1, residente na Vp 06, Casa 21, Bairro COHAB I, Município de Bacabal, MA, e-mail: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM  
Cargo: Proprietário.

**OBJETO:** Contratação de Empresa de engenharia, para execução dos serviços de Reforma e Ampliação do Cais no município de Conceição do Lago Açu - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



EMPREENDIMENTOS

*Handwritten signatures and initials*

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas





J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Processo Adm. Nº 27/19  
Folha nº 303  
RUBRICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



**VALOR DA PROPOSTA : R\$ 297.501,92 (DUZENTOS NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 ( sessenta ) dias consecutivos, a contar da data de sessão de abertura dos envelopes.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** De acordo com o estabelecido na ordem de Serviços.

**PRAZO DE VIRGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:**

*Jose Jackson Pereira Leite*  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Jose Jackson Pereira Leite  
Proprietario  
CPF: 600.402.803-73 / RG: 0001203237992

*[Handwritten initials and marks]*

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



*[Handwritten signature]*





Processo Adm. Nº 27/19  
 Folha nº 205  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais  
 SINAPI - 28,62%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
6.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	41,67	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 268,77	0,10 %
6.4	94865	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,58	R\$ 281,22	R\$ 362,26	R\$ 572,37	0,19 %
6.5	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m²	1,58	R\$ 71,34	R\$ 91,90	R\$ 145,20	0,06 %
7			ALVENARIA DE PAREDES E DIVISÓRIAS					R\$ 21.801,18	7,23 %
7.1	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	150,78	R\$ 47,84	R\$ 61,82	R\$ 9.291,06	3,12 %
7.2	70827	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	13,40	R\$ 600,73	R\$ 773,86	R\$ 10.380,72	3,49 %
7.3	74141/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,50MM2 VAO 4,1M INCL VIGÔTAS TUDOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA REVESTIMENTO DE PAREDES	m²	20,00	R\$ 71,44	R\$ 92,02	R\$ 1.840,40	0,62 %
8								R\$ 67.248,71	19,34 %
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	316,64	R\$ 2,34	R\$ 3,01	R\$ 953,08	0,32 %
8.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1093,26	R\$ 20,09	R\$ 25,87	R\$ 28.282,83	9,51 %
8.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	350,00	R\$ 24,12	R\$ 31,07	R\$ 10.874,50	3,66 %
8.4	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,00	R\$ 38,02	R\$ 48,97	R\$ 17.139,50	5,76 %
9			COBERTURA					R\$ 23.589,23	7,93 %
9.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	472,50	R\$ 3,71	R\$ 4,77	R\$ 2.253,82	0,76 %
9.2	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	122,46	R\$ 63,06	R\$ 81,23	R\$ 9.947,42	3,34 %
9.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	m²	122,46	R\$ 29,73	R\$ 38,29	R\$ 4.688,99	1,58 %
9.4	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	100,00	R\$ 52,01	R\$ 66,99	R\$ 6.699,00	2,25 %
10			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 27.509,98	9,25 %
10.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	100,00	R\$ 21,14	R\$ 27,23	R\$ 2.723,00	0,92 %
10.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	477,04	R\$ 40,34	R\$ 51,90	R\$ 24.786,99	8,33 %
11			PINTURA					R\$ 22.126,44	7,44 %
11.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014	m²	184,50	R\$ 8,61	R\$ 11,09	R\$ 2.046,10	0,68 %
11.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014	m²	1443,26	R\$ 7,47	R\$ 9,82	R\$ 13.884,18	4,67 %
11.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1443,26	R\$ 1,96	R\$ 2,52	R\$ 3.637,01	1,22 %
11.4	8082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	m²	89,30	R\$ 11,77	R\$ 15,16	R\$ 1.050,58	0,35 %
11.5	74084/001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOIS	m²	81,90	R\$ 14,30	R\$ 18,42	R\$ 1.508,59	0,51 %

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98148-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150-0/2015-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 28/19  
 Folha nº 206  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Bancos B.D.I.  
 SINAPI - 28,82%

Encargos Sociais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
12			ESQUADRIAS							R\$ 38.605,20	12,30 %
12.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	R\$ 680,84	R\$ 651,29	R\$ 5.107,74			1,72 %
12.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	R\$ 692,58	R\$ 692,15	R\$ 10.705,80			3,80 %
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	R\$ 733,37	R\$ 944,72	R\$ 4.723,60			1,58 %
12.4	73637/003	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	2,72	R\$ 116,67	R\$ 150,29	R\$ 408,78			0,14 %
12.5	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	40,95	R\$ 206,85	R\$ 362,40	R\$ 15.659,28			5,26 %
13			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 10.887,33			3,66 %
13.1	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 93,00	R\$ 119,80	R\$ 1.797,00			0,60 %
13.2	91653	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	R\$ 16,26	R\$ 20,94	R\$ 416,80			0,14 %
13.3	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 16 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	R\$ 31,42	R\$ 40,47	R\$ 1.011,75			0,34 %
13.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00	R\$ 8,84	R\$ 11,38	R\$ 204,84			0,07 %
13.5	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	16,00	R\$ 1,12	R\$ 1,44	R\$ 23,04			0,01 %
13.6	00039510	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LÂMPADAS)	UN	35,00	R\$ 164,84	R\$ 212,34	R\$ 7.431,00			2,50 %
14			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 4.253,82			1,43 %
14.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	21,00	R\$ 78,67	R\$ 101,34	R\$ 2.128,14			0,72 %
14.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 57,02	R\$ 73,45	R\$ 146,90			0,05 %
14.3	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	R\$ 64,01	R\$ 82,45	R\$ 164,90			0,06 %
14.4	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	6,00	R\$ 22,19	R\$ 28,58	R\$ 171,48			0,06 %
14.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	R\$ 18,55	R\$ 23,69	R\$ 47,76			0,02 %
14.6	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 618,88	R\$ 797,21	R\$ 1.594,42			0,54 %
15			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 3.148,95			1,06 %
15.1	004/2016	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40 mm (lavatórios, micrófonos, ralos alagados, etc.)	UND	19,00	R\$ 76,44	R\$ 98,47	R\$ 1.870,93			0,63 %
15.2	005/2016	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 100 mm (vaso sanitário)	UND	7,00	R\$ 85,50	R\$ 110,14	R\$ 770,98			0,26 %

Franklin Pedro V. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509/005-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 99146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 231/19  
 Folha nº 309  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



**A**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA  
 TOMADA DE PREÇO 07/2019  
 BANCO: B.D.I.  
 ENCARGOS SOCIAIS: 28,82%  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA  
 SINAPI -

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.777,71	3,98 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 292,21	R\$ 376,42	R\$ 2.258,52	0,70 %
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	19,00	R\$ 388,93	R\$ 501,01	R\$ 9.519,19	3,20 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 13.637,28	4,58 %
2.1	001/2018	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	R\$ 6.293,16	R\$ 6.618,64	R\$ 13.637,28	4,58 %
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 11.279,25	3,79 %
3.1	97947	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	122,46	R\$ 1,83	R\$ 2,35	R\$ 287,76	0,10 %
3.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	122,46	R\$ 3,95	R\$ 5,08	R\$ 622,09	0,21 %
3.3	97680	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00	R\$ 0,32	R\$ 0,41	R\$ 24,80	0,01 %
3.4	97685	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	R\$ 0,63	R\$ 0,81	R\$ 16,20	0,01 %
3.5	002/2018	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO	M²	585,69	R\$ 10,85	R\$ 13,07	R\$ 8.182,08	2,75 %
3.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	69,51	R\$ 4,59	R\$ 5,91	R\$ 410,80	0,14 %
3.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	46,98	R\$ 27,77	R\$ 35,77	R\$ 1.660,47	0,56 %
3.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00	R\$ 6,13	R\$ 7,89	R\$ 55,23	0,02 %
4			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 1.021,90	0,34 %
4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_08/2017	m³	4,28	R\$ 84,49	R\$ 83,07	R\$ 355,53	0,12 %
4.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_05/2017	m³	0,50	R\$ 49,18	R\$ 63,35	R\$ 31,67	0,01 %
4.3	96905	SINAPI	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	10,00	R\$ 25,35	R\$ 32,65	R\$ 326,50	0,11 %
4.4	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	10,00	R\$ 18,96	R\$ 24,42	R\$ 244,20	0,08 %
4.5	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3X100M	50,00	R\$ 1,00	R\$ 1,28	R\$ 64,00	0,02 %
5			INFRAESTRUTURA					R\$ 6.023,98	1,69 %
5.1	95467	SINAPI	EMBASAMENTO CIPEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	4,28	R\$ 311,84	R\$ 401,71	R\$ 1.710,31	0,58 %
5.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,13	R\$ 341,43	R\$ 439,83	R\$ 57,17	0,02 %
5.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	33,85	R\$ 63,89	R\$ 82,04	R\$ 2.760,84	0,93 %
5.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,10	R\$ 5,92	R\$ 7,62	R\$ 206,50	0,07 %
5.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,82	R\$ 5,38	R\$ 6,93	R\$ 80,62	0,03 %
5.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,44	R\$ 281,22	R\$ 362,26	R\$ 159,39	0,05 %
5.7	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,44	R\$ 71,34	R\$ 91,90	R\$ 40,43	0,01 %
6			SUPERESTRUTURA					R\$ 6.687,39	1,91 %
6.1	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	33,85	R\$ 90,88	R\$ 117,07	R\$ 3.939,40	1,32 %

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro A. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150/695-2

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 307  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU- MA  
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais  
SINAPI - 28,82%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
15.3	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,00CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	3,00	R\$ 107,72	R\$ 138,76	R\$ 416,26	0,14 %
15.4	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 17,62	R\$ 22,89	R\$ 90,76	0,03 %
16			LOUÇAS E METAIS					R\$ 17.782,76	5,98 %
16.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	R\$ 357,38	R\$ 460,37	R\$ 3.222,09	1,08 %
16.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	11,00	R\$ 249,52	R\$ 321,43	R\$ 3.635,73	1,19 %
16.3	74072/002	SINAPI	CORRIMAÓ EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	2,40	R\$ 88,98	R\$ 114,62	R\$ 275,08	0,09 %
16.4	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 420,17	R\$ 541,26	R\$ 1.823,78	0,55 %
16.5	007/2018	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCA INOX, dim 1,40x0,60, c/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UND	11,00	R\$ 644,00	R\$ 829,60	R\$ 9.125,60	3,07 %
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 24.420,00	8,21 %
17.1	74195/001	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÓ EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	85,00	R\$ 281,86	R\$ 363,09	R\$ 23.600,85	7,93 %
17.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	381,00	R\$ 1,87	R\$ 2,15	R\$ 819,15	0,28 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>R\$ 230.981,48</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>R\$ 66.520,48</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 297.501,92</b>

Lago Açú- Ms, 02 de Outubro de 2019

*José Jackson Pereira Leite*  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
José Jackson Pereira Leite  
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

Valor Total Geral por extenso:

Duzentos e sete Mil e Quinhentos e um Real e Noventa e Dois centavos.

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Cloris Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700 - 000  
Bacabal - MA

*Frederico Pedro V. Carvalho*  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clóez Miranda, nº 5010  
Centro - CEP: 65.100 - 000  
Bacabal - MA  
0034280210001-39

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner



*Handwritten signature*



Processo Adm. nº 23/19  
Folha nº 308  
RUBRICA  
JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CASO DO PISCADOR SINAPI - 04/2018 - Maranhão 28,82%

Table with columns: Código, Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total, Peso (%), and Peso Acumulado (%). Rows include items like MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, and KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, SACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98148-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 21195/596-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 209  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.004-7



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAS DO PESCADOR

SINAPI - 04/2018 - Maranhão

28,82%

Table with columns: Item, Description, Unit, Quantity, Price, Total. Includes items like DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA, SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021 em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de impressão: z52Z7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clores Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700-000  
Bacabal - MA

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (98) 98149-6555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2

Digitalizado com CamScanner





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clóvis Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700 - 000  
Recôncavo - MA

Digitalizado com CamScanner







Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 21135595-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (98) 88146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52ZT  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Código Banco	Descrição	Quant	Valor Unit	Total
1.1	Composição Principais			376,42
1.2	Composição Banco			376,42
83584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTONEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	1,00000000	388,93	388,93
92513	TAMPA DE MADEIRA COMPOSTA PARA TELHADOS DE ATÉ 20% DE INCLINAÇÃO, METÁLICA	1,71920000	17,29	29,72
94599	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PREENCHIDA COM ESPUMA DE POLIURETANO	0,06620000	422,71	27,98
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, REVESTIMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA	1,51100000	18,39	24,78
94210	REVESTIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 02/2016	1,71920000	37,90	65,18
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, REVESTIMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 02/2016	1,71920000	37,90	65,18
73033003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM ENFEITES. AF. 12/2016	0,19300000	352,11	68,67
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	0,67550000	1,35	0,91
91852	INTERDUZIDO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	0,06620000	4,22	0,27
91870	INTERDUZIDO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	0,17220000	5,46	0,94
83518	ALVENARIA EMBASSAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	0,04170000	308,90	12,82
91902	TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	0,13250000	5,00	0,66
91566	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	0,06620000	84,16	5,23
95805	CONDUTE DE PVC, TIPO B, PARA ELECTRODUTO DE PVC SOLDADVEL DN 25 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	0,13250000	12,08	1,59
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBURSE 3P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	0,06620000	28,00	1,89
93358	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M, AF. 02/2016	0,04040000	41,81	1,68
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". AF. 05/2015	0,17220000	0,87	0,14
96996	REATERNO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	0,01060000	25,35	0,26
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELECTROVALVULA TIPO D 1/2". AF. 05/2015	0,13250000	1,72	0,22
88487	APLICADOR MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, PERIFÉRIO EM LATEX AF. 05/2015	5,06490000	7,47	37,83
74230001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=8MM COM PINTURA A ÓLEO, DE 20 CM DE LARGURA, COM ABRAÇADORA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". AF. 08/2014	2,53250000	44,53	113,02
00011455	FECHO / TRINCO / FERROHIO REDONDO, DE SOBREPOR, P. EM AÇO GALVANIZADO/ZINCOADO	0,06620000	6,49	0,43
Valor com BDI =>				376,42
Valor com ILS =>				28,98
Total				405,40

Processo Adm. Nº 23/17  
Folha nº 810  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 211  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
Insumo	0000491	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,3272000	8,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						102,74
						Valor com BDI =>
						501,01
2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	001/2018	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	1,0000000	5.293,16
						5.293,16
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000000	79,96
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,0000000	19,91
Composição Auxiliar	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	93,0000000	11,82
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						5.157,60
						Valor com BDI =>
						8.818,64
3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	97847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	1,0000000	1,83
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494000	16,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0671000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						1,56
						Valor com BDI =>
						2,35
3.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	97850	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	1,0000000	3,95
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1062000	16,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2086000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						3,36
						Valor com BDI =>
						5,68
3.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	97860	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,0000000	0,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0956000	14,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0187000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,27
						Valor com BDI =>
						0,41
3.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	97865	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,0000000	0,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0163000	14,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0359000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,53
						Valor com BDI =>
						0,81
3.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	002/2018	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO	M²	1,0000000	10,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	14,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7587000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						9,04
						Valor com BDI =>
						13,97
3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	97844	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	1,0000000	4,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315000	14,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						3,86
						Valor com BDI =>
						8,91

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150-995-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23119  
 Folha nº 262  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
3.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,0000000	27,77	27,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2250000	14,23	3,20
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3248000	10,57	24,57
			LS =>		0,00	MO com LS =>	22,94
						Valor com BDI =>	35,77
3.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,0000000	6,13	6,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1755000	14,20	2,49
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448000	10,57	3,64
			LS =>		0,00	MO com LS =>	6,15
						Valor com BDI =>	7,89
4.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_09/2017	m³	1,0000000	64,49	64,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4580000	14,23	20,76
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1380000	10,57	43,73
			LS =>		0,00	MO com LS =>	53,91
						Valor com BDI =>	83,07
4.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_09/2017	m³	1,0000000	49,18	49,18
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1890000	14,23	16,91
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0530000	10,57	32,27
			LS =>		0,00	MO com LS =>	41,17
						Valor com BDI =>	63,35
4.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96966	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	1,0000000	25,35	25,35
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3886000	10,57	25,35
			LS =>		0,00	MO com LS =>	20,81
						Valor com BDI =>	32,85
4.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72896	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 8M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	1,0000000	18,96	18,96
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHP	0,1265000	149,95	18,96
			LS =>		0,00	MO com LS =>	1,47
						Valor com BDI =>	24,42
4.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72887	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3X0M	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, PESO BRUTO TOTAL 18.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHP	0,0067000	149,95	1,00
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,07
						Valor com BDI =>	1,28
5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIMIAREIA 1:4	m³	1,0000000	311,84	311,84
Composição Auxiliar	87318	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	m³	0,3000000	273,20	81,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000000	14,23	86,38

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150-995-2

Digitalizado com CamScanner





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z5Z7T

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JJAACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
Engenheiro  
CREA: 211505-5

Composições Principais		Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor com BDI =>
Composição	Auxiliar	86316	SINAPI	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000000	10,57	83,42
Instumo		00004130	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHADO PARA ARRIMO-FUNDAÇÃO (POSTO PERDEIRA/FORNECEDOR, SEM FRET)	m²	1,1000000	73,71	81,08
					LS =>			140,50
					MO com LS =>			401,71
Composição	Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,2120000	14,23	68,38
Composição	Auxiliar	9498	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L	m²	1,1300000	208,08	235,14
Composição	Auxiliar	86316	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO	m²	1,0000000	341,43	341,43
					Und	Quant	Valor Unit	Total
								401,71
								63,89
Composição	Auxiliar	86328	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4440000	13,65	19,71
Composição	Auxiliar	86322	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3570000	14,14	33,32
Instumo		00004481	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA EM AGUA	L	0,0170000	6,77	0,11
Instumo		00004517	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-PROFOMA) APERLHADA (PROFOMA)	M	0,3700000	6,32	2,33
Instumo		00008193	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8) NAO APARELHADA	M	0,4400000	1,12	0,48
Instumo		00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POUDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0390000	10,08	0,38
					LS =>			45,85
					MO com LS =>			82,04
Composição	Auxiliar	82794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES, AF. 122015	KG	1,0000000	5,82	6,92
Composição	Auxiliar	82793	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILZANDO AÇO CA-50 DE 12,9 MM - MONTAGEM, AF. 122015	KG	1,0000000	5,38	6,38
Composição	Auxiliar	82795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 12,9 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES, AF. 122015	KG	1,0000000	4,49	4,78
Composição	Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0086000	10,43	0,08
Instumo		00000337	SINAPI	ARMAR RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	M	0,0590000	14,14	0,74
Instumo		00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,9 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,14	0,07
					LS =>			0,87
					MO com LS =>			7,52
Composição	Auxiliar	92763	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILZANDO AÇO CA-50 DE 12,9 MM - MONTAGEM, AF. 122015	KG	1,0000000	5,38	6,38
Composição	Auxiliar	86238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0083000	10,43	0,06
Instumo		00000337	SINAPI	ARMAR RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	M	0,0590000	14,14	0,74
Instumo		00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,9 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,5430000	0,14	0,07
					LS =>			0,80
					MO com LS =>			6,93



Digitalizado com CamScanner



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
IE: 12.330.034-7

28/19  
2/5



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

FRANKLIN PEDRO DE CARVALHO  
Engenheiro  
CREA: 21150958-2

FRANKLIN MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98148-0556 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Table with columns: Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor com BDI, Total. It lists various construction materials and services such as 'FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PLARAS E ESTRUTURAS SIMILARES EM CONCRETO ARMADO', 'SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTENCIA DE 100 W', and 'PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)'. The table is organized into sections B.1, B.2, and B.7.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Compostões Principais



Digitalizado com CamScanner

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNP.J. 00.319.607/0001-39  
IE: 12.330.034-7

Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 24  
RUBRICA





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 365  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais								
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Valor com BDI =>		Total	
					Quant.	Valor Unit.		
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,0000000	5,38	5,38	
Composição Auxiliar	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	4,49	4,49	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0063000	10,43	0,06	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0388000	14,14	0,54	
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BSWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250000	9,88	0,24	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,8" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,3670000	0,14	0,06	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,60	
							Valor com BDI =>	8,93
Composição	94695	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,0000000	261,22	261,22	
Composição Auxiliar	88630	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,7500000	0,95	0,71	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7100000	0,22	0,15	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4800000	12,27	17,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3100000	10,57	24,41	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,7510000	24,70	18,54	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	362,6600000	0,48	177,70	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,9930000	70,50	41,80	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	35,77	
							Valor com BDI =>	362,26
Composição	74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,0000000	71,34	71,34	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,3000000	1,04	0,31	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8500000	14,23	23,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	10,57	47,56	
				LS =>	0,00	MO com LS =>	59,42	
							Valor com BDI =>	91,90
Composição	87523	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	m²	1,0000000	47,84	47,84	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	m²	0,0106000	308,64	3,27	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7510000	14,23	24,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8780000	10,57	9,25	
Insumo	00007267	SINAPI	BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA VEDAÇÃO), 6 Furos, de 9 X 14 X 19 CM	UN	37,7400000	0,25	9,43	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,0089000	42,77	0,29	
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 90 X 7,5" CM	M	0,5800000	1,19	0,69	

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
 Engenheiro  
 CREA: 21150953-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 26  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		81,82
7.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	79627	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FEBRAGENS	m²	1,0000000	600,73
Composição Auxiliar	88031	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m³	0,0033000	295,13
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,8000000	16,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3000000	10,57
Insumo	00001380	SINAPI	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	2,89
Insumo	00025976	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES PÓLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, Fa. 3,0" CM	m²	1,0000000	495,82
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		88,74
				Valor com BDI =>		773,85
7.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	74141/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TÍJOLÓ ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m²	1,0000000	71,44
Composição Auxiliar	92874	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	0,0450000	18,33
Composição Auxiliar	94989	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016	m³	0,0450000	235,52
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1900000	14,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000	14,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500000	10,57
Insumo	00003747	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	m²	1,0000000	33,85
Insumo	00004481	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (2FOLHAS)	M	1,1000000	6,32
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0200000	10,05
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,3000000	7,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		16,09
				Valor com BDI =>		92,02
8.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87979	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1,0000000	2,34
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,0042000	305,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	14,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		1,11
				Valor com BDI =>		3,01
8.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	87526	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1,0000000	20,09
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m³	0,0376000	308,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700000	14,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710000	10,57
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		9,19
				Valor com BDI =>		25,87
8.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro  
Engenheiro  
CREA: 211509505-2

Digitalizado com CamScanner









Processo Adm. Nº 73/19  
 Folha nº 878  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LETTE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição		Código		Descrição		Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	82342 SINAPI	82342	SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE GOLIVA, CARACTERÍSTICO 400 W, COM MOTOR PÉREO, MOTOR TIPO SÍNCRO DE 1,25 CV - CH DURANO, Nº: 06290118	CH	0,0516000	11,78	0,60	
Composição	86233 SINAPI	86233	SINAPI	TELHA OBITA, COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,2540000	16,50	4,18	
Composição	86316 SINAPI	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,2210000	10,57	5,50	
Composição	90007/176 SINAPI	90007/176	SINAPI	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE 44" CM, RENDIMENTO DE 2M² TELHAS/M²	UN	27,3580000	0,68	18,88	
						LS =>	0,00	MD com LS =>	8,10
						Valor com BDI =>	38,29	Total	38,29
9.4	Código Banco	9400	SINAPI	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	86276 SINAPI	86276	SINAPI	FORRO DE PNC USO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE ENXADA AF 050012 P MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	62,07	62,07	
Composição	90003/035 SINAPI	90003/035	SINAPI	ACOME LAMINARIZADAS 10 BVNC 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,4894000	13,00	6,48	
Composição	00034/025 SINAPI	00034/025	SINAPI	FORRO DE PNC USO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	0,0428000	10,24	0,43	
Composição	00034/043 SINAPI	00034/043	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (L8), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	1,0956000	23,40	26,03	
Composição	00034/047 SINAPI	00034/047	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTORROSCANTE, PLANZEADO, 4,2 X 19"	CENTO	0,0133000	14,34	0,19	
Composição	00034/077 SINAPI	00034/077	SINAPI	PERFIL CANAL E/F, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORNO DRYWALL, E = 0,8 MM, *48 X 19" LI X 19, COMPRIMENTO 3 M	M	3,6499000	4,19	18,13	
Composição	00044/032 SINAPI	00044/032	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"	CENTO	0,0333000	24,56	0,81	
Composição	00034/040 SINAPI	00034/040	SINAPI	PERFIL CANAL E/F, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PENICILAL OU PRESILHA, REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM COIRO, MOLA E REBITE, PARA PERIL TIPO CANAL E/F DE ESTRUTURA EM FERROS (DRYWALL)	UN	1,2565000	1,97	2,08	
						LS =>	0,00	MD com LS =>	5,44
						Valor com BDI =>	66,99	Total	66,99
10.1	Código Banco	87322	SINAPI	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87322 SINAPI	87322	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TACAO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBIDO, ESPESURA 3CM, AF 060014	m²	1,0000000	21,14	21,14	
Composição	86309 SINAPI	86309	SINAPI	ARGAMASSA TACAO 1:4 CIMENTO E AREIA MÉDIA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF 060014	m²	0,0310000	371,88	11,62	
Composição	86316 SINAPI	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,2960000	14,23	4,17	
Composição	00001/378 SINAPI	00001/378	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTOS PORTLAND COMPOSTO CP II-32	L	0,1460000	10,87	1,63	
Composição	00001/379 SINAPI	00001/379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2580000	8,56	3,75	
						LS =>	0,00	MD com LS =>	0,34
						Valor com BDI =>	7,91	Total	7,91
10.2	Código Banco	87248	SINAPI	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87248 SINAPI	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30CM X 40CM EM AMBIENTES DE ÁREA AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	40,24	40,24	
Composição	86316 SINAPI	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,6400000	17,18	10,88	
Composição	00001/361 SINAPI	00001/361	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	KG	0,2800000	10,87	2,74	
Composição	00001/287 SINAPI	00001/287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4	m²	4,8900000	0,61	2,97	
Composição	00034/037 SINAPI	00034/037	SINAPI	FORMALDO MAIOR OU IGUAL A 2028 CM²	m²	1,0800000	21,84	23,37	
Composição	00034/037 SINAPI	00034/037	SINAPI	REJUNTANTE COLORIDO, CEMENTITIO	KG	0,2340000	3,27	0,78	
						LS =>	0,00	MD com LS =>	12,02
						Valor com BDI =>	51,93	Total	51,93
11.1	Código Banco	86467	SINAPI	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	86467 SINAPI	86467	SINAPI	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOIS, AF 060012	m²	1,0000000	8,61	8,61	
Composição	86316 SINAPI	86316	SINAPI	PRITOR COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,3120000	14,17	4,42	
Composição	86316 SINAPI	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	H	0,1140000	10,57	1,20	
Composição	00004/051 SINAPI	00004/051	SINAPI	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	1BL	0,0480000	60,21	2,94	

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0505 EMAIL: JACKSON.LETTE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro  
 Engenheiro  
 CREA: 21150-0/RS

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34



Processo Adm. Nº 23/14  
 Folha nº 2/9  
 RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
			LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000	0,52
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						11,06
11.2						Valor com BDI =>
Composição	86487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014	m²	1,0000000	7,47
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300000	14,17
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0480000	10,57
Insumo	00007345	SINAPI	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	0,3300000	15,65
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						2,00
						Valor com BDI =>
						8,62
11.3						Valor com BDI =>
Composição	86483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	m²	1,0000000	1,96
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0270000	14,17
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0100000	10,57
Insumo	00006090	SINAPI	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L	0,1600000	9,29
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,41
						Valor com BDI =>
						2,52
11.4						Valor com BDI =>
Composição	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOIS	m²	1,0000000	11,77
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	14,17
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	10,57
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	1,0000000	0,52
Insumo	00005318	SINAPI	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0500000	12,59
Insumo	00010481	SINAPI	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	L	0,0750000	24,05
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						7,51
						Valor com BDI =>
						15,16
11.5						Valor com BDI =>
Composição	74064001	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOIS	m²	1,0000000	14,30
Composição Auxiliar	86310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	14,17
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	10,57
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2400000	22,80
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						7,51
						Valor com BDI =>
						18,42
12.1						Valor com BDI =>
Composição	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	660,64
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	193,96
Composição Auxiliar	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,0000000	62,69
Composição Auxiliar	90826	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 6X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,0000000	44,17
Composição Auxiliar	90800	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UN	1,0000000	272,26
Composição Auxiliar	90805	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,0000000	43,59
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						107,93
						Valor com BDI =>
						851,29

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509695-2

Digitalizado com CamScanner





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP- 85700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira Leite  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2

Table with columns: Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor com BDI, Total. It lists various construction items like 'PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA', 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES', and 'ACABAMENTO PARA PORTA DE 3,0CM'. Includes sub-totals for 'Composições Principais' and 'COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO'.



Digitalizado com CamScanner

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-99  
LE: 12.390.094-7  
Processo Adm. Nº 23119  
Folha nº 35  
RUBRICA





Processo Adm. nº 23119  
 Folha nº 21  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LEITE - MIE  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais		Quant.	Valor com BDI	Total
Composição	901317 SINAPI	1,00000000	83,00	83,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESERVOAL INCLINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELÉTROTUDO, CABO, PASSO, QUÉBRIA E CHUVEAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA).				
Composição	91994 SINAPI	12,90000000	1,36	17,01
CAIXA COM COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,8 MM, ANTI-CHAMA 650/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				
Composição	91662 SINAPI	2,50000000	4,22	8,28
ELÉTROTUDO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	91642 SINAPI	2,00000000	2,88	5,76
ELÉTROTUDO AF_122015, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	91540 SINAPI	1,00000000	7,54	7,54
CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" MEDIDA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	91609 SINAPI	1,00000000	24,79	25,79
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	91837 SINAPI	0,37500000	5,47	2,08
CAIXA OCTOGONAL, 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	90480 SINAPI	2,20000000	7,13	15,88
CHUVEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAIA/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_0622015				
Composição	90480 SINAPI	1,00000000	2,28	2,28
QUÉBRIA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (60x40x40) AF_0622015				
Composição	90447 SINAPI	2,20000000	3,48	7,81
PASSO EM ALVENARIA PARA ELÉTROTUDOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_0622015				
		LS =>	0,00	62,41
		Valor com BDI =>	118,80	118,80
		Valor Unit	16,26	16,26
Composição	91833 SINAPI	1,00000000	11,01	11,01
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	91946 SINAPI	1,00000000	6,26	6,26
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE, 4" X 7" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	91932 SINAPI	1,00000000	11,01	11,01
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
		LS =>	0,00	6,33
		Valor com BDI =>	20,34	20,34
		Valor Unit	31,42	31,42
Composição	91946 SINAPI	1,00000000	5,28	5,28
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE, 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
Composição	92002 SINAPI	1,00000000	26,17	26,17
TOMADA MEDIDA DE EMUITEIR (2 MODULOS), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015				
		LS =>	0,00	13,34
		Valor com BDI =>	40,47	40,47
		Valor Unit	8,04	8,04
Composição	92603 SINAPI	1,00000000	14,28	0,59
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_0622015				
Composição	86247 SINAPI	0,03600000	10,66	0,37
ABRILHAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
Composição	00001570 SINAPI	1,00000000	7,40	7,40
DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A				
		LS =>	0,57	0,57
		Valor com BDI =>	11,38	11,38
		Valor Unit	78,67	78,67
Composição	86957 SINAPI	1,00000000	11,38	11,38
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBSISTEMA) COM TUBO, PVC, SOLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM BOUA DE AGUA, INCLUIDOS PASSO E CHUVEAMENTO EM ALVENARIA. AF_122014				
Composição	86230 SINAPI	2,14000000	12,30	26,32
TUBO, PVC, SOLIDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014				

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA CEP: 66700-000  
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACKSON.LEITE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
 Engenheiro de Projeto  
 CREA: 211509386-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021




Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34





J JACKSON PEREIRA LETTE - ME  
 CNPJ: 00.319.407/0001-39  
 IE: 12.390.034-7

Processo Adm. Nº 22/14  
 Rubrica 222



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição		Composição		Composição		Composição		Composição	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.
89306	SINAPE	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,0000000	8,79	8,79			
89305	SINAPE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	0,8900000	6,99	6,22			
89302	SINAPE	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,1900000	4,99	5,85			
9043	SINAPE	RASO EM ALVENARIA PARA EXATITUDE DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGAIS A 40 MM, AF_092015	M	2,1400000	7,11	15,21			
9040	SINAPE	CHUBASCAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAVAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGAIS A 40 MM, AF_092015	M	2,1400000	7,13	15,25			
			LS ==	0,00	MO com LS ==	82,03			
					Valor com BDI ==	107,34			
					Quant.	Valor Unit.	Totai		
					1,0000000	87,02	87,02		
14.2	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.
89307	SINAPE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	0,3900000	14,20	4,26			
89348	SINAPE	COMPLIMENTARES	H	0,2300000	10,81	2,44			
00023148	SINAPE	COMPLIMENTARES	UN	0,0130000	10,41	0,13			
00009305	SINAPE	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CÂNDULA CROMADOS, SIMPLER, BÍTOLA 1/4" REF: 19291	UN	1,0000000	60,19	60,19			
			LS ==	0,00	MO com LS ==	6,99			
					Valor com BDI ==	73,45			
					Quant.	Valor Unit.	Totai		
					1,0000000	64,01	64,01		
14.3	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.
84704	SINAPE	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_092016	UN	1,0000000	22,19	22,19			
89307	SINAPE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,7800000	14,20	11,20			
89348	SINAPE	COMPLIMENTARES	H	0,7800000	10,61	8,37			
00003148	SINAPE	COMPLIMENTARES	UN	0,0190000	10,41	0,19			
00009317	SINAPE	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BÍTOLA 1/4" REF: 19291	UN	1,0000000	44,26	44,26			
			LS ==	0,00	MO com LS ==	18,05			
					Valor com BDI ==	82,45			
					Quant.	Valor Unit.	Totai		
					1,0000000	22,19	22,19		
14.4	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.
84704	SINAPE	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_092016	UN	1,0000000	22,19	22,19			
89307	SINAPE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,1360000	14,20	1,93			
89348	SINAPE	COMPLIMENTARES	H	0,1360000	10,61	1,44			
00009307	SINAPE	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAVALDAZGA	UN	1,0000000	17,74	17,74			
00020060	SINAPE	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 178 GR	UN	0,0480000	14,16	0,68			
00039340	SINAPE	UBA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,0140000	1,30	0,01			
90025003	SINAPE	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	38,75	0,42			
			LS ==	0,00	MO com LS ==	2,85			
					Valor com BDI ==	28,58			
					Quant.	Valor Unit.	Totai		
					1,0000000	18,55	18,55		
14.5	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.	Valor Unit.
84703	SINAPE	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF_092016	UN	1,0000000	18,55	18,55			
89307	SINAPE	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,1360000	14,20	1,93			
89348	SINAPE	COMPLIMENTARES	H	0,1360000	10,61	1,44			
00009307	SINAPE	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAVALDAZGA	UN	1,0000000	14,10	14,10			

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 99146-0593 EMAIL: JACKSON.LETTE@CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
 Engenheiro de Edificação  
 CREA: 211500-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 223  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: 252Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020060	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0460000	14,18	0,85
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0140000	1,30	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	38,75	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,85
						Valor com BDI =>	23,89
14.8	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	618,66	618,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000000	14,20	109,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000000	10,61	81,69
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISHAGA COM 75 GR	UN	0,4000000	4,94	1,97
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,0000000	16,02	32,04
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	9,49	9,49
Insumo	00034836	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPÁ	UN	1,0000000	304,73	304,73
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3000000	2,83	0,84
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	1,53	1,53
Insumo	00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000000	29,60	29,60
Insumo	00011829	SINAPI	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	10,65	10,65
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5000000	2,84	4,26
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,0000000	6,08	12,16
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	2,46	2,46
				LS =>	0,00	MO com LS =>	181,92
						Valor com BDI =>	787,21
15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	004/2018	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos, alvarcos etc.)	UND	1,0000000	76,44	76,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	10,57	21,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	14,20	28,40
Insumo	00006835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5648)	M	4,0000000	3,42	13,68
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,2000000	0,52	0,10
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	1,85	5,55
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,0000000	1,19	3,57
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0390000	44,61	1,73
Insumo	00020076	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE 400° G)	UN	0,1210000	16,33	1,97
				LS =>	0,00	MO com LS =>	41,98
						Valor com BDI =>	98,47
15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	006/2018	Próprio	PONTO DE ESGOTO TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL Ø 100 mm (vaso sanitário)	UND	1,0000000	85,50	85,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	10,57	10,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,20	14,20
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5648)	M	4,0000000	9,03	36,12
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	11,34	11,34
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 88, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,0000000	6,10	12,20
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0000000	5,14	0,00

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
 Engenheiro  
 CREA: 211508/5-2

Digitalizado com CamScanner





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021

24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACBAL-MA CEP: 65700-000 FONE: (98) 98148-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Table with columns: Descrição, Código Banco, Código SINAPI, Quantidade, Valor Unit, Valor com BDI, etc. It lists various construction materials and services with their respective prices and codes.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais



Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19 Folha nº 23/19 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETTE - ME CNPJ: 00.319.607/0001-39 I.E.: 12.330.034-7

Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 32  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

Composições Principais							
Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	4,72	4,72
	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	192,63	192,63
	86884	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	5,80	5,80
	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	37,87	37,87
			LS =>		0,00	MO com LS =>	21,90
						Valor com BDI =>	321,43
16.3	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	74072/002	SINAPI	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	1,0000000	88,98	88,98
	86631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m²	0,0030000	295,13	0,88
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3600000	10,57	34,88
	00000397	SINAPI	BRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	2,0000000	2,94	5,88
	00007701	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2 1/2", E = 3,85" MM, PESO 6,51" KG/M (NBR 5560)	M	1,0000000	47,34	47,34
			LS =>		0,00	MO com LS =>	28,86
						Valor com BDI =>	114,62
16.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000000	420,17	420,17
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	14,20	45,44
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2000000	10,81	33,95
	00011883	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1,0000000	19,02	19,02
	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0760000	2,63	0,21
	00010432	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	258,28	258,28
	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S.8	UN	2,0000000	8,74	17,48
	00008021	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" (REF.1418)	UN	1,0000000	45,79	45,79
			LS =>		0,00	MO com LS =>	67,29
						Valor com BDI =>	541,20
16.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	0072016	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCA INOX, dim 1,40x0,60, c/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	UND	1,0000000	644,00	644,00
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	14,23	71,15
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	10,67	52,85
	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000000	14,20	71,00
	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m²	0,4368000	281,22	123,68
	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	3,3800000	5,31	17,84
	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	87,89	87,89
	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	75,71	75,71
	00037412	SINAPI	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE 0,55 X 1,20" M	UN	1,0000000	143,88	143,88
			LS =>		0,00	MO com LS =>	181,62
						Valor com BDI =>	829,60
17.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	74195/001	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAÇÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	1,0000000	281,88	281,88

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro F. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509-6/0-2

Digitalizado com CamScanner









Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 228  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de impressão: z5Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
Composição	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,98
Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13
Auxiliar	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,0000000	11,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						11,76
						Valor com BDI =>
						17,58
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90826	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2014	UN	1,0000000	44,17
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2950000	12,87
Auxiliar	86318	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1470000	10,57
Auxiliar	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	5,9000000	6,88
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0280000	11,30
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						4,50
						Valor com BDI =>
						56,89
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90827	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2014	UN	1,0000000	45,55
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3320000	12,87
Auxiliar	86318	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1980000	10,57
Auxiliar	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	5,7000000	6,88
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0290000	11,30
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						5,08
						Valor com BDI =>
						56,67
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90829	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2014	UN	1,0000000	48,33
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	12,87
Auxiliar	86318	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2040000	10,57
Auxiliar	00020017	SINAPI	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	5,9000000	6,88
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0300000	11,30
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						6,26
						Valor com BDI =>
						62,25
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBAZAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	1,0000000	309,90
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TYRÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	m³	0,0700000	295,13
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	14,23
Auxiliar	86318	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7000000	10,57
Auxiliar	00006654	SINAPI	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8138)	UN	62,5000000	3,16

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 96146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
Engenheiro  
CREA: 211509305-3

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 389  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LETE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais		LS ==	MO com LS ==	Valor com BDI ==	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total
Composição	86277 SINAPI	Und	1,0900000	324,11	324,11	324,11	324,11	324,11
Descrição								
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_09/2014								
Composição	86316 SINAPI	H	8,6700000	10,67	91,64	91,64	91,64	91,64
Descrição								
SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES								
Composição	00000370 SINAPI	m²	1,2000000	24,70	26,64	26,64	26,64	26,64
Descrição								
ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)								
Composição	00001106 SINAPI	KG	80,2300000	0,66	62,14	62,14	62,14	62,14
Descrição								
CAL HIDRATADA C/H PARA ARGAMASSAS								
Composição	00001379 SINAPI	KG	307,2400000	0,49	150,69	150,69	150,69	150,69
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	00001379 SINAPI	LS ==	0,00	MO com LS ==	73,26	73,26	73,26	73,26
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	87399 SINAPI	Und	1,0000000	362,83	362,83	362,83	362,83	362,83
Descrição								
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMENTO, LANCAMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_09/2014								
Composição	86316 SINAPI	H	11,3700000	10,67	120,18	120,18	120,18	120,18
Descrição								
SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES								
Composição	00000370 SINAPI	m²	1,2600000	24,70	31,12	31,12	31,12	31,12
Descrição								
ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)								
Composição	00001106 SINAPI	KG	186,9400000	0,66	122,81	122,81	122,81	122,81
Descrição								
CAL HIDRATADA C/H PARA ARGAMASSAS								
Composição	00001379 SINAPI	KG	181,0700000	0,49	88,72	88,72	88,72	88,72
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	00001379 SINAPI	LS ==	0,00	MO com LS ==	98,69	98,69	98,69	98,69
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	87399 SINAPI	Und	1,0000000	308,84	308,84	308,84	308,84	308,84
Descrição								
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMENTO, LANCAMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, 400 L, AF_09/2014								
Composição	86303 SINAPI	CHI	3,6400000	0,22	0,80	0,80	0,80	0,80
Descrição								
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURNO AF_10/2014								
Composição	00000370 SINAPI	H	4,7500000	12,27	68,28	68,28	68,28	68,28
Descrição								
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES								
Composição	00001106 SINAPI	KG	193,7000000	0,66	126,90	126,90	126,90	126,90
Descrição								
ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)								
Composição	00001379 SINAPI	KG	186,6300000	0,49	90,95	90,95	90,95	90,95
Descrição								
CAL HIDRATADA C/H PARA ARGAMASSAS								
Composição	00001379 SINAPI	LS ==	0,00	MO com LS ==	51,16	51,16	51,16	51,16
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	87399 SINAPI	Und	1,0000000	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38
Descrição								
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMENTO, LANCAMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EXO HORIZONTAL DE VEDAÇÃO, MISTURADOR DE ARGAMASSA, EXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 300 L, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CH DURNO								
Composição	86303 SINAPI	CHI	3,7400000	0,61	2,28	2,28	2,28	2,28
Descrição								
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 300 L, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CH DURNO								
Composição	86303 SINAPI	H	4,6900000	12,27	58,67	58,67	58,67	58,67
Descrição								
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES								
Composição	00000370 SINAPI	m²	1,2500000	24,70	30,67	30,67	30,67	30,67
Descrição								
ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)								
Composição	00001106 SINAPI	KG	187,0200000	0,66	121,96	121,96	121,96	121,96
Descrição								
CAL HIDRATADA C/H PARA ARGAMASSAS								
Composição	00001379 SINAPI	KG	178,2200000	0,49	87,81	87,81	87,81	87,81
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	00001379 SINAPI	LS ==	0,00	MO com LS ==	52,36	52,36	52,36	52,36
Descrição								
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32								
Composição	87399 SINAPI	Und	1,0000000	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38
Descrição								
ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇAMENTO, LANCAMENTO E ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EXO HORIZONTAL DE VEDAÇÃO, MISTURADOR DE ARGAMASSA, EXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 300 L, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CH DURNO								

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (98) 98148-0555 EMAIL: JACKSON.LEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pereira  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21106/05952

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Processo Adm. Nº 21/19  
 Folha nº 380  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	m²	1,0000000	305,35
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0000000	0,98
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,2800000	0,22
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2800000	12,27
Insumo	00000307	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,0600000	49,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	405,7500000	0,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						46,09
						Valor com BDI =>
						363,35
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	1,0000000	334,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,4800000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1500000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	441,5100000	0,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						73,60
						Valor com BDI =>
						430,72
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	m²	1,0000000	273,20
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,0700000	0,95
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,5000000	0,22
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5700000	12,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,1300000	49,40
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,5800000	0,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						49,21
						Valor com BDI =>
						351,93
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	87373	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	1,0000000	371,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,4900000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,5100000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	435,0300000	0,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						99,73
						Valor com BDI =>
						479,06
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	1,0000000	295,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,5900000	10,57
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,2300000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,0400000	0,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						74,56
						Valor com BDI =>
						380,18
						Quant.
						Valor Unit
						Total
Composição	88630	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014	m²	1,0000000	248,86

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150595-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5Z77  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 33  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA TEIXEIRA  
 CNPJ: 00.518.607/0001-39  
 IE: 12.330.034-7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição		Descrição		Chf	Chf	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CH DURANO AF_102014	CHf	2.6900000	0,22			0,56
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/ABASTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,3600000	12,27			41,22
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - PÓSTO JARDIM/OPERADOR RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTES	m²	1,2500000	24,70			30,58
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,0000000	0,48			173,98
			LS =>	0,00				36,18
								318,00
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ABRADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	14,14			14,14
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38			0,38
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88			0,88
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ABRADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11			0,11
Composição Auxiliar	0000370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01			0,01
Composição Auxiliar	00000078 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	12,14			12,14
Composição Auxiliar	0000373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37			0,37
Composição Auxiliar	0000371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02			0,02
			LS =>	0,00				0,42
								12,25
								18,21
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	10,80			10,80
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38			0,38
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88			0,88
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25			0,25
Composição Auxiliar	00003247 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	8,52			8,52
Composição Auxiliar	0000370 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01			0,01
Composição Auxiliar	0000373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37			0,37
Composição Auxiliar	0000371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02			0,02
			LS =>	0,00				0,42
								8,77
								13,73
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCAMANDOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Und	1,0000000	10,81			10,81
Composição Auxiliar	88236 SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38			0,38
Composição Auxiliar	88237 SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88			0,88
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCAMANDOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12			0,12
Composição Auxiliar	0000370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01			0,01
Composição Auxiliar	00000248 SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	8,60			8,60
Composição Auxiliar	0000373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37			0,37
Composição Auxiliar	0000371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02			0,02
			LS =>	0,00				0,42
								8,77
								13,73
								10,81
								0,38
								0,88
								0,12
								0,01
								8,60
								0,37
								0,02
								0,42
								8,77

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA CEP: 88700-000  
 FONE: (99) 98146-9565 EMAIL: JACKSON.LETECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21120/01956-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impressão em 24/05/2021, às 12:34





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 353  
 RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: 2527

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
				LS =>	MO com LS =>	
				Valor com BDI =>		
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,00000000	0,17
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000600	2.963,79
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		0,21
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,00000000	0,56
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,45
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		0,00
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,00000000	0,94
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000	0,77
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		1,21
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1,00000000	2,78
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000	0,77
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,17
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000	1,12
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000	0,72
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		3,58
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	H	1,00000000	0,77
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000640	12.056,09
				LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor com BDI =>		0,99
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,00000000	0,17
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000144	12.056,09

RUA CLÓRIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 99146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro S. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211304996-2

Digitalizado com CamScanner







Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 385  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Composições Principais							
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor com BDI =>		0,21		
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00036307	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,0000000	12,056,09	0,72
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor com BDI =>		0,92		
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,0000000	1,12	1,12
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5000000	0,45	1,12
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor com BDI =>		1,44		
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,0000000	1,35	1,35
Composição Auxiliar	89264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	14,39	0,34
Composição Auxiliar	89247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0240000	10,66	0,25
Insumo	00000983	SINAPI	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	M	1,1900000	0,63	0,74
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0000000	2,81	0,02
			LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81	
			Valor com BDI =>		1,73		
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	5,47	5,47
Composição Auxiliar	89264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	14,39	2,06
Composição Auxiliar	89247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1430000	10,66	1,62
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,90	1,90
			LS =>	0,00	MO com LS =>	3,03	
			Valor com BDI =>		7,04		
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	7,54	7,54
Composição Auxiliar	89629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m³	0,0090000	334,36	0,30
Composição Auxiliar	89264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	14,39	3,58
Composição Auxiliar	89247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	10,66	2,63
Insumo	00001972	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	1,0000000	1,08	1,08
			LS =>	0,00	MO com LS =>	5,30	
			Valor com BDI =>		9,71		
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHP	1,0000000	149,95	149,95
Composição Auxiliar	5995	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	20,50	20,50
Composição Auxiliar	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	H	1,0000000	101,48	101,48

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-606  
 FONE: (99) 98146-0559 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro P. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509/05-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5Z77  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 835  
 RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5Z27  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,82	3,82
Auxiliar	91369	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,78	0,78
Auxiliar	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	10,03	10,03
Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,46	12,46
			LS =>		0,00	MO com LS =>	11,84
						Valor com BDI =>	193,16
						Quant.	Valor Unit
Composição	91367	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	10,03	10,03
Insumo	00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000400	27.012,83	1,08
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000400	248.474,52	0,85
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	14,08
						Quant.	Valor Unit
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000020	27.012,83	0,07
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000029	248.474,52	0,71
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	1,00
						Quant.	Valor Unit
Composição	91368	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000140	27.012,83	0,37
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000140	248.474,52	3,45
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	4,62
						Quant.	Valor Unit
Composição	5895	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	20,50	20,50
Insumo	00037733	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,0000750	27.012,83	2,02
Insumo	00037760	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000750	248.474,52	18,48
			LS =>		0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	28,40
						Quant.	Valor Unit
Composição	53792	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	101,48	101,48
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	30,4700000	3,33	101,48

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150/5952

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 236  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Composições Principais							
				LS =>	MO com LS =>	0,00	
						Valor com BDI =>	
						130,70	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,87	12,87
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,0000000	10,86	10,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	10,98
						Valor com BDI =>	16,57
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>	12,25
						Valor com BDI =>	18,21
Composição	94688	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	M	1,0000000	7,13	7,13
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MANUAL. AF_09/2014	m²	0,0030000	334,36	1,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3910000	14,20	5,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0550000	10,61	0,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
						Valor com BDI =>	9,18
Composição	94689	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	1,0000000	235,52	235,52
Composição Auxiliar	88225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,8600000	2,78	1,83
Composição Auxiliar	88226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6200000	0,94	0,58
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2800000	12,27	15,70
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0300000	10,57	21,45
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8390000	24,70	20,72
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,0500000	0,46	134,28
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FBETE	m³	0,5810000	70,50	40,96

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 85700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro M. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150/999-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de impressão: z5277  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 382  
 RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais						
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
LS => 0,00 MO com LS => 31,40 Valor com BDI => 303,38 Total 211,82						
94682	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2014	m²	1,0000000	211,82	211,82
88330	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000000	0,95	0,76
88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500000	0,22	0,16
88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500000	12,27	19,01
88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500000	10,57	25,99
00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8590000	24,70	21,21
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100000	0,49	105,96
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5790000	70,50	40,81
LS => 0,00 MO com LS => 37,95 Valor com BDI => 272,96 Total 206,09						
94688	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2014	m²	1,0000000	208,09	208,09
89228	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,8900000	2,78	1,91
89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,6500000	0,94	0,61
88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3300000	12,27	16,31
88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1100000	10,57	22,30
00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,8640000	24,70	21,34
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4500000	0,49	104,59
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,5820000	70,90	41,03
LS => 0,00 MO com LS => 32,83 Valor com BDI => 268,06 Total 12,05						
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,0000000	12,05	12,05
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2689000	14,39	4,15
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2689000	10,66	3,07
00011850	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,18	0,36
00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000000	4,47	4,47
LS => 0,00 MO com LS => 6,14 Valor com BDI => 15,52 Total 4,79						
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	4,79	4,79
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0018000	10,43	0,01
88249	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0125000	14,14	0,17
00000034	SINAPI	ACAO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	4,16	4,61
LS => 0,00 MO com LS => 0,16						

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509595-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 237/21  
 Folha nº 388  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LESTE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 IE: 12.330.034-7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

		Composições Principais		Valor com BDI =>		Total	
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	82795 SINAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,2 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF_122015	KG	1,0000000	4,46		4,46
Composição	82238 SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	10,43		0,01
Composição	82245 SINAP	ARMADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0010000	14,14		0,09
Composição	00000031 SINAP	ACO CA-50, 12,2 MM, VERGALHAO	KG	1,1100000	3,98		4,39
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
					Valor com BDI =>		6,78
Composição	82800 SINAP	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE E LAZETA	Und	1,0000000	5,31		5,31
Composição	82238 SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0062000	10,43		0,06
Composição	82245 SINAP	ARMADOR COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,0061000	14,14		0,08
Composição	00000028 SINAP	ACO CA-50, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700000	4,13		4,41
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,78
					Valor com BDI =>		6,04
Composição	82800 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA	Und	1,0000000	0,77		0,77
Composição	00006114 SINAP	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,0095000	8,47		0,07
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,07
					Valor com BDI =>		0,98
Composição	82800 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO	Und	1,0000000	0,73		0,73
Composição	00006111 SINAP	ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA	H	0,0119000	11,63		0,13
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,13
					Valor com BDI =>		0,16
Composição	82814 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA	Und	1,0000000	0,11		0,11
Composição	00000037 SINAP	ARMADOR	H	0,0053000	12,14		0,11
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,11
					Valor com BDI =>		0,14
Composição	82810 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA	Und	1,0000000	0,25		0,25
Composição	00000247 SINAP	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0301000	8,52		0,25
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,25
					Valor com BDI =>		0,32
Composição	82817 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HOBISTA	Und	1,0000000	0,12		0,12
Composição	00000246 SINAP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,0746000	8,66		0,12
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,12
					Valor com BDI =>		0,15
Composição	82824 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO	Und	1,0000000	0,17		0,17
Composição	00004700 SINAP	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO	H	0,0119000	14,10		0,17
			LS =>	0,00	MO com LS =>		0,17
					Valor com BDI =>		0,21
					Valor Unit		Total

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP- 65700-000  
 FONE: (99) 98149-0559 EMAIL: JACKSONLEITECONSULTORIA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro X Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211508596-2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021




Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (99) 2106-8300 Fax: + 55 (99) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 824  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em emitida



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Composições Principais							
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	0,0119000	10,88	0,12
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
						Valor com BDI =>	0,16
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS	H	0,0093000	12,14	0,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
						Valor com BDI =>	0,14
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	0,0301000	12,14	0,38
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
						Valor com BDI =>	0,48
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,0145000	12,14	0,17
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
						Valor com BDI =>	0,21
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	0,0171000	18,74	0,32
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,32
						Valor com BDI =>	0,41
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	0,0119000	78,81	0,93
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,93
						Valor com BDI =>	1,18
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO	H	0,0119000	14,12	0,18
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,18
						Valor com BDI =>	0,20
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	H	0,0083000	11,01	0,10
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
						Valor com BDI =>	0,12
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	0,0041000	11,60	0,04
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,04
						Valor com BDI =>	0,06
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037668	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	0,0067000	10,70	0,07

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21156/095-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: 25227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Processo Adm. Nº 27/19  
Folha nº 340  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.807/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: 25227

Franklin Pedro de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 21156/935-2

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
				LS =>	MO com LS =>	0,07
Valor com BDI =>						
				Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95356	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	H	0,0132000	9,81
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,12
						0,15
						0,13
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	H	0,0132000	10,11
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,13
						0,16
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,0063000	10,94
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,10
						0,12
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	0,0171000	12,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,20
						0,25
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	H	0,0119000	12,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,14
						0,18
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,11
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO	H	0,0093000	12,14
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,11
						0,14
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0171000	8,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,14
						0,18
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR	H	0,0063000	14,48
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,13
						0,16
Composição	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04
Insumo	00041778	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	0,0041000	10,96
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,04
						0,05
						0,05
						0,05
						0,05

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 28/19  
 Folha nº 341  
 RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5Z77

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,39
Composição	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,36
Auxiliar	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA	H	1,0000000	12,14
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						12,50
						Valor com BDI =>
						18,53
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1,0000000	2,88
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	14,39
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	10,66
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0720000	10,66
Auxiliar	00034562	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M)	KG	0,0016000	10,23
Insumo	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,1000000	0,99
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						1,83
						Valor com BDI =>
						3,71
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1,0000000	4,22
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290000	14,39
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290000	10,66
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1290000	10,66
Auxiliar	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	1,0170000	0,99
Insumo				LS =>	0,00	MO com LS =>
						2,74
						Valor com BDI =>
						5,43
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1,0000000	5,00
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 100MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE AF_09/2015	M	1,0000000	1,72
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	14,39
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	10,66
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0650000	10,66
Auxiliar	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,0170000	1,64
Insumo				LS =>	0,00	MO com LS =>
						2,30
						Valor com BDI =>
						6,44
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1,0000000	5,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	14,39
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	10,66
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	10,66
Auxiliar	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	1,0170000	1,64
Insumo				LS =>	0,00	MO com LS =>
						3,23
						Valor com BDI =>
						7,03
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 96146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150/995-2

Digitalizado com CamScanner











Processo Adm. Nº 23119  
Folha nº 398  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Table with columns: Composição, Código, Banco, Descrição, Und, Quant., Valor Unit, Total. It lists various construction materials and services like 'GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA', 'ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL', and 'GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO'.

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509075-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: 25277

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Digitalizado com CamScanner









Processo Adm. Nº 23/19  
Folha nº 349  
RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: 25227

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Table with columns: Insumo, Código, Banco, Descrição, Und, Quant., Valor Unit., Total. It lists various construction materials and services such as 'REJUNTE EPOXI BRANCO', 'LUMINÁRIA TIPO CALHA', 'ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES', etc.

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 21746995-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23/119  
 Folha nº 350  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021, emitida em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: 25227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
				LS =>	MO com LS =>	
					Valor com BDI =>	
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
						Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000000	0,11
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000144	7.856,48
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,00
					Valor com BDI =>	0,14
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000000	0,62
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000800	7.856,48
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,00
					Valor com BDI =>	0,79
Composição	88381	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2014	H	1,0000000	1,40
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,1300000	0,45
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						0,00
					Valor com BDI =>	1,80
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	13,00
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,58
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00029567	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H	1,0000000	11,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						11,11
					Valor com BDI =>	16,74
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,48
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	1,0000000	11,80
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
				LS =>	0,00	MO com LS =>
						11,84
					Valor com BDI =>	16,05
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,27
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,07

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro da Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 21150895-2

Digitalizado com CamScanner



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 357  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: 252Z7  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO**

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	1,0000000	10,70	10,70
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	10,77
						Valor com BDI =>	15,80
Composição	88285	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,43	11,43
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO	H	1,0000000	9,81	9,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	9,93
						Valor com BDI =>	14,72
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,74	11,74
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE	H	1,0000000	10,11	10,11
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	10,24
						Valor com BDI =>	15,12
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,54	12,54
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	10,94	10,94
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	11,04
						Valor com BDI =>	18,15
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,23	14,23
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: J.JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

*Franklin Pedro V. Carvalho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211508595-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 22/19  
 Folha nº 552  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.807/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: 2527

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	H	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	12,34
						Valor com BDI =>	18,33
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	14,17	14,17
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,39	0,39
Composição Auxiliar	88237	SINAPI	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	H	1,0000000	12,14	12,14
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>	12,28
						Valor com BDI =>	18,25
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73933003	SINAPI	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	m²	1,0000000	362,11	362,11
Composição Auxiliar	88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	m³	0,0080000	324,11	1,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2000000	10,57	44,39
Insumo	00038022	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAÇÃO IZARVISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5982400	513,71	305,78
			LS =>		0,00	MO com LS =>	38,90
						Valor com BDI =>	453,68
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2014	UN	1,0000000	193,96	193,96
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2820000	12,87	16,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6410000	10,57	6,77
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	21,30	63,90
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	105,81	105,81
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,05	0,99
			LS =>		0,00	MO com LS =>	19,83
						Valor com BDI =>	249,85
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2014	UN	1,0000000	208,80	208,80
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4140000	12,87	18,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7070000	10,57	7,47
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	21,30	63,90
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,05	0,99

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro Carvalho  
 Engenheiro  
 CREA: 21150995-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 23119  
 Folha nº 853  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais							
Insumo	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA.	UN	1,0000000	118,26	118,26
				LS =>	0,00	MO com LS =>	21,68
						Valor com BDI =>	268,97
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - ENCRIMENTADO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,0000000	216,58	216,58
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8760000	12,87	21,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	10,57	8,88
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,0000000	21,30	63,90
Insumo	00011050	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA.	UN	1,0000000	121,24	121,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	25,70
						Valor com BDI =>	278,90
Composição	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OML4821) AF_05/2015	UN	1,0000000	2,28	2,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1440000	14,20	2,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230000	10,61	0,24
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,97
						Valor com BDI =>	2,93
Composição	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	1,0000000	3,48	3,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2160000	14,39	3,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0340000	10,68	0,36
				LS =>	0,00	MO com LS =>	2,90
						Valor com BDI =>	4,45
Composição	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_05/2015	M	1,0000000	7,11	7,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4490000	14,20	6,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000	10,61	0,74
				LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
						Valor com BDI =>	9,15
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,0000000	12,62	12,62
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	12,54	12,54
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,04
						Valor com BDI =>	16,25
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,0000000	14,09	14,09
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,42	1,42

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 85700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509398-2

Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner

Processo Adm. Nº 23119  
Folha nº 305  
RUBRICA  
J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.310.607/0001-39  
IE: 12.330.034-7



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



FLA. Nº 405  
RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro da Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 211508962

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição		Composições Principais		Valor com BDI ==		Total	
Composição	Auditor	Código	Banco	Quant.	Valor Unit.	Quant.	Valor Unit.
Composição	Auditor	91608	SINAPI	1,00000000	0,07	1,00000000	0,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Auditor	91600	SINAPI	1,00000000	0,05	1,00000000	0,05
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Auditor	86297	SINAPI	12,54	0,90	11,64	0,90
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Composição	Auditor			18,15	0,07	1,00000000	0,07
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00014818	SINAPI	0,0000720	1,084,64	0,0000720	1,084,64
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00014818	SINAPI	0,00007144	1,084,64	0,00007144	1,084,64
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00014818	SINAPI	0,0000500	1,084,64	0,0000500	1,084,64
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00027205	SINAPI	0,00000000	1,42	0,00000000	1,42
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00027205	SINAPI	3,17000000	0,45	3,17000000	0,45
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00027205	SINAPI	0,00000000	1,42	0,00000000	1,42
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015							
Composição	Insuano	00027205	SINAPI	0,00000000	0,39	0,00000000	0,39
EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA							
Composição	Insuano	00037370	SINAPI	0,00000000	0,11	0,00000000	0,11
COMPLEMENTARES - HORISTA							
Composição	Insuano	00037370	SINAPI	0,00000000	0,01	0,00000000	0,01
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano	00037370	SINAPI	0,00000000	0,37	0,00000000	0,37
EQUIPES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano	00006110	SINAPI	0,00000000	0,02	0,00000000	0,02
SERRALHEIRO							
Composição	Insuano	00037371	SINAPI	0,00000000	12,14	0,00000000	12,14
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRALHEIRO							
Composição	Insuano	00037371	SINAPI	0,00000000	0,42	0,00000000	0,42
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRALHEIRO							
Composição	Insuano	00037371	SINAPI	0,00000000	12,25	0,00000000	12,25
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRALHEIRO							
Composição	Insuano	00037371	SINAPI	0,00000000	10,57	0,00000000	10,57
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRALHEIRO							
Composição	Insuano	00037371	SINAPI	0,00000000	0,39	0,00000000	0,39
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							
Composição	Insuano			0,00	0,00	0,00	0,00
SERRALHEIRO							
Composição	Insuano	00037371	SINAPI	0,00000000	0,88	0,00000000	0,88
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)							



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 388  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						
Composições Principais						
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	95376	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,14
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	8,54
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						8,68
						Valor com BDI =>
						13,61
						Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,0000000	8,50
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	14,20
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	10,57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0500000	2,83
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	UN	1,0000000	6,92
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						1,24
						Valor com BDI =>
						10,84
						Total
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	1,0000000	87,89
Composição Auxiliar	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2700000	14,20
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000	10,57
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0500000	2,83
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	UN	1,0000000	82,97
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						4,10
						Valor com BDI =>
						113,21
						Total
Composição	91948	SINAPI	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCADE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN	1,0000000	5,25
Composição Auxiliar	86264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1240000	14,36
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	2,28
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SIBORTE)	UN	1,0000000	1,19
			LS =>		0,00	MO com LS =>
						1,55
						Valor com BDI =>
						6,76
						Total
Composição	6067	SINAPI	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X80X5CM PICX INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UN	1,0000000	21,12
Composição Auxiliar	86830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	CHP	0,0140000	0,65
Composição Auxiliar	86262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	14,14
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	10,57
Composição Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	14,14
Insumo	00000036	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	1,4400000	4,13
Insumo	00000337	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWS, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0290000	0,88
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0160000	24,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,5400000	0,49
Insumo	00004512	SINAPI	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,5000000	2,00
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0150000	70,50

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro de Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509595-2

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas







Processo Adm. Nº 23719  
Folha nº 35  
RUBRICA  
J JACKSON PEREIRA LETTE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-36  
LE: 12.390.004-7

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composição		Composições Principais		Valor com IPI ==>		Valor com IPI ==>		Valor com IPI ==>			
Composição	Quant	Valor Unit	Total	Composição	Quant	Valor Unit	Total	Composição	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auditor	8818 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,14100000	H	10,87	1,49					
Composição Auditor	00001807 SINAPI	CONSULTOR ARRELUAS DE VEDACAO 5*16 PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	1,28000000	CJ	0,19	0,23					
Composição Auditor	00004523 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBREBUCA CABECA BERTAVADA, 6*6 - X 250	1,26000000	UN	2,82	3,65					
Composição Auditor	00007164 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO PARA MADEIRA 1,20 X 0,60 X 0,020 (TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 9 MIL DE 2,44 X 1,19 M (SEM AMARRON)	1,35700000	m²	22,04	26,90					
			0,00	MO com LS ==>		3,12					
			Valor com IPI ==>		48,82						
Composição Auditor	92002 SINAPI	DESCRITO	1,00000000	UN	20,17	20,17					
Composição Auditor	85204 SINAPI	TOAÇA MEIA DE ENGRUTIR (2 MODULOS, 2P*1 TO A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	0,55500000	H	14,38	7,68					
Composição Auditor	86247 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,55500000	H	10,96	5,87					
Composição Auditor	00038101 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00000000	UN	5,14	12,26					
			0,00	MO com LS ==>		11,79					
			Valor com IPI ==>		53,71						
Composição Auditor	95200 SINAPI	DESCRITO	1,00000000	UN	37,87	37,87					
Composição Auditor	86207 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	0,10000000	H	14,20	1,42					
Composição Auditor	86316 SINAPI	ENCHUFIADOR OU BOMBREIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,02000000	H	10,57	0,31					
Composição Auditor	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	1,00000000	UN	2,83	0,08					
Composição Auditor	00013416 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (RBEZ. 1180)	0,00	MO com LS ==>		38,06	38,06				
			0,00	MO com LS ==>		1,49					
			Valor com IPI ==>		45,76						
Composição Auditor	95200 SINAPI	DESCRITO	1,00000000	UN	75,71	75,71					
Composição Auditor	86207 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 12/2015	0,11000000	H	14,20	2,41					
Composição Auditor	86316 SINAPI	ENCHUFIADOR OU BOMBREIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,02000000	H	10,57	0,52					
Composição Auditor	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	1,00000000	UN	2,83	0,08					
Composição Auditor	00011772 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM ABRILHADOR 1/2" - COL. SM. (RBEZ. 1180)	0,00	MO com LS ==>		72,70	72,70				
			0,00	MO com LS ==>		2,52					
			Valor com IPI ==>		97,52						
Composição Auditor	92243 SINAPI	DESCRITO	1,00000000	Und	17,29	17,29					
Composição Auditor	91281 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 12/2015	0,00048000	CHP	12,36	0,06					
Composição Auditor	93262 SINAPI	GUINCHO ELTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR PRENO, MOTOR TRAFASICO DE 1,25 CV - CHP DURHO, AF. 08/2016	0,08650000	CHI	11,75	0,07					
Composição Auditor	86228 SINAPI	AUXILIANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,08650000	H	13,85	0,86					
Composição Auditor	86228 SINAPI	CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,11800000	H	14,14	1,60					
Composição Auditor	00004026 SINAPI	PREÇO DE AÇO FOLDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	0,02000000	KG	10,13	0,30					
Composição Auditor	00004026 SINAPI	VIGA DE MADEIRA UNO APARELHADA 8 X 12 CM, MACACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	0,85100000	M	22,72	14,33					
			0,00	MO com LS ==>		2,30					
			Valor com IPI ==>		22,27						
			Valor com IPI ==>		12,30						
			Valor com IPI ==>		15,30						

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0655 EMAIL: JJAACKSON.ETRECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin Pedro  
Engenheiro de  
CREA: 211508599

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7  
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br







Processo Adm. Nº 231/19  
 Folha nº 35/37  
 RUBRICA



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Composições Principais									
Composição	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total	Valor com IPI =>	Total
Composição Auxiliar	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,3890000	14,20	5,23		
Composição Auxiliar	90248	SINAPI	COMPL. ELEMENTARES	H	0,3890000	10,81	3,97		
Composição Auxiliar	00038263	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	UN	0,1230000	1,30	0,15		
Composição Auxiliar	00038263	SINAPI	CONDI. ELEMENTARES	UN	0,1230000	2,84	3,07		
Composição Auxiliar	00038263	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	M	1,0810000	2,84	3,07		
Composição Auxiliar	00009668	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA, (NBR-2448)	M	0,00	MO com LS =>	7,75		
Composição						Valor com IPI =>	15,94		
Composição	86688	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 120203	UN	1,0000000	350,25	350,25		
Composição	86287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,7500000	14,20	11,07		
Composição	86316	SINAPI	COMPL. ELEMENTARES	H	0,4400000	10,87	4,68		
Composição	90010422	SINAPI	SERVANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,0000000	302,92	302,92		
Composição	90010422	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	2,0000000	11,90	23,90		
Composição	00004234	SINAPI	PARAFUSO INOXIÁVEL COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	1,0000000	45,51	6,68		
Composição	00007229	SINAPI	TAMPA DE BICO	KG	0,1468000	45,51	6,68		
Composição	00006138	SINAPI	REJANTE EPOXI BRANCO	UN	1,0000000	1,33	1,33		
Composição			VERIFICAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO	UN	0,00	MO com LS =>	13,41		
Composição						Valor com IPI =>	451,10		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURINO, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,26	0,26		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	1,33		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DURINO, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,24	0,24		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	0,30		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,24	0,24		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,24	0,24		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,24	0,24		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,24	0,24		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	Und	1,0000000	0,24	0,24		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUIROS, AF. 082015	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO.	H	1,0000000	0,34	0,34		
Composição	90287	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF. 082015	H	1,0000000	0,24	0,24		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		
Composição						MO com LS =>	0,00		
Composição						Valor com IPI =>	0,00		

Franlino Pedro de Carvalho  
 Engenharia  
 CREA: 211508/2012

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA, CEP: 65700-000  
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JACKSON.ELITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34





Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 289  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida em



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							
Composições Principais							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90564	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP /2 CV	UN	0,0001000	1.949,77	0,19
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,24
Composição	90565	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500000	0,45	0,56
				LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	0,72
Composição	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	11,82	11,82
Composição Auxiliar	95388	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	1,0000000	10,96	10,96
				LS =>	0,00	MO com LS =>	11,00
						Valor com BDI =>	15,22
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000000	4,72	4,72
Composição Auxiliar	85287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200000	14,20	1,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	10,57	0,42
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0400000	2,83	0,11
Insumo	00006153	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	UN	1,0000000	2,49	2,49
				LS =>	0,00	MO com LS =>	1,81
						Valor com BDI =>	8,08

Lago Açu - MA, 02 de Outubro de 2019

*J Jackson Pereira Leite*  
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 José Jackson Pereira Leite  
 CPF: 270.402.673-49 RG: 900033406694-1

230.961,46  
 86.620,46  
 237.601,92

Duzentos e Noventa e sete Mil e Quinhentos e um Real e Noventa e Dois centavos.

*Faleiros Pedro V. Carvalho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509595-2

00.319.607/0001-39  
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 Rua Flores Miranda, nº 2010  
 Centro - CEP: 65.700 - 000  
 Bacabal - MA

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (98) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z5227

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Flores Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.100 - 000  
Bacabal - MA  
00.310.60710001-30

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



*Handwritten signature and scribble.*



Processo Adm. Nº 2310  
 Folha nº 300  
 RUBRICA  
 J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%

DESONERADO  
 (SIM)

CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA (SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%):

100,00%  
 5,00%

COMPOSIÇÃO DE B.D.I		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
A	DESPESAS DIRETAS:	
A-1	Administração Central:	
A-1.1	AC = Administração Central	3,80%
A-1.2	S: Taxa de seguros e Garantias	0,80%
A-1.3	R: Taxa de Riscos	0,97%
A-1.4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,69%
A-1.5	L: Taxa de Lucro/Remuneração	6,16%
A-1.6	I: Taxas de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)	13,15%
A-1.7	PIS	0,65%
A-1.8	COFINS	3,00%
A-1.9	ISS	5,00%
A-1.10	CPRB, Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta - 0% ou 4,5% - desoneração)	4,50%
FORMULA: BDI = (((1+C24+C25+C26)*(1+C27)*(1+C28))/(1-C29))-1		
PORCENTAGEM TOTAL APLICADA		28,82%

OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:

$$BDIDES = (1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) * (1 - CP - ISS - CPRB) - 1$$

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, É DE 100%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 5%.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI COM DESONERAÇÃO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO

Lago Açú - Ma, 02 de Outubro de 2019

*José Jackson Pereira Leite*  
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 José Jackson Pereira Leite  
 CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

*Franklin Pedro V. Carvalho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509595-2

00-319.607/0001-39  
 J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 Rua Clores Miranda, nº 2010  
 Centro - CEP: 65.700 - 000  
 Bacabal - MA

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



*Handwritten signature*

JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Cláudia Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.100-000  
Bacabal - MA

000019  
2106-8300  
2106-8300



Processo Adm. Nº 23/19  
 Folha nº 307  
 RUBRICA

J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ- MA  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%  
 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,40%(HORA) 49,76%(MÊS)

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A-1	INSS	0,00	0,00	20	20
A-2	SESC - SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A-3	SENAC - SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A-7	SEG.ACID.TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A-8	F.G.T.S	8,00	8,00	8,00	8,00
A-9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEM.REMUNERADO	17,91	0,00	17,91	0,00
B2	FÉRIADOS	3,96	0,00	3,96	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,87	8,33	10,87	8,33
B5	ENCARGO PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,62	0,00	1,62	0,00
B8	ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,29	7,13	9,29	7,13
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	<b>SUBTOTAL</b>	<b>45,51</b>	<b>16,88</b>	<b>45,51</b>	<b>16,88</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,13	4,7	6,13	4,7
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,32	0,25	0,32	0,25
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,81	3,69	4,81	3,69
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,21	4	5,21	4
C5	INDENUZAÇÃO ADICIONAL	0,52	0,4	0,52	0,4
C	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,99</b>	<b>13,04</b>	<b>16,99</b>	<b>13,04</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO A	7,58	2,66	16,75	6,21
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,52	0,38	0,61	0,47
D	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,10</b>	<b>3,04</b>	<b>17,36</b>	<b>6,68</b>
<b>TOTAL GERAL (%)</b>		<b>87,40</b>	<b>49,76</b>	<b>116,66</b>	<b>73,40</b>

*José Jackson Pereira Leite*  
**J JACKSON PEREIRA LEITE - ME**  
 José Jackson Pereira Leite  
 CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

Lago Açú - Ma, 02 de Outubro de 2019

**00.319.607/0001-39**  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

*Frederico Pedro V. Carvalho*  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509595-2

Rua Clores Miranda, nº 2010  
 CEP: 65.700-000  
 RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL, MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner



Assinatura  
Data  
Hora



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34

Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clóvis Miranda, n.º 2010  
Centro - CEP: 65.100 - 000  
Capital - MA  
00312.00710001-39

Digitalizado com CamScanner



*Handwritten signature and initials*

Processo Adm. Nº 23119  
 Folha nº 302  
 RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
 CNPJ: 00.319.607/0001-39  
 I.E.: 12.330.034-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA  
 OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emita



Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI(R\$)	%	MENSAL						
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.777,71	3,96%	100%						
				R\$ 11.777,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.637,28	4,58%	20%	20%	20%	20%	20%		
				R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46	R\$ 2.727,46		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 11.279,25	3,79%	40%	40%	20%				
				R\$ 4.511,70	R\$ 4.511,70	R\$ 2.255,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.021,90	0,34%	40%	40%	20%				
				R\$ 408,76	R\$ 408,76	R\$ 204,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.023,96	1,69%		100%					
				R\$ 0,00	R\$ 5.023,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
6.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.687,39	1,91%		50%	50%				
				R\$ 0,00	R\$ 2.843,70	R\$ 2.843,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
7.0	ALVENARIA DE PAREDES E DIVISÓRIAS	R\$ 21.501,18	7,23%			25%	25%	50%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.375,30	R\$ 5.375,30	R\$ 10.750,59		
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 57.249,71	19,24%			50%	50%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.624,86	R\$ 28.624,86	R\$ 0,00		
9.0	COBERTURA	R\$ 23.589,23	7,93%			50%	25%	25%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.794,60	R\$ 5.897,30	R\$ 5.897,30		
10.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 27.509,99	9,25%				50%	50%		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.755,00	R\$ 13.755,00		
11.0	PINTURA	R\$ 22.126,44	7,44%			50%				
				R\$ 0,00	R\$ 11.063,22	R\$ 11.063,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 36.605,20	12,30%			50%	50%			
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.302,60	R\$ 18.302,60	R\$ 0,00		
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 10.887,33	3,66%			50%				
				R\$ 0,00	R\$ 5.443,67	R\$ 5.443,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 4.253,62	1,43%					50%	50%	

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
 FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Franklin P. V. Carvalho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 21009596-2

Digitalizado com CamScanner





Processo Adm. Nº 2319  
Folha nº 303  
RUBRICA



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 em



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA  
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇÚ - MA

BDI=28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 3.148,95	1,06%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.126,81	R\$ 2.126,81
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50%	50%	
16.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 17.782,78	5,98%				R\$ 1.574,48	R\$ 1.574,48	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			100%
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 24.420,00	8,21%				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.782,78
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
	TOTAIS PARCIAIS			R\$ 19.425,63	R\$ 32.022,47	R\$ 88.635,64	R\$ 76.257,00	R\$ 36.831,64	R\$ 24.420,00
				6,53%	10,76%	29,79%	25,63%	12,38%	14,90%
	TOTAIS ACUMULADOS			R\$ 19.425,63	R\$ 51.448,10	R\$ 140.083,74	R\$ 216.340,74	R\$ 253.172,38	R\$ 297.501,97
				6,53%	17,29%	47,09%	72,72%	85,10%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	R\$ 297.501,92	91,79%						

Lago Açú - Ma, 02 de Outubro de 2019

*José Jackson Pereira Leite*  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
José Jackson Pereira Leite  
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clóres Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700 - 000  
Bacabal - MA

*Felicitin Pedro V. Carvalho*  
Engenheiro Civil  
CREA: 211526595-2

RUA CLORIS MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z5Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Digitalizado com CamScanner





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, emitida em 25/02/2021



JACKSON FERREIRA LEITE - ME  
Rua Flores Múndas, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700 - 000  
Carapaz - MA

Digitalizado com CamScanner

Certidão nº 841422/2021  
24/05/2021, 12:34  
Chave de Impressão: z52Z7

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 24/05/2021, às 12:34



Handwritten initials and a signature.

LAUDO TÉCNICO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841422/2021, em 25/02/2021 emitida



EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL FLANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, CREA/CONFEA2115095952XXXX, ENDEREÇO AVENIDA 03, Nº 04 BAIRRO COHAB CIDADE BACABAL-MA, EXECUTOU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS DO PESCADOR NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA, LOCALIZADA NA RUA MAGENS DO LAGO, S/N BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU - MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME, CNPJ 00.319.607/0001-39 SITUADA NA RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010 BAIRRO CENTRO, BACABAL - MA. SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU-MA, CNPJ 01.612.544/0001-77, LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO, S/N, BAIRRO CENTRO, CIDADE CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU-MA.  
 OBRA INICIADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2019 A 13 DE ABRIL DE 2020, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

CONCEIÇÃO DE LAGO AÇU-MA, 22 DE FEVEREIRO DE 2021

*Daniel Alves Castelo Branco*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111684316-1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CONFEA 1116843161XXXX

Certidão nº 841422/2021  
 24/05/2021, 12:34  
 Chave de Impressão: z5Z27

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/02/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



*Handwritten signature*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**841179/2021**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**  
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200382455** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/12/2020 Baixada em: 18/01/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA** CPF/CNPJ: **07.586.805/0001-08**  
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDES, QD 08 Nº: SN  
Complemento: EDIFÍCIO BIADENE OFFICE, 14º ANDAR Bairro: PONTA DO FAROL  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65077470

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 127.333,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA BR - 316 Nº: SN  
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: BR  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65636990

Coordenadas Geográficas: -5.086479, -42.837493

Data de início: 10/11/2020 Conclusão efetiva: 26/11/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA CPF/CNPJ: 07.586.805/0001-08

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 300.00 metro**; 1 - **ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 4.00 unidade**;

**Observações**

Execução dos Serviços de manutenção de rede elétrica em Timon, e serviços de reparos recuperação de meio fio e sarjeta, no distrito industrial de Timon no Estado do Maranhão.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841179/2021  
26/02/2021, 10:53  
55d7A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 55d7A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2021, às 10:55.



LAUDO TÉCNICO



EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL FLANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, CREA/CONFEA2115095952XXXX, ENDEREÇO AVENIDA 03, Nº 04 BAIRRO COHAB CIDADE BACABAL-MA , EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA EM TOMON E SERVIÇOS DE REPAROS DE MEIO FIO E SARJETA, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BR 316, S/N DISTRITO INDUSTRIAL, BAIRRO BR, NO MUNICÍPIO DE TIMON - MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME, CNPJ 00.319.607/0001-39 SITUADA NA RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010 BAIRRO CENTRO, BACABAL - MA. SERVIÇO CONTRATADO PELO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA, CNPJ 07.586.805/0001-08, LOCALIZADA NA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N, PALACIO HENRIQUE DE LA ROCQUE, BAIRRO CALHAU, SÃO LUIS -MA. OBRA INICIADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020 A 26 DE DEZEMBRO DE 2020, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841179/2021, em 26/02/2021 emitida em

TIMON - MA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021

*Daniel Alves Castelo Branco*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111684316-1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CONFEA 1116843161XXXX



Certidão nº 841179/2021  
26/02/2021, 10:55

Chave de Impressão: 55d7A

O documento neste ato registrado foi arquivado em 26/02/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



*Handwritten signature*



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA: Execução dos serviços de reparos recuperação de meio fio e sarjeta, no distrito industrial de Timon no Estado do Maranhão.

CONTRATO:

CONTRATANTE: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA  
CNPJ: 07.586.805/0001-08, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/nº, Palácio Henrique de La Rocque, 1º andar, Bairro: Calhau, São Luís-MA. CEP: 65.070-901.

CONTRATADA: J. JACKSON PEREIRA LEITE ME CNPJ:00.319.607/0001-39, situado na rua Clores Miranda, N° 2010, Centro, Bacabal – MA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EGENHEIRO CIVIL - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO -  
Registro Nacional Profissional (RNP): 211509595-2  
Registro: 19473RN  
Período De Participação na Obra 10/11/2020 a 26/11/2020.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS 300,00 m  
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 4,00 un

ART OBRA/SERVIÇO: N° MA20200379929

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO: INICIO 10/11/2020, TÉRMINO 26/12/2020.

Bacabal, 15 de Janeiro de 2021.

*Luiz Ambrim Fernandes Júnior*  
CONTRATANTE  
Luiz Ambrim Fernandes Júnior  
Secretário Adjunto de  
Infraestrutura e Projetos  
ID: 00841188

*José Jackson Pereira Leite*  
CONTRATADA

*Daniel Maia de Carvalho*  
Daniel Maia de Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA N° 7742-D/MA  
(98) 8806-5005  
RESP. FISCALIZAÇÃO

*Franklin Pedro V. Carvalho*  
Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2  
RESP. PELA EXECUÇÃO

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clores Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700 - 009  
Bacabal - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841179/2021, em 26/02/2021 emitida



Certidão nº 841179/2021  
26/02/2021, 10:55

Chave de Impressão: 5567A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 3 folhas





J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841179/2021, em 26/02/2021 emitida em

# RELATÓRIO MANUTENÇÃO ELÉTRICA DISTRITO INDUSTRIAL - TIMOM - MA



*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO

Certidão nº 841179/2021  
26/02/2021, 10:55

Chave de Impressão: 55d7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 3 folhas

RUA CLORES MIRANDA, N° 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841179/2021, em 26/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841179/2021, em 26/02/2021, em 26/02/2021 e contém 3 folhas

Certidão nº 841179/2021  
26/02/2021, 10:55  
Chave de Impressão: 55d7A

J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/02/2021, às 10:55


## OBRA: RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DISTRITO INDUSTRIAL - TIMOM – MA


### RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA DISTRITO INDUSTRIAL - TIMOM - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERÊNCIA	CÓDIGO	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM DESC. 33%	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 11.013,53</b>
1.1	Taxa da obra no CREA	Und	1,00	ORSE	2504	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 233,94
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	Und	1,00	ORSE	0056	R\$ 13.767,61	R\$ 10.351,59	R\$ 10.351,59
1.3	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	ORSE	2504	R\$ 569,24	R\$ 428,00	R\$ 428,00
<b>2.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>							<b>R\$ 12.796,07</b>
2.1	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	43,00	SINAPI	91677	R\$ 153,97	R\$ 115,77	R\$ 4.978,11
2.2	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	82,00	SINAPI	88247	R\$ 19,94	R\$ 14,99	R\$ 1.229,18
2.3	Eletricista industrial com encargos complementares	h	82,00	SINAPI	94107	R\$ 25,66	R\$ 19,29	R\$ 1.581,78
2.5	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	und	5,00	ORSE	7309	R\$ 1.331,86	R\$ 1.001,40	R\$ 5.007,00
<b>3.0</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>R\$ 27.889,26</b>
3.1	Limpeza final da obra	m²	2.988,00	ORSE	2450	R\$ 2,29	R\$ 1,72	R\$ 5.139,36
3.2	Calçamento meio fio	m²	1.890,00	ORSE	2450	R\$ 4,67	R\$ 3,51	R\$ 6.633,90
3.3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	2.988,00	ORSE	0003	R\$ 4,32	R\$ 3,25	R\$ 9.711,00
3.4	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_06/2016	m	300,00	SINAPI	94267	R\$ 28,40	R\$ 21,35	R\$ 6.405,00
TOTAL GERAL								R\$ 51.698,86
TOTAL GERAL COM BDI 25%								R\$ 64.623,58

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 64.623,58 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CETAVOS).

Bacabal - Ma, 15 de Janeiro de 2021.

  
Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2

  
J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE  
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clores Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 05.700-000  
Bacabal - MA

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**841180/2021**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**  
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20200383298** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/12/2020 Baixada em: 18/01/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA** CPF/CNPJ: **07.586.805/0001-08**  
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDES, QD 08 Nº: SN  
Complemento: EDIFÍCIO BIADENE OFFICE, 14º ANDAR Bairro: PONTA DO FAROL  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65077470

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 133.592,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BR 316, KM 564 Nº: SN  
Complemento: CENTRO INDUSTRIAL Bairro: BR  
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65604090

Coordenadas Geográficas: -4.8774, -43.3362  
Data de início: 01/12/2020 Conclusão efetiva: 26/12/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA

CPF/CNPJ: 07.586.805/0001-08

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0130** - PINTURA 53 - EXECUCAO 1135.00 metro; 1 - **ATUACAO #A0132** - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 89.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

**Observações**

Execução dos Serviços de manutenção de rede elétrica, e serviços de caiação meio fio, demolição de piso cimento e revestimento cerâmico, execução de um novo piso e aplicação de revestimento cerâmico e execução de forro de pvc, no centro industrial de Caxias no Estado do Maranhão.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 841180/2021**  
**26/02/2021, 10:58**  
**Z115x**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z115x

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2021, às 10:59.



LAUDO TÉCNICO



EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE O PROFISSIONAL FLANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, CREA/CONFEA2115095952XXXX, ENDEREÇO AVENIDA 03, Nº 04 BAIRRO COHAB CIDADE BACABAL-MA, EXECUTOU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E SERVIÇOS DE CAIAÇÃO DE MEIO FIO, DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTO E REVESTIMENTO CERÂMICO, EXECUÇÃO DE UM NOVO PISO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E EXECUÇÃO DE FORRO PVC, NO CENTRO INDUSTRIAL DE CAXIAS NO ESTADO DO MARANHÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA BR 316 KM 564, S/N CENTRO INDUSTRIAL, BAIRRO BR, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, JUNTAMENTE COM A EMPRESA J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME, CNPJ 00.319.607/0001-39 SITUADA NA RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010 BAIRRO CENTRO, BACABAL - MA. SERVIÇO CONTRATADO PELO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA, CNPJ 07.586.805/0001-08, LOCALIZADA NA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N, PALACIO HENRIQUE DE LA ROCQUE, BAIRRO CALHAU, SÃO LUIS -MA. OBRA INICIADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2020 A 26 DE DEZEMBRO DE 2020, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS DA ABNT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021 emitida em



TIMON - MA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021

*Daniel Alves Castelo Branco*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111684316-1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CONFEA 1116843161XXXX

Certidão nº 841180/2021  
26/02/2021, 10:59

Chave de Impressão: Z115x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

**DADOS DA OBRA:** Execução dos serviços de caiação meio fio, demolição de piso cimento e revestimento cerâmico, execução de um novo piso e aplicação de revestimento cerâmico e execução de forro de PVC, no centro industrial de Caxias no Estado da Maranhão.

**CONTRATO:**

**CONTRATANTE:** FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - FDI/MA  
 CNPJ: 07.586.805/0001-08, situada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/nº, Palácio Henrique de La Rocque, 1º andar, Bairro: Calhau, São Luís-MA. CEP: 65.070-901.

**CONTRATADA:** J. JACKSON PEREIRA LEITE ME CNPJ:00.319.607/0001-39, situado na rua Clores Miranda, N° 2010, Centro, Bacabal – MA.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** EGENHEIRO CIVIL - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO -  
 Registro Nacional Profissional (RNP): 211509595-2  
 Registro: 19473RN  
 Período De Participação na Obra 01/12/2020 a 26/12/2020.


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**  
 53 - EXECUCAO > #A0130 - PINTURA 1.135,00 m²  
 53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 1,00 un  
 53 - EXECUCAO > #A0132 - REVESTIMENTO 89,00m²

**ART OBRA/SERVIÇO:** N° MA20200383298

**PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO:** INICIO 01/12/2020, TÉRMINO 26/12/2020.

Bacabal, 15 de Janeiro de 2021.

  
**Daniel Maia de Carvalho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 7742-D/MA  
 (98) 8806-5005  
 CONTRATADA

  
**Franklin Pedro V. Carvalho**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211509595-2  
 RESP. PELA EXECUÇÃO

**00.319.607/0001-39**  
**J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**  
 Rua Clores Miranda, nº 2010  
 Centro - CEP: 65.700 - 000  
 Bacabal - MA

Certidão nº 841180/2021  
 26/02/2021, 10:59  
 Chave de Impressão: Z115x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas

Digitizado com CamScanner





J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



# RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO INDUSTRIAL - CAXIAS - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021



*Handwritten signature*

RELATÓRIO

*Handwritten signature*

Certidão nº 841180/2021  
26/02/2021, 10:59

Chave de Impressão: Z115x

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Digitizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/02/2021, às 10:59.



*Handwritten signature*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021, em 26/02/2021 e contém 4 folhas

J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7

Digitizado com CamScanner

Handwritten signature and initials.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 26/02/2021, às 10:59

### OBRA: RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO INDUSTRIAL - CAXIAS - MA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO CENTRO INDUSTRIAL - CAXIAS - MA								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	REFERÊNCIA	CÓDIGO	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM DESC. 33%	VALOR TOTAL
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>R\$ 11.225,53</b>
1.1	Taxa da obra no CREA	Und	1,00	ORSE	2504	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 233,94
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	Und	1,00	ORSE	56	R\$ 13.767,61	R\$ 10.351,59	R\$ 10.351,59
1.3	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	ORSE	2504	R\$ 851,20	R\$ 640,00	R\$ 640,00
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>							<b>R\$ 2.791,36</b>
2.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	89,00	SINAPI	00018	R\$ 13,67	R\$ 10,28	R\$ 914,92
2.2	Demolição de forros	m²	138,00	SINAPI	00012	R\$ 7,02	R\$ 5,28	R\$ 728,64
2.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastrado de concreto - Rev 01	m²	60,00	ORSE	00016	R\$ 25,44	R\$ 19,13	R\$ 1.147,80
<b>3.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>R\$ 5.753,86</b>
3.1	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m²	89,00	ORSE	4295	R\$ 40,67	R\$ 30,58	R\$ 2.721,62
3.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	m²	89,00	SINAPI	87251	R\$ 45,31	R\$ 34,07	R\$ 3.032,23
<b>4.0</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>R\$ 21.330,66</b>
4.1	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	138,00	SINAPI	96486	R\$ 84,99	R\$ 63,90	R\$ 8.818,20
4.2	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 50% do material - R1	m²	138,00	SINAPI	9211	R\$ 120,59	R\$ 90,67	R\$ 12.512,46
<b>5.0</b>	<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>							<b>R\$ 11.813,57</b>
5.1	Engenheiro eletricista com encargos complementares	h	21,00	SINAPI	91677	R\$ 153,97	R\$ 115,77	R\$ 2.431,17
5.2	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	40,00	SINAPI	88247	R\$ 19,94	R\$ 14,99	R\$ 599,60
5.3	Eletricista industrial com encargos complementares	h	40,00	SINAPI	94107	R\$ 25,66	R\$ 19,29	R\$ 771,60
5.4	Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento e assentamento	und	8,00	ORSE	7309	R\$ 1.331,86	R\$ 1.001,40	R\$ 8.011,20

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841180/2021, em 26/02/2021.



Certidão nº 841180/2021  
26/02/2021, 10:59  
Chave de Impressão: Z115x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/02/2021 e contém 4 folhas



J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7

Digitalizado com CamScanner

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 42.450,17
6.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m²	1.986,00	ORSE	0004	R\$ 5,71	R\$ 4,29	R\$ 8.519,94
6.2	Caiação em meio fio	m²	1.135,00	SINAPI	83693	R\$ 4,67	R\$ 3,51	R\$ 3.983,85
6.3	Portão de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af 12/2019	m²	49,50	SINAPI	91338	R\$ 695,11	R\$ 522,64	R\$ 25.870,68
6.4	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	und	2,00	SINAPI	9017	R\$ 526,37	R\$ 395,77	R\$ 791,54
6.5	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	und	12,00	SINAPI	570	R\$ 101,16	R\$ 76,06	R\$ 912,72
6.6	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af 01/2020	und	3,00	SINAPI	93441	R\$ 946,11	R\$ 711,36	R\$ 2.134,08
6.7	Limpeza final da obra	m²	138,00	ORSE	2450	R\$ 2,29	R\$ 1,72	R\$ 237,36
TOTAL GERAL								R\$ 95.365,14
TOTAL GERAL COM BDI 25%								R\$ 119.206,43

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 119.206,43 (DUZENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CETAVOS).

Bacabal - Ma, 15 de Janeiro de 2021.

*Pedro V. Carvalho*  
Engenheiro Civil  
CREA: 211509595-2

*J. Jackson Pereira Leite*  
J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE  
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clores Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700-000  
Bacabal - MA

RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2021, às 10:59



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**819676/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO**  
Registro: **19473RN** RNP: **2115095952**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20180196218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/08/2018 Baixada em: 17/01/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**

Contratante: **SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: **06.029.235/0001-92**  
Endereço do contratante: RUA TEXEIRA DE FREITAS Nº: 572  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Bacabal UF: MA CEP: 65700000  
Contrato: 114 Celebrado em: 07/08/2018  
Valor do contrato: R\$ 29.895,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 1º TRAVESSA LUIS DOMINGUES Nº: SN  
Complemento: Bairro: ALTO CURURUPU  
Cidade: Bacabal UF: MA CEP: 65700000  
Data de início: 08/08/2018 Conclusão efetiva: 13/08/2018  
Finalidade: Saneamento básico  
Proprietário: **SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: 06.029.235/0001-92

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; 7 - EXECUCAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 240.00 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de serviço de alvenaria em tijolo cerâmico, reboco, piso cimentado, pintura em geral, esquadrias de ferro, Laje em concreto armado, No Poço Artesiano do Bairro Alto Cururupu, Travessa Luis Domingues, S/N, Bacabal-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 819676/2019  
02/09/2019, 13:51  
W4C1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W4C1A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/09/2019, às 14:17.





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE BACABAL  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS APARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDOTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

**DADOS DA OBRA:** EXECUÇÃO DE SERVIÇO REPARO/AMPLIAÇÃO NO POÇO TUBULAR DO BAIRRO ALTO CURURUPU, TRAVESSA LUIS DOMINGUES, S/N, BACABAL - MA.

**CONTRATANTE:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CNPJ Nº: 06.0292.35/0001-92, ESTABELECIDNA NA RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 572, BAIRRO: CENTRO, NA CIDADE DE BACABAL, ESTADO DO MARANHÃO.

**CONTRATADA:** ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA J JACKSON PEREIRA LEITE, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.319.607/0001-39, ESTABELECIDNA NA RUA VP 06, Nº: 21, BAIRRO: COHAB I, NA CIDADE DE BACABAL, ESTADO DE MARANHÃO.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENGENHEIRO TÉCNICO - FRANKLIN PEDRO VILAR CARVALHO, REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL: 2011509595-2 (RNP), e CPF: 016.523.593-46, REGISTRO: 19473RN, PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NA OBRA: 08/08/2018 a 13/08/2018.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO - REVESTIMENTO (QUANT. 200,00m<sup>2</sup>) EDIFÍCIO DE ALVENARIA p/ FINS (QUANT. 100,00m<sup>2</sup>), PINTURA (QUANT. 240,00m<sup>2</sup>)

**ART OBRA/ SERVIÇO Nº** MA20180196218  
**PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO:** INICIO 08/08/2018,  
**TÉRMINO** 13/08/2018

BACABAL, 20 de ABRIL de 2019.

*Joana Maria Mendes*  
Joana Maria Mendes  
Diretora de Engenharia e  
Agricultura do SAAE  
Rua Clores Miranda, nº 2010  
Bacabal - MA - CEP: 65.700-000

*Jackson Pereira Leite*  
CONTRATADA  
J Jackson Pereira Leite  
Eng. Civil  
CREA: 0462/D - MA  
CPF: 068.132.833-91

*Franklin Pedro V. Carvalho*  
Franklin Pedro V. Carvalho  
Engenheiro Civil  
RCA: 211509595-2

RESP. EXECUÇÃO

00.319.607/0001-39  
J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
Rua Clores Miranda, nº 2010  
Centro - CEP: 65.700 - 000  
Bacabal - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 819676/2019, em 02/09/2019 emita

Certidão nº 819676/2019  
02/09/2019, 14:17

Chave de Impressão: W4C1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2019 e contém 1 folhas







**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/DP**  
**CARTA PROPOSTA**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA

Ref.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Edital do **Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP** e dos Anexos que o integram, para prestação dos serviços, nós, abaixo assinados, propomos prestar os serviços referente ao objeto da licitação, pelo **valor global de R\$969.287,47** (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Outrossim, declaramos que:

- aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos;
- temos conhecimento do local onde serão executados os serviços;
- concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- Prazo de execução: de até 90(noventa) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço;

Nos preços ofertados já estão considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

**Razão Social:** José Jackson Pereira Leite

**RG:** 334065941, **CPF:** 270.402.673-49, Proprietário.

**CNPJ:** 00.319.607/0001-39

**Endereço:** Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, Bacabal-MA, CEP: 65700-000

**Fone:** (99) 98146-0555

**Conta Corrente** nº 57605-0, **Agência** nº 0528-2, **Banco do Brasil.**

Bacabal-MA, 09 de janeiro de 2024.

**JOSE JACKSON PEREIRA**  
**LEITE:27040267349**

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
DN: CN=J, O=ICP-Brasil, OU=AC S/D/L/TI Multisig v5, OU=Renovacao Electronica,  
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE,  
27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 08:35:51  
Foxit Reader Versão 9.7.1

**J JACKSON PEREIRA LEITE – ME**

**CNPJ:** 00.319.607/0001-39

**Proprietário**

**J JACKSON PEREIRA LEITE – ME**  
**RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000**  
**CONTATO: (99) 98146-0555**

JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA  
DE ARAUJO  
NETTO  
6141838537

9



J JACKSON PEREIRA LEITE - ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



## DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/DP  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP  
(PROCESSO Nº 2023.1101.001/2023 - SEMED)

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO -MA

A Empresa **J JACKSON PEREIRA LEITE- ME**, inscrita no CNPJ: 00.319.607/0001-39, estabelecida na Rua Clores Miranda, 2010, Centro, Bacabal-MA, neste ato, por seu representante legal o Sr. **JOSE JACKSON PEREIRA LEITE**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 334065941 SSP-MA e do CPF: 270.402.673-49, **DECLARA** para os fins do Processo **PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2023**, por intermédio de seu representante, infra-assinado, para fins de participação e habilitação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/DP**, declara, expressamente que **OPTOU** por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, e que **ASSUME** todo e qualquer risco por essa decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços constante no edital e seus anexos

Bacabal - Ma, 09 de Janeiro de 2024.

JOSE JACKSON  
PEREIRA LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349  
TN: Cópia: CNCP-Brasil, CN=AC:SO.LITE, Múltiplas v's,  
OU=Certificados Eletrônicos, OU=Certificado Digital, OU=Certificado  
PE: AT: CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
Rúbrica: Bq. seu n.º está neste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui.  
Data: 2024-01-09 10:06:53  
Espec. Release: Versão: 9.7.1

**J. JACKSON PEREIRA LEITE - ME**  
**JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE**  
Cnpj: 00.319.607/0001-39  
CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
CNPJ: 00.319.607/0001-39  
I.E.: 12.330.034-7



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
270402673-49

## DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/DP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP (PROCESSO Nº 2023.1101.001/2023 - SEMED)

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO -MA**

A Empresa **J JACKSON PEREIRA LEITE- ME**, inscrita no CNPJ: 00.319.607/0001-39, estabelecida na Rua Clores Miranda, 2010, Centro, Bacabal-MA, neste ato, por seu representante legal o Sr. **JOSE JACKSON PEREIRA LEITE**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 334065941 SSP-MA e do CPF: 270.402.673-49.

**DECLARA**, sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no o inciso VII, do artigo 4º da Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitação na licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório.

**DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis)anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( ).

**DECLARA**, sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA.**

**DECLARA**, sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos.

**DECLARA**, que a licitante é ENQUADRADA como:

- Microempreendedor Individual (MEI);
- Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual nº 10.403/2015;
- Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) Normal.



**DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

**DECLARA**, que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º. da Lei nº. 8.666/93.

**DECLARA**, sob as penas da Lei nº. 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos presente.

**DECLARA**, que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, inscrito sob o CPF nº 270.402.673-49.

**DECLARA**, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração

Bacabal - Ma, 09 de Janeiro de 2024.

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
Ração: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-01-09 09:53:47  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**J. JACKSON PEREIRA LEITE – ME**  
**JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE**  
**Cnpj: 00 319.607/0001-39**  
**CPF: 270.402.673-49 RG: 000033406594-1**

RUA CLORES MIRANDA, N: 2010, CENTRO, BACABAL-MA CEP: 65700-000  
FONE: (99) 98146-0555 EMAIL: JJACKSONLEITECONSTRUTORA@HOTMAIL.COM



JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA  
DE ARAUJO  
NETTO  
6141838537  
9

Assinado digitalmente por  
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE  
ARAUJO NETTO  
CPF: 03081518  
Data: 2024-02-09 10:42:03  
Form. Reader Versão: 3.1.1



JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE  
JACKSON PEREIRA LEITE  
CPF: 03081518  
Data: 2024-02-09 10:41:44  
Form. Reader Versão: 3.1.1

89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	36,0	164,87	5.935,32	0,61	88,43
86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	13,0	402,45	5.231,85	0,54	88,97
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	624,27	4.994,16	0,52	89,49
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	77,09	63,20	4.872,08	0,50	89,99
13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	16,0	278,90	4.462,40	0,46	90,45
12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de arietal/direcional.	Pisos - Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	9,0	487,38	4.386,42	0,45	90,91
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	1.399,52	4.198,56	0,43	91,34
8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Pelotas e Tampos de Balcões	m	55,46	74,47	4.130,10	0,43	91,76
022411	SBC	RETIRADA CERAMICA EM PAREDES	DEMOLICOES	m²	78,79	51,31	4.042,71	0,42	92,18
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	55,46	72,61	4.026,95	0,42	92,60
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0	1.216,76	3.650,28	0,38	92,97
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	45,0	80,07	3.603,15	0,37	93,35
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	646,19	5,07	3.276,18	0,34	93,68
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	186,74	16,87	3.150,30	0,33	94,01
1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	21,0	134,03	2.814,63	0,29	94,30
102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	PIINT - PINTURAS	m²	690,0	4,07	2.808,30	0,29	94,59
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,88	896,56	2.582,09	0,27	94,85
101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	8,0	309,03	2.472,24	0,26	95,11
17	ORSE	Demolição de reboco	Demolições / Remoções	m²	194,8	12,06	2.349,28	0,24	95,35
1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micidários, ralos sifonados, etc...)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	21,0	97,08	2.038,68	0,21	95,56
12562	ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	Luminárias Internas	un	20,0	100,47	2.009,40	0,21	95,77
1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	41,0	48,68	1.995,88	0,21	95,98
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	124,48	15,18	1.889,75	0,19	96,17
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	19,0	99,21	1.884,99	0,19	96,37
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	3,11	588,51	1.830,26	0,19	96,55
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	3,6	466,10	1.677,96	0,17	96,73
2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	Louças e Metais Sanitários	un	14,0	119,30	1.670,20	0,17	96,90
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	30,5	53,70	1.637,85	0,17	97,07
91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	14,0	116,70	1.633,80	0,17	97,24
18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	m²	84,94	19,08	1.620,05	0,17	97,40
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	21,79	73,91	1.610,49	0,17	97,57
180238	SBC	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PINTURAS	m²	45,0	34,68	1.560,60	0,16	97,73
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	77,61	16,37	1.429,36	0,15	97,88
13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	10,0	140,98	1.409,80	0,15	98,02
8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	Esquadrias de Ferro	m²	1,68	825,12	1.386,20	0,14	98,17
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA URBANA - URBANIZAÇÃO	UN	41,0	32,80	1.344,80	0,14	98,31
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM EXNUADA. AF_05/2018		m²	360,7	3,46	1.248,02	0,13	98,44
824	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pt	29,0	40,47	1.173,63	0,12	98,56

Handwritten signature



91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	20,0	57,58	1.151,60	0,12	98,67
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	24,0	44,23	1.061,52	0,11	98,78
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	3,11	334,52	1.040,35	0,11	98,89
99679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	23,72	43,76	1.037,98	0,11	99,00
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	21,0	47,25	992,25	0,10	99,10
2067	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	Louças e Metais Sanitários	un	4,0	223,48	893,92	0,09	99,19
1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	6,0	146,61	879,66	0,08	99,26
10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,43	610,77	873,40	0,09	99,37
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	21,0	37,68	791,28	0,08	99,46
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	15,0	44,82	672,30	0,07	99,53
86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	8,0	77,61	620,88	0,06	99,59
11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotocromescente, retangular, 12 x 40" cm, em pvc 1/2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Sinalização Vertical	un	13,0	46,07	599,91	0,06	99,65
31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	25,27	21,77	550,12	0,06	99,71
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	25,0	20,25	506,25	0,05	99,76
631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	Revisões e Reposições	pt	23,0	21,86	502,78	0,05	99,81
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4" X 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	15,0	27,06	405,90	0,04	99,85
97940	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	166,46	1,81	301,32	0,03	99,89
94222	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	4,63	54,02	250,11	0,03	99,91
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,66	145,88	242,16	0,02	99,94
101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	12,0	18,80	225,60	0,02	99,96
2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (hero ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	Louças e Metais Sanitários	un	2,0	107,23	214,46	0,02	99,98
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	16,76	3,85	64,52	0,01	99,99
4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	2,0	27,82	55,64	0,01	99,99
97960	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	66,0	0,77	50,82	0,01	100,00
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	27,73	0,38	10,53	0,00	100,00

Total sem BDI 775.516,51  
 Total do BDI 193.770,96  
 Total Geral 969.287,47

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:  
 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-02-05 18:42:02  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:  
 614183853  
 79

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-02-05 18:49:18  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

*Handwritten signature and initials.*

Assinado eletronicamente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO (84938078)  
 CN: SGT - O-ICP (Brasil), OU:AC CON COMARANA CERTIFICADORA NACIONAL DE CUNCIOS 71020010, DN: cn=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO, o=41838078  
 Assinado em 18/07/2019 às 18:42:32  
 Full Reader Versão: 3.7.1



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:  
 27040267349

Assinado eletronicamente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE (77040267349)  
 CN: SGT - O-ICP (Brasil), OU:AC SOLUTI Multis v3, DN: cn=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, o=41838078  
 Assinado em 18/07/2019 às 18:42:10  
 Full Reader Versão: 3.7.1

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	SINAPI - 66/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceara	25,0%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético					
				Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>17.351,53</b>	<b>1,79 %</b>
1.1		51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	27	357,83	447,28	12.076,56	1,25 %
1.2		98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	360,7	2,77	3,46	1.248,02	0,13 %
1.3		99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,46	56,09	72,61	4.026,95	0,42 %
<b>2</b>			<b>RETRADAS/DEMOLIÇÕES</b>					<b>135.906,26</b>	<b>14,02 %</b>
2.1		97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	66	0,62	0,77	50,82	0,01 %
2.2		17 ORSE	Demolição de reboco	m²	194,8	9,65	12,06	2.349,28	0,24 %
2.3		97822 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	77,09	50,56	63,20	4.872,08	0,50 %
2.4		11618 ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhação de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, latalana ou similar - Rev 01	m²	1103,6	57,94	72,42	79.922,71	8,25 %
2.5		022411 SBC	RETIRADA CERAMICA EM PAREDES	m²	78,79	41,05	51,31	4.042,71	0,42 %
2.6		97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,76	3,08	3,85	64,52	0,01 %
2.7		7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	4360,25	7,72	9,65	42.076,41	4,34 %
2.8		31 ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m³	25,27	17,42	21,77	550,12	0,06 %
2.9		4942 ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m³	2	22,26	27,82	55,64	0,01 %
2.10		18 ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	84,94	15,27	19,08	1.620,65	0,17 %
2.11		97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	166,48	1,45	1,81	301,32	0,03 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS</b>					<b>252,69</b>	<b>0,03 %</b>
3.1		98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	27,73	0,31	0,36	10,53	0,00 %
3.2		96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	1,66	116,71	145,88	242,16	0,02 %
<b>4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>10.960,51</b>	<b>1,13 %</b>
4.1		92431 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	21,79	59,13	73,91	1.610,49	0,17 %
4.2		92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,81	14,70	16,37	1.429,36	0,15 %
4.3		92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,74	13,50	16,67	3.150,30	0,33 %
4.4		92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,49	12,15	15,18	1.889,75	0,19 %
4.5		94965 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,11	470,81	588,51	1.830,26	0,19 %
4.6		103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,11	267,62	334,52	1.040,35	0,11 %
<b>5</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>1.637,85</b>	<b>0,17 %</b>
5.1		98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	30,5	42,96	53,70	1.637,85	0,17 %
<b>6</b>			<b>COBERTURAS E TELHADOS</b>					<b>230.209,66</b>	<b>23,75 %</b>
6.1		102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1369,54	22,48	28,10	38.484,07	3,97 %
6.2		92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	296,29	79,13	98,91	29.306,04	3,02 %
6.3		94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	692,5	40,41	50,51	34.978,17	3,61 %
6.4		94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	45	64,06	80,07	3.603,15	0,37 %
6.5		96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	1076,42	72,96	91,20	98.169,50	10,13 %
6.6		94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	286,29	59,49	74,36	21.288,52	2,20 %

*Handwritten signature and initials.*









15.2	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020	M	49,97	175,98	219,97	10.991,90	1,13 %
15.3	99855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2019_PS	M	58,88	110,27	137,83	8.149,83	0,84 %
16		LIMPEZA FINAL DA OBRA					8.894,74	0,89 %
16.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	2079,36	2,57	3,21	6.694,74	0,69 %

Total sem BDI 775.516,51  
Total do BDI 193.770,96  
Total Geral 969.287,47

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:**  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349  
DN: CN=JP, O=ICP-Brasil, OU=AC SGLUTI/Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-02-05 18:42:52  
Font Reader Versão: 9.7.1

**JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:**  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
DN: CN=JP, O=ICP-Brasil, OU=AC CON COMANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20791710000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-02-05 18:50:15  
Font Reader Versão: 9.7.1



Handwritten initials and a circle.

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,23	0,2250000	5,67
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	2,3240000	44,89
		MO sem LS <<	LS >>	19,53	MO com LS >>	36,65
		Valor do BDI >>		12,64	Valor com BDI >>	63,20
		Quant >>		77,0900000	Preço Total >>	48,872,08
11618 ORSE	Remoção, lavagem, carga e reatamento de telhas cerâmicas tipo canal ou similar - Rev 01	Telhamento	m²	57,94	1,0000000	57,94
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,86	0,5600000	13,92
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	2,0000000	38,62
		Material	un	6,0000000		5,40
2187 ORSE	Telha cerâmica tipo canal, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=5cm, 26 un/m² (tabelinha ou similar)					
		MO sem LS >>	LS >>	20,58	MO com LS >>	38,62
		Valor do BDI >>		14,48	Valor com BDI >>	72,42
		Quant >>		1,103,6000000	Preço Total >>	79,922,71
022411 SBC	RETNADA CERÂMICA EM PAREDES	DEMOICOES	Und	41,05	1,0000000	41,05
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,23	0,7580000	19,12
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	1,1560000	21,93
		MO sem LS >>	LS >>	16,32	MO com LS >>	30,62
		Valor do BDI >>		14,30	Valor com BDI >>	51,31
		Quant >>		78,7900000	Preço Total >>	48,427,71
88316 SINAPI	FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	SEDI - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	3,08	1,0000000	3,08
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	0,0871900	1,67
88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,81	0,0494000	1,21
		MO sem LS >>	LS >>	1,21	MO com LS >>	2,28
		Valor do BDI >>		0,77	Valor com BDI >>	3,05
		Quant >>		16,7600000	Preço Total >>	64,52
7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovado)	Demolições / Remoções	m²	7,72	1,0000000	7,72
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	0,4000000	7,72
		MO sem LS >>	LS >>	2,95	MO com LS >>	5,54
		Valor do BDI >>		1,93	Valor com BDI >>	9,65
		Quant >>		4,360,2500000	Preço Total >>	42,078,41
31 ORSE	Remoção de esquadra de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	17,42	1,0000000	17,42
88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,86	0,0800000	1,98
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	0,8000000	15,44
		MO sem LS >>	LS >>	6,74	MO com LS >>	12,64
		Valor do BDI >>		4,35	Valor com BDI >>	21,77
		Quant >>		25,2700000	Preço Total >>	650,12
4942 ORSE	Remoção de esquadra metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	Demolições / Remoções	m²	22,26	1,0000000	22,26
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,23	0,5000000	12,61
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	0,5000000	9,65
		MO sem LS >>	LS >>	8,92	MO com LS >>	16,74
		Valor do BDI >>		5,56	Valor com BDI >>	27,82
		Quant >>		2,0000000	Preço Total >>	85,64
18 ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	Demolições / Remoções	m²	15,27	1,0000000	15,27
88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,23	0,0700000	1,76
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	0,7000000	13,61
		MO sem LS >>	LS >>	5,17	MO com LS >>	11,07
		Valor do BDI >>		3,81	Valor com BDI >>	19,08
		Quant >>		84,9400000	Preço Total >>	1,620,65
87640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	SEDI - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,45	1,0000000	1,45
88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,75	0,0250000	0,48
88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,31	0,0507000	0,97
		MO sem LS >>	LS >>	0,50	MO com LS >>	1,06

Assinatura digitalizada por JOSE  
 JACSON PEREIRA LEITE  
 CPF: 027.184.815-05  
 CNPJ: 07.043.008/0001-00  
 Endereço: Rua José de Azevedo, 150 - Centro - Jaboatão  
 Pernambuco - PE 54100-000  
 Fone: (51) 3442.2000  
 E-mail: jose@jacksonperereira.com.br



JOSE  
 RIBAMAR  
 PEREIRA DE  
 ARAUJO  
 NETTO  
 614183869379

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379 CNPJ: 06.943.263/0001-31



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349 CNPJ: 27.040.267/0001-51

Valor do BDI => 0,36 Quant. => 166,4800000 Preço Total => 1,81

Table 3.1: MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS. Includes items for cleaning, earthwork, and tractor services.

MO sem LS => 0,05 Valor do BDI => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,11 Valor com BDI => 0,38 Quant. => 27,7300000 Preço Total => 10,53

Table 3.2: Includes items for manual excavation, masonry, and earthwork services.

MO sem LS => 40,18 Valor do BDI => 29,17 LS => 45,83 MO com LS => 86,01 Valor com BDI => 145,88 Quant. => 1,6600000 Preço Total => 242,16

Table 4: SUPERESTRUTURA. Includes items for formwork, concrete, and structural steel.

MO sem LS => 8,34 Valor do BDI => 14,78 LS => 9,51 MO com LS => 17,85 Valor com BDI => 73,91 Quant. => 21,7900000 Preço Total => 1.610,49

Table 4.2: Includes items for concrete structures, masonry, and reinforcement.

MO sem LS => 1,85 Valor do BDI => 3,67 LS => 1,89 MO com LS => 3,54 Valor com BDI => 18,37 Quant. => 77,8100000 Preço Total => 1.429,36

Table 4.3: Includes items for concrete structures, masonry, and reinforcement.

Handwritten initials and signature at the bottom right.

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
61418385379



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267  
349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
DN: CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Local: Inserir sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-03-05 18:43:46  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,26	0,45	
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,55
				Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	16,87
				Quant. =>	186,7400000			Preço Total =>	3.150,30

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,15	12,15	
Composição o Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	19,27	0,12	
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	25,04	0,98	
Composição o Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,49	10,49	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	18,26	0,45	
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,02
				Valor do BDI =>	3,03			Valor com BDI =>	15,18
				Quant. =>	124,4900000			Preço Total =>	1.889,75

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	84965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	470,81	470,81	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3117000	19,31	44,63	
Composição o Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4637000	18,28	26,75	
Composição o Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,80	1,35	
Composição o Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,38	0,26	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	65,20	47,13	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	77,63	46,06	
				MO sem LS =>	24,45	LS =>	27,88	MO com LS =>	52,33
				Valor do BDI =>	117,70			Valor com BDI =>	588,51
				Quant. =>	3,1100000			Preço Total =>	1.830,26

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	267,62	267,62	
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	24,86	61,13	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	25,23	62,04	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	19,31	142,44	
Composição o Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,27	1,32	
Composição o Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,49	0,69	
				MO sem LS =>	92,64	LS =>	105,68	MO com LS =>	198,32
				Valor do BDI =>	66,90			Valor com BDI =>	334,52
				Quant. =>	3,1100000			Preço Total =>	1.040,35

5	IMPERMEABILIZAÇÃO								1.637,85
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	42,96	42,96	
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0850000	19,93	1,69	
Composição o Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4220000	25,23	10,64	
Insumo	00000628	SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICACÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	Material	KG	1,5000000	20,42	30,63	
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	6,06	MO com LS =>	9,50
				Valor do BDI =>	10,74			Valor com BDI =>	53,70
				Quant. =>	30,5000000			Preço Total =>	1.637,85

6	COBERTURAS E TELHADOS								230.209,66
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	22,48	22,48	
Composição o Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4529000	27,45	12,43	
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	30,87	10,05	
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	4,94	MO com LS =>	9,27
				Valor do BDI =>	5,62			Valor com BDI =>	28,10

Handwritten signature and initials.

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO em 14/03/2016 às 15:32:11. Certificado Nacional nº 15.000.000/2015. Data de validade: 14/03/2016 às 15:32:11. Endereço eletrônico: www.tribuna.com.br



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267 349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE em 14/03/2016 às 15:32:11. Certificado Nacional nº 15.000.000/2015. Data de validade: 14/03/2016 às 15:32:11. Endereço eletrônico: www.tribuna.com.br

Quant. => 1.369,5400000 Preço Total => 38.484,07

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
6.2	92539 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	79,13	79,13		
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4070000	19,95	8,11		
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3670000	24,86	9,12		
Composição o Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0431000	18,53	0,79		
Composição o Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0598000	17,59	1,05		
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2920000	2,73	8,98		
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6580000	30,33	19,95		
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9560000	14,34	28,04		
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,85	1,52		
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,72	0,98		
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,89	0,59		
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	7,64	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>	19,78			Valor com BDI =>	98,91
				Quant. =>	296,2900000	Preço Total =>	29.306,04		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
6.3	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	40,41	40,41		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	19,31	7,70		
Composição o Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	24,61	3,27		
Composição o Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	18,53	0,88		
Composição o Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	17,59	0,90		
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1,013,11	27,86		
				MO sem LS =>	4,30	LS =>	4,91	MO com LS =>	9,21
				Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	50,51
				Quant. =>	692,5000000	Preço Total =>	34.978,17		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
6.4	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	64,06	64,06		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	19,31	3,20		
Composição o Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	24,61	3,15		
Composição o Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	18,53	0,09		
Composição o Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	17,59	0,12		
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,36	0,45		
Insumo	00004302 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	5,44	6,85		
Insumo	00007194 SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	37,00	50,20		
				MO sem LS =>	2,29	LS =>	2,61	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	16,01			Valor com BDI =>	80,07
				Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	3.603,15		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
6.5	96116 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	72,96	72,96
Composição o Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4984000	18,75	9,36
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0956000	26,16	28,66
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,8499000	7,20	27,71
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,3265000	2,71	3,59
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	2,1912000	0,27	0,59

*Handwritten signature*



JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Pls. Nº 449  
 Rubrica  
 JOSE JACKSON PEREIRA DE ARAUJO NETTO  
 27040267349

Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0132000	30,77	0,40
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4"X6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	52,75	1,75
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0426000	21,21	0,90
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,34 18,24	LS => 3,81	MO com LS => Valor com BDI =>	7,15 91,20
				Quant. =>	1.076,4200000	Preço Total =>	98.169,50	

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	59,49	59,49
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	19,31	5,44
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	24,61	4,62
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	18,53	0,24
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	17,59	0,32
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	44,98	2,38
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	19,41	0,15
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	61,60	0,09
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	140,73	8,30
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	36,15	37,95
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,69 14,87	LS => 4,21	MO com LS => Valor com BDI =>	7,90 74,36
				Quant. =>	286,2900000	Preço Total =>	21.288,52	

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	94222	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	43,22	43,22
Composição o Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	483,67	5,85
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	19,31	4,03
Composição o Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1840000	24,61	4,03
Composição o Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	18,53	0,11
Composição o Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	17,59	0,15
Insumo	00040742	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 ÁGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	9,75	29,25
				MO sem LS => Valor do BDI =>	3,27 10,80	LS => 3,74	MO com LS => Valor com BDI =>	7,01 54,02
				Quant. =>	4,6300000	Preço Total =>	250,11	

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	Pelotas e Tampos de Balcões	m	1,0000000	59,58	59,58
Composição o Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,0100000	568,19	5,68
Composição o Auxiliar	11640	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Conversão InfoWorca	m²	0,3500000	130,89	45,74
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,8000000	10,20	8,16
				MO sem LS => Valor do BDI =>	5,17 14,89	LS => 5,90	MO com LS => Valor com BDI =>	11,07 74,47
				Quant. =>	55,4600000	Preço Total =>	4.130,10	

7	REVESTIMENTO DE PAREDES							
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	75,16	75,16
Composição o Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0087000	510,15	4,43
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	25,23	23,96
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4750000	19,31	9,17
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = "1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	Material	M	0,4200000	2,96	1,24
Insumo	00034599	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	2,66	36,17

CAR  
 O

Assinado eletronicamente por JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO NETTO  
RUBRICA  
DIA 09/07/2023 às 10:20:48  
CNPJ: 06.908.040/0001-00  
CPF: 014.136.853-79  
Assinado eletronicamente por JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO NETTO  
RUBRICA  
DIA 09/07/2023 às 10:20:48  
CNPJ: 06.908.040/0001-00  
CPF: 014.136.853-79



Assinado eletronicamente por JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE  
RUBRICA  
DIA 09/07/2023 às 10:20:48  
CNPJ: 06.908.040/0001-00  
CPF: 014.136.853-79  
Assinado eletronicamente por JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE  
RUBRICA  
DIA 09/07/2023 às 10:20:48  
CNPJ: 06.908.040/0001-00  
CPF: 014.136.853-79

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)							
				MO sem LS =>	12,03	LS =>	13,72	MO com LS =>	25,75	
				Valor do BDI =>	18,79			Valor com BDI =>	93,95	
				Quant. =>	263,7000000	Preço Total =>		24.774,61		
<b>7.2</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composiçã o	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,06	4,06		
Composiçã o Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	503,00	1,86		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000	25,23	1,71		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	19,31	0,49		
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	1,01	MO com LS =>	1,90	
				Valor do BDI =>	1,01			Valor com BDI =>	5,07	
				Quant. =>	646,1900000	Preço Total =>		3.276,18		
<b>7.3</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composiçã o	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,09	34,09		
Composiçã o Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	631,76	23,75		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3200000	25,23	8,07		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	19,31	2,27		
				MO sem LS =>	8,39	LS =>	7,29	MO com LS =>	13,68	
				Valor do BDI =>	8,52			Valor com BDI =>	42,81	
				Quant. =>	506,8600000	Preço Total =>		21.597,30		
<b>7.4</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composiçã o	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	53,07	53,07		
Composiçã o Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0314000	631,76	19,83		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	25,23	17,13		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6790000	19,31	13,11		
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	21,85	3,00		
				MO sem LS =>	12,87	LS =>	14,69	MO com LS =>	27,56	
				Valor do BDI =>	13,26			Valor com BDI =>	66,33	
				Quant. =>	563,0400000	Preço Total =>		37.346,44		
<b>7.5</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composiçã o	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	73,73	73,73		
Composiçã o Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6970000	25,10	17,48		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3138000	19,31	6,05		
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	38,34	41,39		
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,08	7,39		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	6,36	1,41		
				MO sem LS =>	8,38	LS =>	9,55	MO com LS =>	17,93	
				Valor do BDI =>	18,43			Valor com BDI =>	92,16	
				Quant. =>	506,8600000	Preço Total =>		46.712,21		
<b>8</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
<b>8.1</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composiçã o	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	28,91	28,91		
Composiçã o Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0310000	567,03	17,57		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2140000	25,23	5,39		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	19,31	2,06		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42		
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	16,54	3,47		
				MO sem LS =>	3,62	LS =>	4,13	MO com LS =>	7,75	
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	36,13	

Handwritten signature or initials.







JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO: 61418385379

Assessoria digitalizada por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
 Nº 454  
 Rubrica



JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
 Nº 454  
 Rubrica  
 Assessoria digitalizada por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
 Nº 454  
 Rubrica  
 Assessoria digitalizada por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	1,0000000	10,44	10,44
			MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,35	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	225,60
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	17,49
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,59
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	1,0000000	3,41
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0250000	11,68	0,29
			MO sem LS =>	5,13	LS =>	5,86	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,37			Valor com BDI =>
				Quant. =>	23,0000000	Preço Total =>	502,78
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Revisões e Reposições	pt	1,0000000	32,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	27,59
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	19,31
Insumo	10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material	un	0,2000000	0,35
00002557	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA	Material	UN	0,1000000	3,25	0,32
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	0,4500000	3,97	1,78
00011891	SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	Material	M	1,1000000	5,15	5,86
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0150000	11,68	0,17
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	18,26	0,03
			MO sem LS =>	6,72	LS =>	9,94	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>
				Quant. =>	29,0000000	Preço Total =>	1.173,63
11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,15
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,16
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,99
			MO sem LS =>	6,44	LS =>	7,35	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	7,53			Valor com BDI =>
				Quant. =>	21,0000000	Preço Total =>	791,28
11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	46,07
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,16
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,91
			MO sem LS =>	9,48	LS =>	10,82	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	11,51			Valor com BDI =>
				Quant. =>	20,0000000	Preço Total =>	1.151,60
11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	35,39
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,16
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	24,23
			MO sem LS =>	7,96	LS =>	9,09	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,84			Valor com BDI =>
				Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	1.061,52
11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3299	ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepôr, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm, "Sistema X", inclusive aterramento	Tomas Convencionais e Interruptores	pt	1,0000000	300,65
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	27,59
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	19,31
Insumo	484	ORSE	Caixa sobrepôr 4" x 2", sistema "X"	Material	un	1,0000000	6,82
Insumo	492	ORSE	Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória ( ref.308 01, Piai Legrand ou similar)	Material	m	6,0000000	3,86

Handwritten signatures and initials.



















Total do BDI  
Total Geral

193.770,96  
969.287,47

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-02-05 18:47:04  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

JOSE  
RIBAMAR  
PEREIRA DE  
ARAÚJO  
NETTO:  
61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Presencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-02-05 18:55:19  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO	SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,0%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		17.351,53	17.351,53		
2	RETIRADAS/DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		
		135.906,26	135.906,26		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	100,00%	100,00%		
		252,69	252,69		
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	20,00%	80,00%	
		10.950,51	2.190,10	8.760,41	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%		
		1.637,85	1.637,85		
6	COBERTURAS E TELHADOS	100,00%		100,00%	
		230.209,66		230.209,66	
	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%		60,00%	40,00%
		133.706,74		80.224,04	53.482,70
8	PISOS	100,00%		50,00%	50,00%
		83.667,11		41.833,56	41.833,56
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%		50,00%	50,00%
		13.985,62		6.992,81	6.992,81
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%		50,00%	50,00%
		7.726,85		3.864,43	3.864,43
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMBATE À INCÊNDIO	100,00%		50,00%	50,00%
		38.392,73		19.196,37	19.196,37
12	APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS	100,00%			100,00%
		24.693,46			24.693,46
13	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		71.633,38			71.633,38
14	PINTURA	100,00%			100,00%
		167.334,67			167.334,67
15	ACESSIBILIDADE	100,00%			100,00%
		25.107,27			25.141,67
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00%			100,00%
		6.674,74			6.694,74
Percentagem			16,23%	40,35%	43,42%
Custo			157.338,43	391.081,27	420.867,78
Percentagem Acumulado			16,23%	56,58%	100,0%
Custo Acumulado			157.338,43	548.419,69	969287,47

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349  
DN: CN=JP, OU=CP-Brasil, OU=AC, O=ICP-Brasil, c=BR, ou=Renovacao  
Eletronica, ou=Certificado Digital  
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Assinatura aqui  
Data: 2024-02-05 16:47:20  
Foxit Reader Versão 9.7.1

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
27040267349  
COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v6  
OU=Renovacao PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Assinatura aqui  
Data: 2024-02-05 16:05:27  
Foxit Reader Versão 9.7.1

JOSE RIBAMAR  
PEREIRA DE  
ARAUJO NETTO  
61418385379



J JACKSON PEREIRA LEITE CNPJ: 00.319.607/0001-39 RUA CLORES MIRANDA, Nº 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000	Bancos:	B.D.I:	Encargos Sociais:
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO - DOM PEDRO-MA	SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,00%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	3,00
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,81
(R) - Risco	1,00
(DF) - Despesas Financeiras	1,30
(L) - Lucro	7,55
(I <sub>1</sub> ) - PIS	0,65
(I <sub>2</sub> ) - COFINS	3,00
(I <sub>3</sub> ) - ISS	5,00
(I <sub>4</sub> ) - Contrib. Previdenciária	0,00
<b>BDI Adotado</b>	<b>25,00</b>

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I <sub>4</sub> ) contribuição previdenciária	25,00

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:**  
 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
 DN: CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, OU=AC SERGIPE, OU=ICP-Brasil, OU=AC SERGIPE, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-02-05 15:47:30  
 Font Reader Versão: 9.7.1

**JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO:**  
 61418385379

Assinado digitalmente por JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
 DN: CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO, OU=AC SERGIPE, OU=ICP-Brasil, OU=AC SERGIPE, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-02-05 15:55:54  
 Font Reader Versão: 9.7.1





J JACKSON PEREIRA LEITE CNPJ: 00.319.607/0001-39 RUA CLORES MIRANDA, N° 2010, CENTRO, BACABAL-MA, CEP: 65700-000	Bancos:	B.D.I:	Encargos Sociais:
OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO - DOM PEDRO-MA	SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará	25,00%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feridos	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,50%	Não incide	1,50%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,11%	8,45%	11,11%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,22%</b>	<b>18,16%</b>	<b>47,22%</b>	<b>18,16%</b>
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,15%	2,40%	3,15%	2,40%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,99%	2,61%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>10,80%</b>	<b>8,22%</b>	<b>10,80%</b>	<b>8,22%</b>
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,41%	3,23%	17,85%	6,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>8,79%</b>	<b>3,52%</b>	<b>18,25%</b>	<b>7,17%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>84,61%</b>	<b>47,70%</b>	<b>114,07%</b>	<b>71,35%</b>

JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAUJO NETTO 61418385379

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
 CN=Jose Jackson Pereira Leite, O=JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
 Data: 2024-02-05 18:47:54  
 Fossil Reader Versão: 9.7.1

*Handwritten signature*



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 022/2023 - CPL/DP**

Unidade Gestora:	Secretaria Municipal de Educação	Número do Processo	2023.1101.001/2023
Tipo de Disputa:	Aberto e Fechado	Critério de Disputa:	MENOR VALOR
Tipo de Lance:	Valor Global	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	10/01/2024 09:30:00	Data Fim Propostas:	10/01/2024 09:20:00
Data Impug./Escl.:	05/01/2024 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	30 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

**Objeto:**

Registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.  
OBS: OS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PASTA TÉCNICA - ANEXO I DO EDITAL, ESTÃO DISPONÍVEIS, PARA CONSULTA E DOWNLOAD, NO SITE DA PREFEITURA.

Às 09:30 horas do dia 10/01/2024, reuniram-se a Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria nº 114/2022, de 02 de maio de 2022 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2023.1101.001/2023 - SEMED, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 022/2023 - CPL/DP. A Pregoeira abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

**SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO**

**EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
J JACKSON PEREIRA LEITE	J J EMPREEDIMENTOS	00.319.607/0001-39

Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 022/2023 - CPL/DP



**LOTES / ITENS**

Nº 001

Situação: ADJUDICADO

Descrição: Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de  
Quantidade: 1

Vencedor J JACKSON PEREIRA LEITE

00.319.607/0001-39

Valor:

969.287,47

**PROPOSTAS INICIAIS**

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J JACKSON PEREIRA LEITE	969287.4700	969287.4700	09/01/2024 14:24:48	CLASSIFICADA

**CLASSIFICAÇÃO**

Empresa	Situação	Valor
1 J JACKSON PEREIRA LEITE	ADJUDICADO	969287.4700

**DISPUTA**

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/01/2024 09:35:44	969287.4700	J JACKSON PEREIRA LEITE

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**  
**Nº 022/2023 - CPL/DP**



**MENSAGENS**

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/01 09:32	Sistema		Caso o processo possua um baixo número de participantes. Por recomendação do TCU, visando a garantia da ampla competição, sugere-se que a licitação possa ser reagendada para possibilitar a participação de um maior número de fornecedores.
10/01 09:32	Sistema		Sessão pública aberta!
10/01 09:34	Pregoeiro		BOM DIA, SRS. LICITANTES!
10/01 09:35	Sistema	001	Disputa do Lote/Item 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/01 09:36	Pregoeiro		OFERTEM SEUS LANCES!
10/01 09:50	Sistema	001	O lote/item nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
10/01 09:55	Sistema	001	Fase de lances abertos do lote/item nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 969.287,4700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
10/01 10:00	Sistema	001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa.... Disputa encerrada!
10/01 10:00	Sistema	001	O arrematante do item/lote nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... foi o fornecedor com valor R\$ 969.287,4700 !
10/01 10:00	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial.
10/01 10:09	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		ENCERRADO O TEMPO DEDICADO A FASE DE LANCE PASSO A NEGOCIAR DIRETAMENTE COM O ÚNICO LICITANTE PARTICIPANTE PERGUNTNADO SE PODE OFERECER UM VALOR MAIS BAIXO QU O PROPOSTO.
10/01 10:10	Sistema		O Fornecedor J JACKSON PEREIRA LEITE pode enviar mensagens.
10/01 10:12	J JACKSON PEREIRA LEITE		BOM DIA SR. PREGOEIRA, DEI A MINHA MELHOR OFERTA.
10/01 10:12	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		FICO NO AGUARDO DE UMA RESPOSTA.
10/01 10:13	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		AGRADEÇO A RESPOSTA.
10/01 10:13	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		A PRESENTE SESSÃO ESTÁ SUSPensa PARA ANÁLISE TÉCNICA PELO SETOR RESPONSÁVEL E QUE TODOS SERÃO NOTIFICADOS, VIA "CHAT", DA CONTINUIDADE DESTE CERTAME COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 48 HORAS.
10/01 10:14	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		SOLICITO AOS LICITANTES QUE ACOMPANHEM O ANDAMENTO DO PREGÃO, DIARIAMENTE, PELO SISTEMA "COMPRASDOMPEDRO", PARA QUE OBTENHAM INFORMAÇÃO DA CONTINUIDADE/ENCERRAMENTO DO PREGÃO.
29/01 14:59	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		COMUNICO QUE A SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE DESTE PREGÃO SERÁ DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 15HS.
29/01 15:30	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICO QUE A SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE DESTE PREGÃO SERÁ DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 15HS.
31/01 15:02	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		BOA TARDE!
31/01 15:02	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		REABERTA A SESSÃO.
31/01 15:04	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		COM BASE NO PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CUJOS TERMOS ACOLHO EM SUA INTEGRALIDADE, DECLARO DESCLASSIFICADA A EMPRESA J JACKSON PEREIRA LEITE "...verifica-se que a licitante em questão não apresenta proposta em conformidade com os parâmetros relativos a composição dos serviços elencados na planilha orçamentária detalhada, pois procedeu à alteração nos coeficientes de produtividade atinentes à mão de obra e material, segundo o Acórdão 938/2014 TCU - Só é permitido a alteração dos índices de produtividade se for permitido pelo edital, que não é o caso. Além disso, os custos referentes a mão de obra estão inferiores ao piso indicado pelo SIDUSCON-MA e não estão com o detalhamento necessário de composição. Certifica-se também que, concernente à sua planilha de encargos sociais e trabalhistas, as alíquotas correspondem à sua não opção pelo Simples Nacional."
31/01 15:05	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		CONSIDERANDO SE TRATAR DA ÚNICA PARTICIPANTE DECIDO PELA CONCESSÃO DO PRAZO DE 08 (OITO) DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA, MANTIDO O VALOR PROPOSTO, QUE MOTIVOU SUA DESCLASSIFICAÇÃO DEVIDAMENTE CORRIGIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, PARAGRAFO 3º DA LEI 8.666/93.
31/01 15:07	Sistema		O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor J JACKSON PEREIRA LEITE. Documento: NOVA PROPOSTA CORRIGIDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 15/02/2024 23:59:00


Ata de Realização - Pregão Eletrônico  
Nº 022/2023 - CPL/DP




Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
31/01 15:13	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		DECLARO SUSPENSA A SESSÃO PARA QUE SE CUMPRA O PRAZO DA EMPRESA EM APRESENTAR A NOVA PROPOSTA CORRIGIDA E POSTERIOR ANÁLISE.
05/02 18:56	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J JACKSON PEREIRA LEITE!
06/02 20:12	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		COMUNICO QUE A SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE DESTE PREGÃO SERÁ DIA 09/02/2024 ÀS 8H30MIN.
06/02 20:13	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: COMUNICO QUE A SESSÃO PÚBLICA DE CONTINUIDADE DESTE PREGÃO SERÁ DIA 09/02/2024 ÀS 8H30MIN.
09/02 08:30	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		BOM DIA!
09/02 08:30	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		REABERTA A SESSÃO.
09/02 08:35	GEORGIANA TROVÃO MOREIRA		COM BASE NO PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CUJOS TERMOS ACOLHO EM SUA INTEGRALIDADE, DECLARO HABILITADA A EMPRESA J JACKSON PEREIRA LEITE.
09/02 08:40	Sistema	001	Aberta a negociação do item 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa...!
09/02 08:40	Sistema	001	O licitante J JACKSON PEREIRA LEITE pode enviar uma nova proposta para o lote/item 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... no local de envio de lances!
09/02 08:41	J JACKSON PEREIRA LEITE		BOM DIA , JA ESTOU COM MINHA MELHOR OFERTA.
09/02 09:01	Sistema	001	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... encerrada.
09/02 09:01	Sistema	001	O fornecedor J JACKSON PEREIRA LEITE foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa....
09/02 09:01	Sistema	001	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 09/02/2024 09:31:06
09/02 12:29	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipa... foi ADJUDICADO.
09/02 12:30	Sistema		A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

**PROPONENTES**

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
J JACKSON PEREIRA LEITE	J J EMPREEDIMENTOS	00.319.607/0001-39
<b>Contato:</b> JOSE JACKSON PEREIRA LEITE (99)981460555	jjacksonleiteconstrutora@hotmail.com	

  
GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA /Pregoeira

  
MARIA SHEILA SILVA AMORIM/Equipe de Apoio



Prefeitura Municipal de Dom Pedro  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**Termo de Adjudicação**  
**Processo N° 022/2023 - CPL/DP**

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

**FORNECEDOR: J JACKSON PEREIRA LEITE**

00.319.607/0001-39

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 Prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria		969.287,47	1	969.287,47
<b>QTD: 1</b>		<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>969.287,47</b>
		<b>VALOR GERAL:</b>		<b>969.287,47</b>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/DP  
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP, referente ao registro de preço para prestação de serviço de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, cujo critério de julgamento foi o de menor preço global, tendo como vencedora a empresa J JACKSON PEREIRA LEITE (CNPJ – 00.319.607/0001-39). Valor global de R\$ 969.287,47 (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Dom Pedro, 09 de fevereiro de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima – Pregoeira.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**ÓRGÃO GERENCIADOR**

F TERAMO & CIA LTDA  
CNPJ: 01.672.176/0001-52  
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA NETA DO NASCIMENTO TERAMO  
RG: 0114579599-1 SSP-MA  
CPF: 253.848.804-49

**FORNECEDOR/DETENTOR DO REGISTRO**

**TESTEMUNHAS**

CPF Nº

CPF Nº



Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR  
Código identificador: 5748218263471855e74a538c3f8a4980

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA**

**AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024-PMC.** O Secretário Municipal de Educação, JOSÉ ÉSIO OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 334.089.203-20, torna público o Resultado da Licitação da Chamada Pública nº 001/2024, cujo objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. **FUNDAMENTO LEGAL:** artigo 8º, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/2011.

Empresa	CNPJ/CPF	Item	Valor
Grupo Formal: ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE CAROLINA-AAPPC	20.725,60	01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10 e 12.	25.321,40
Grupo Formal: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS BEZERRA DE MORAIS-APPRBM	9.045,00	11	9.715,00
Grupo Informal: FORNECEDOR INDIVIDUAL	7.920,00	6	10.440,00
<b>Total Mensal</b>			<b>45.476,40</b>
<b>Total Anual</b>			<b>454.764,00</b>

Carolina/MA, 09 de fevereiro de 2024. **JOSÉ ÉSIO OLIVEIRA DA SILVA**-Secretário Municipal de Educação.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES  
Código identificador: 32a866ca30538ab68a6968485a8d12a7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 08.1/2024,**

Assinado em 09/01/2024. Objeto: Contratação de empresa para locação de máquinas pesadas para atender a demandas da Prefeitura Municipal de Cedral-MA. Processo Administrativo nº 05.0010/2023. Modalidade: Concorrência - Presencial nº 001/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Fazenda e Infraestrutura, CNPJ nº 06.235.006/0001-24, CONTRATADO: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.706.563/0001-03. Valor Global: R\$ 213.664,96 (duzentos e treze mil, seiscentos e sessenta e quatro e noventa e seis centavos reais). Vigência Inicial: 9 de Janeiro de 2024. Vigência Final: 31 de Dezembro de 2024. José Roberto Farias Gomes. Cedral - MA, 9 de Janeiro de 2024.

Publicado por: DANILA COELHO RABELO  
Código identificador: 15ebc455512e8b2f7e6706ca5ec6b45e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/DP**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 - CPL/DP**  
**AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 022/2023 - CPL/DP, referente ao registro de preço para prestação de serviço de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, cujo critério de julgamento foi o de menor preço global, tendo como vencedora a empresa J JACKSON PEREIRA LEITE (CNPJ - 00.319.607/0001-39). Valor global de R\$ 969.287,47 (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Dom Pedro, 09 de fevereiro de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: eda9edb76a7dfec63149ad426e1f5faa

**DECRETO Nº 10, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024.**

**DECRETO Nº 010, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024.**

Estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO,** no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe confere o art. 79, § 1º, da Lei Orgânica Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão,

**CONSIDERANDO** que ao Poder Executivo cabe decidir sobre o expediente da Prefeitura Municipal e de seus Órgãos vinculados,  
**CONSIDERANDO** o feriado nacional de quarta-feira de cinzas,  
**CONSIDERANDO** as comemorações festivas relativas ao carnaval de 2024.

**DECRETA**

**Art. 1º** - Ponto facultativo, para o funcionamento das repartições públicas municipais, nos dias 12 e 13 de fevereiro, respectivamente segunda e terça, do ano corrente;

Parágrafo único: o expediente das repartições públicas no Município retomará normalmente suas atividades no dia 15 de fevereiro de 2024.

**Art. 2º** - Excluem-se do ponto facultativo os serviços essenciais e de interesse público, prestados pelo município à população, que deverão ser realizados normalmente, como atendimento em hospitais, serviços de obra, coleta de lixo e limpeza urbana.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
CNPJ: 06.137.293/0001-30  
PRAÇA TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72, CENTRO, DOM PEDRO – MA – CEP: 65.765-000

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**DESPACHO ADMINISTRATIVO**

Da: Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Para: Procuradoria/Assessoria Jurídica  
Processo administrativo nº 2023.1101.001/2023 – SEMAFIN

Dom Pedro – MA, 15 de fevereiro de 2024

Senhor Procurador,

Encaminho a V. S<sup>a</sup>., para análise e emissão de parecer sobre o processo em epigrafe.

Atenciosamente,

---

**GEORGIANA TROVÃO MOREIRA LIMA**  
Pregoeira



**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM**

**PARECER**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023**

**INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Educação**

**Processo Administrativo nº 2023.1101.001/2023**

**1. OBJETO DA CONSULTA:**

Para que esta Procuradoria procedesse à análise, foi encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL os autos, referentes ao Pregão nº 022/2023, processo administrativo nº 2023.1101.001/2023, do tipo menor preço por item, para análise e emissão de parecer jurídico final quanto aos atos praticados pela CPL e cumprimento dos ditames legais.

**2. DA ANALISE FÁTICA**

A fase interna do processo licitatório em questão, bem como as minutas do edital e de contrato fora analisada anteriormente pela procuradoria.

Desta forma, iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em diário oficial do Município do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e horários em que foi franqueado o acesso à íntegra do edital.

Os interessados foram convocados com a divulgação do Edital, tendo este cumprido seus requisitos, com prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para os interessados prepararem e apresentarem suas propostas.

Não registrados pedidos de esclarecimentos no presente certame.

As 09:30 horas do dia 10/01/2024 ocorreu a sessão de credenciamento, o procedimento contou com a participação da empresa **J J Empreendimentos**. Em seguida iniciou a fase de credenciamento, onde a empresa licitante foi considerada credenciada.

Após o credenciamento iniciou-se a fase de classificação das propostas, onde a proposta da empresa licitante estava em conformidade com os termos do edital. Encerrada a



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

fase de apuração das propostas, iniciou-se a fase de oferecimento de lances. Assim, considerando-se a compatibilidade da proposta com os preços de mercado, foi encerrada a fase de lance, iniciando em seguida a fase de habilitação onde ficou constatado que a empresa licitante está devidamente habilitada conforme edital.

Foi adjudicado tendo como vencedor a fornecedor **J J Empreendimentos**. Após vieram os autos para análise.

É o relatório

### 3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

No caso em tela, a análise do presente parecer é restrita aos parâmetros determinados pela Lei nº 8666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto 5.450/05 e pelo Decreto 7.892/13 e 8.250/14.

No que tange ao cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis.

Em análise a ata presente aos autos, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com a participação de nove empresas licitantes, é importante destacar que esta Administração tomou todas as devidas precauções, quanto ao cumprimento dos atos obrigatórios quanto a garantia de publicidade do processo.

Cumpre ressaltar, que as empresas em questão, é pertencem ao ramo das atividades objeto do certame. Além disso, as licitantes juntas atestaram capacidade técnica, onde demonstram que já tiveram contratos firmados com diversas Pessoas Jurídicas de Direito Público para o fornecimento para serviços de "manutenção de prédios Públicos da Educação" para atender as secretárias municipais.

Fora ainda disponibilizado prazo pra intenção de recurso, tendo as empresas licitantes declararam que não tinham intenção de recorrer.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

Destarte, ao analisar a conduta adotada pela Pregoeira, ao que estabelece a legislação pertinente, verifica-se que agiu corretamente, obedecendo aos dispositivos legais, atentando aos princípios que a regem.

Diante do exposto, evidenciado que a Pregoeira juntamente com a equipe de apoio procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, em consonância com a Lei nº 10.520/02 e à Lei nº 8.666/93, havendo competitividade entre os participantes, agindo em estrita observância aos princípios.

#### **4. CONCLUSÃO:**

Por todo o exposto, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da administração pública opinamos, FAVORAVELMENTE pela legalidade dos atos praticados pelo Sra. Pregoeira.

Desta forma, remeta-se o presente processo licitatório ao Sra. Pregoeira para os devidos tramites legais.

É o parecer desta procuradoria

Dom Pedro/MA, 15 de Fevereiro de 2024

**Kewerson Luna Ferreira de Souza**  
**OAB\MA 17.240**  
**Assessor Jurídico**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

**ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

Processo administrativo nº 2023.1101.001/2023 – SEMED

Na qualidade de ordenador de despesas, considerando toda documentação produzida nos autos, notadamente o parecer jurídico que aprovou o edital e minuta do contrato, e o ato de adjudicação realizado pela Pregoeira Oficial, com fundamento no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/02, decido **HOMOLOGAR** o processo licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/DP**, do tipo menor preço global, processo administrativo nº 2023.1101.001/2023 – SEMED, cujo objeto é Registro de preço para prestação de serviço de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, tendo como vencedoras as empresas J JACKSON PEREIRA LEITE (CNPJ – 00.319.607/0001-39). Valor global de R\$ 969.287,47 (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Aos Setores competentes para as providências sequenciais necessárias.

Dom Pedro/MA, 16 de fevereiro de 2023.

*Francisco Guthyeres Lemos Sampaio*

**FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO**  
Secretário Municipal de Educação



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 – SEMED

Ata de Registro de Preços nº 001/2024 – SEMED  
Processo Administrativo nº 2023.1101.001/2023 – SEMED  
Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP



O MUNICÍPIO DE DOM PEDRO, inscrito no CNPJ (ME) sob o nº 06.137.293/0001-30, com sede à Praça Teixeira de Freitas nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representada pelo **Secretário Municipal de Educação**, o **Sr. Francisco Guthyeres Lemos Sampaio**, enquanto **ÓRGÃO GERENCIADOR**, RESOLVE registrar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) abaixo qualificada(s), doravante denominada BENEFICIÁRIA DA ATA, para atender as necessidades futuras e eventuais, considerando a homologação do **Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 2023.1101.001/2023 – SEMED**, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 008/2021 e no Decreto Municipal nº 009/2021, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS**

1.1. A presente Ata de Registro de preços tem por objeto o **Registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA**, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição.

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS – as informações sobre empresa beneficiária, representante legal, especificações dos produtos, quantitativos, marcas e preços dos itens registrados no Sistema de Registro de Preços do Município de Dom Pedro por intermédio da presente Instrumento encontram-se elencados no **ANEXO ÚNICO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES**

2.1. A presente Ata de Registro de Preços visa atender eventual e futura necessidade da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO**

3.1. O MUNICÍPIO e a BENEFICIÁRIA se vinculam plenamente à presente ATA e aos documentos adiante enumerados que integram o **Processo Administrativo nº 2023.1101.001/2023 – SEMED** e que são partes integrantes deste instrumento, independente de transcrição:

- a) Termo de Referência;
- b) Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP;
- c) Proposta de Preços da BENEFICIÁRIA e respectivos documentos apresentados no procedimento da licitação;

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
DN: C=BR, O=MCP Brasil, OU=AC SCLUTM, CN=Jose Jackson Pereira Leite, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
Resumo: Este é o autor deste documento  
Autenticador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-03-16 15:28:12  
Formato: Versão: 9.7.1



d) Proposta de Preços das empresas constantes no Cadastro de Reserva e respectivos documentos apresentados no procedimento da licitação, quando couber.



**CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

4.1. A presente ATA e o Contrato Administrativo reger-se-ão pelas seguintes normas:

- a) Constituição Federal de 1988;
- b) Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como suas alterações posteriores;
- c) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
- d) Decreto Municipal nº 008, de 26 de janeiro de 2021;
- e) Decreto Municipal nº 009, de 26 de janeiro de 2021;
- f) Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP e seus anexos;
- g) demais normas regulamentares aplicáveis à matéria;

4.2. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta ATA e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo de suas cláusulas.

4.3. Os casos omissos serão decididos pelo **MUNICÍPIO**, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

**CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA AS FUTURAS CONTRATAÇÕES**

5.1. A BENEFICIÁRIA obrigará-se-á a cumprir todas as condições dispostas nesta ATA, assumindo a partir da sua assinatura, o compromisso de atender as aquisições solicitadas pelo MUNICÍPIO, ficando sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas.

5.2. A Ata de Registro de Preços não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos materiais pretendidos, hipótese em que ficará assegurado à BENEFICIÁRIA a preferência na contratação, desde que a sua proposta atenda às mesmas condições da licitante vencedora, consoante dispõe o art. 15 do Decreto Municipal nº 009/2021.

5.3. As contratações com a BENEFICIÁRIA da presente ATA serão formalizadas pelo MUNICÍPIO por meio do Contrato Administrativo.

**CLÁUSULA SEXTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

6.1. O prazo de validade desta ATA será de **12 (doze) meses** contados de sua publicação, vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 c/c art. 11 do Decreto Municipal nº 009/2021.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCESSOS DE COMPRAS**

7.1. Quando da necessidade de contratação deverá ser formalizado processo específico com a indicação dos produtos que se pretende adquirir, observadas as normas internas

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
2704026734  
9

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
SERVIDOR: 2040  
DN: C=BR, O=SEMED, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
O=C=SEMED, OU=SEMED, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
Data: 2023.09.14 14:28:24  
Versão: 3.1



pertinentes à instrução dos autos, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, o disposto no art. 14 do Decreto Municipal nº 009/2021.

7.2. Os processos de compras deverão ser encaminhados para consulta prévia da CPL, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados.

7.3. Após análise da CPL e pronunciamento da Assessoria Jurídica, os autos do processo serão encaminhados ao Órgão Participante para ser autorizada a contratação por seu Titular em ato administrativo competente.

7.4. ABENEFICIÁRIA da ATA será convocada pelo Órgão Participante para retirar a Nota de Empenho da Despesa e assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação.

7.4.1. O prazo para a assinatura do Contrato Administrativo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado por igual período quando solicitado pela BENEFICIÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.

7.5. É facultado ao MUNICÍPIO, quando a Beneficiária não comparecer, não apresentar todos os documentos de regularidade exigidos, recusar-se a retirar a Nota de Empenho da Despesa e a assinar o Contrato Administrativo ou tiver seu registro cancelado, convocar licitante do CADASTRO DE RESERVA, observada a ordem de classificação, uma na falta da outra, para fornecer o material que se pretende adquirir, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela Beneficiária, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.

7.5.1. É facultado a Pregoeira reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes, quando não houver opção decorrente do CADASTRO DE RESERVA.

7.5.2. Na sessão de reabertura do Pregão, a Pregoeira deverá negociar diretamente com a proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja obtido preço melhor.

7.5.3. A recusa em retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato Administrativo, sem motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO, observado o prazo estabelecido no item anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e implicará na aplicação das sanções previstas na Cláusula Dezenove, desta Ata.

7.6. Para a assinatura do Contrato Administrativo, a BENEFICIÁRIA deverá ser representada por sócio que tenha poderes de administração ou por procurador com poderes específicos apresentando no ato cópia do instrumento comprobatório.

7.7. A BENEFICIÁRIA se obriga a manter, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

7.8. No ato da assinatura do Contrato Administrativo, a BENEFICIÁRIA deverá apresentar os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos no Edital.

7.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no art. 11, § 1º, do Decreto Municipal nº 009/2021.

## CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES

8.1. A execução das eventuais e futuras contratações será acompanhada e fiscalizada pela

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
DN: cn=JOSE PEREIRA LEITE, ou=SE/ED, ou=SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ou=ESTADO DO MARANHÃO, ou=BRASIL  
C=BR, E=JOSE.PEREIRA@DOMPEDRO.MA.GOV.BR, O=SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OU=ESTADO DO MARANHÃO, CN=JOSE PEREIRA LEITE: 27040267349  
PARÂMETROS: E=JOSE PEREIRA LEITE, CN=JOSE PEREIRA LEITE: 27040267349  
Data: 2024.02.19 10:28:47  
Versão: 1.2.1





respectiva Comissão de Fiscalização designada pelo órgão participante, nos termos do art. 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.1.1. Competirá à Comissão de Fiscalização dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, de tudo dando ciência à autoridade competente, para as medidas cabíveis.

### CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

9.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao MUNICÍPIO, por intermédio da CPL (Órgão Gerenciador), promover as negociações junto à BENEFICIÁRIA, observadas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o MUNICÍPIO deverá:

- a) convocar a BENEFICIÁRIA visando à negociação para redução de preços e sua adequação praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, a BENEFICIÁRIA que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade;
- c) convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA, observando a ordem de classificação da licitação, visando a igual oportunidade de negociação, caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, o MUNICÍPIO poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação.

9.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a BENEFICIÁRIA não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) convocar os fornecedores integrantes do CADASTRO DE RESERVA para negociarem a majoração dos preços, devendo restar comprovado que o novo preço ainda é mais vantajoso à Administração, frente aos valores praticados no mercado. Caso não haja mais opção no CADASTRO DE RESERVA, o MUNICÍPIO poderá convocar as licitantes remanescentes para negociação;
- b) no caso de fracasso na negociação, liberar os fornecedores do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

9.4. Não havendo êxito nas negociações o MUNICÍPIO deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços ou de item desta, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a nota de empenho ou assinatura do Contrato Administrativa no prazo estabelecido nesta Ata, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles

JOSE JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349



praticados no mercado; ou

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

**10.2.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" será formalizado por despacho da CPL do MUNICÍPIO, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**10.3.** O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" acarretará, ainda, a aplicação das penalidades cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**10.4.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comprovado e justificado:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

**10.5.** Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o Processo, o MUNICÍPIO fará o devido apostilamento na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e informará aos **BENEFICIÁRIOS** a nova ordem de registro.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**11.1.** A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública ou entidades privadas que não tenham participado do certame licitatório ("Carona"), mediante prévia consulta à CPL para adesão, desde que devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor.

11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de adesão junto à CPL que se manifestará quanto à possibilidade de adesão.

11.1.2. Caberá à empresa Beneficiária desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que este novo compromisso não prejudique as obrigações presentes e futuras assumidas com o MUNICÍPIO.

11.1.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata decorrente deste Pregão.


11.1.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro de cada item registrado nesta Ata, independente do número de órgãos não participantes que venham a aderir, conforme o art. 21, § 4º, do Decreto Municipal nº 009/2021.

11.1.5. Após a autorização da CPL, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência desta Ata.

11.1.6. A CPL não responde pelos atos praticados no âmbito do órgão participante e do carona.

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
FN: 2-488, C=BR, O=CPF, OU=AC SOLTEI Multiple v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado 19 A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-02-16 15:29:24  
Cert. Renovar Verão: 9/7



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES**

**12.1.** O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

**12.2.** Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

- a) multa moratória diária de 0,5% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
- b) multa moratória diária de 1% (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento).

**12.3.** Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à BENEFICIÁRIA as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**12.4.** As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

**12.5.** Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.

**12.6.** Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

**12.7.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784/1999.

**12.8.** Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à BENEFICIÁRIA e publicação no Diário Oficial do Município - DOM, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

**12.9.** As multas deverão ser recolhidas no prazo de **15 (quinze) dias corridos** contados da data da **NOTIFICAÇÃO**, em conta bancária a ser informada pelo Contratante.

**JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:**  
2704026734  
9

Assinado eletronicamente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
2704026734  
Em: 2024/04/12 10:28:00  
Assinatura digital gerada por: OAS  
Certificado Digital: OAS - Certificado Digital - DPV-CONTRATO Nº 1, Cnpj: 082840918/0001-10  
Data: 2024/04/12 10:28:00  
Print Reader Versão: 9.7.1



12.10. Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da BENEFICIÁRIA, amigável ou judicialmente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS COMUNICAÇÕES**

13.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito desta Ata ou das eventuais e futuras contratações, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO**

14.1. O MUNICÍPIO fará publicar o extrato da presente Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão para dirimir toda e qualquer questão que derivar da presente Ata de Registro de Preços e dos respectivos Instrumentos Obrigacionais dela decorrentes.

Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços, na presença das testemunhas abaixo declinadas, em 02 (duas) vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Dom Pedro/MA, 16 de fevereiro de 2024.

*Francisco Guthyêrres Lemos Sampaio*  
**FRANCISCO GUTHYÊRRES LEMOS SAMPAIO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ÓRGÃO GERENCIADOR

**BENEFICIÁRIO DO REGISTRO**

JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE:27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
DN: CN=, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLU TI Multipa v3, OU=Renovacao  
Certificados, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON  
PEREIRA LEITE 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui.  
Data: 2024-02-16 15:30:01  
Fonte Reader Versão: 9.7.1

**Empresa:** J JACKSON PEREIRA LEITE – ME  
**CNPJ:** 00.319.607/0001-39  
**Representante Legal:** JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE  
**CPF Nº** 270.xxx.xxx-49



ANEXO ÚNICO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024 – SEMED  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 – CPL/DP  
PROCESSO Nº 2023.1101.001/2023 – SEMED  
VIGÊNCIA: 12 MESES

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349 DN: CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, OU=Secretaria Municipal de Educação, O=DOM PEDRO, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:27040267349, email=jackson.leite@dompedro.ma.gov.br, c=BR, o=Estado do Maranhão, ou=Secretaria Municipal de Educação, ou=Dom Pedro, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, ou=Assinatura aqui Data: 2024.03.15 15:30:15 Ford Reader Versão: 9.7.1

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 001/2024 – SEMED, celebrada entre o Município de Dom Pedro e a Empresa J JACKSON PEREIRA LEITE – ME, com preços registrados, em face à realização do Pregão Eletrônico nº 022/2023 – CPL/DP, tendo como Órgão Gerenciador a Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA.

**OBJETO:**

Registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

**QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA**

<b>EMPRESA BENEFICIÁRIA:</b> J JACKSON PEREIRA LEITE – ME	
<b>CNPJ:</b> 00.319.607/0001-39	<b>FONE/FAX:</b> (99) 98146-0555
<b>EMAIL:</b>	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Clores Miranda, nº 2010, Centro, CEP nº 65.700-000, Bacabal/MA.	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> JOSÉ JACKSON PEREIRA LEITE	
<b>CPF Nº</b> 270.xxx.xxx-49	
<b>DADOS BANCÁRIOS:</b>	
<b>AGÊNCIA:</b> 0528-2	
<b>C/C:</b> 57605-0	
<b>BANCO</b> BRASIL	

**QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO**

Obra		Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais				
MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO		SINAPI - 06/2023 - Maranhão SBC - 07/2023 - Maranhão ORSE - 05/2023 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará		25,0%	Não Desonerado: Horista: 114,07% Mensalista: 71,35%				
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					17.351,53	1,79 %




1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	27	357,83	447,28	12.076,56	1,25 %
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m <sup>2</sup>	360,7	2,77	3,46	1.248,02	0,13 %
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,46	58,09	72,61	4.026,95	0,42 %
<b>2</b>			<b>RETIRADAS/DEMOLIÇÕES</b>					<b>135.906,26</b>	<b>14,02 %</b>
2.1	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	66	0,62	0,77	50,82	0,01 %
2.2	17	ORSE	Demolição de reboco	m <sup>2</sup>	194,8	9,65	12,06	2.349,28	0,24 %
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	77,09	50,56	63,20	4.872,08	0,50 %
2.4	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m <sup>2</sup>	1103,6	57,94	72,42	79.922,71	8,25 %
2.5	022411	SBC	RETIRADA CERÂMICA EM PAREDES	m <sup>2</sup>	78,79	41,05	51,31	4.042,71	0,42 %
2.6	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	16,76	3,08	3,85	64,52	0,01 %
2.7	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m <sup>2</sup>	4360,25	7,72	9,65	42.076,41	4,34 %
2.8	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m <sup>2</sup>	25,27	17,42	21,77	550,12	0,06 %
2.9	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m <sup>2</sup>	2	22,26	27,82	55,64	0,01 %
2.10	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m <sup>2</sup>	84,94	15,27	19,08	1.620,65	0,17 %
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	166,48	1,45	1,81	301,32	0,03 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS</b>					<b>252,69</b>	<b>0,03 %</b>
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,	m <sup>2</sup>	27,73	0,31	0,38	10,53	0,00 %

*[Handwritten Signature]*

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:  
27040267349

Assinatura eletrônica por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, CPF: 07740207849, em 03/04/2022 às 10:50:28. O documento foi assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, CPF: 07740207849, em 03/04/2022 às 10:50:28. Para mais informações, consulte o site: www.sigetec.org.br



			VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018						
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,66	116,71	145,88	242,16	0,02 %
<b>4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>10.950,51</b>	<b>1,13 %</b>
4.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	21,79	59,13	73,91	1.610,49	0,17 %
4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	77,81	14,70	18,37	1.429,36	0,15 %
4.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,74	13,50	16,87	3.150,30	0,33 %
4.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,49	12,15	15,18	1.889,75	0,19 %
4.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,11	470,81	588,51	1.830,26	0,19 %
4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,11	267,62	334,52	1.040,35	0,11 %
<b>5</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>1.637,85</b>	<b>0,17 %</b>
5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	30,5	42,96	53,70	1.637,85	0,17 %

*Jose Jackson Pereira*

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE em 02/07/2024 às 10:11:30  
CN = E-PP, O=D-PP, OU=AC SOLITRIMULADA v5,  
OU=Secretaria Municipal de Educação, CN=Dom Pedro,  
OU=Dom Pedro, CN=JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE em 02/07/2024 às 10:11:30  
Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA  
LEITE em 02/07/2024 às 10:11:30  
Print Number: 971



6		COBERTURAS E TELHADOS						230.209,66	23,75 %
6.1	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	1369,54	22,48	28,10	38.484,07	3,97 %
6.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	296,29	79,13	98,91	29.306,04	3,02 %
6.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	692,5	40,41	50,51	34.978,17	3,61 %
6.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	45	64,06	80,07	3.603,15	0,37 %
6.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	m <sup>2</sup>	1076,42	72,96	91,20	98.169,50	10,13 %
6.6	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	286,29	59,49	74,36	21.288,52	2,20 %
6.7	94222	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,63	43,22	54,02	250,11	0,03 %
6.8	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	55,46	59,58	74,47	4.130,10	0,43 %
7		REVESTIMENTO DE PAREDES						133.706,74	13,80 %
7.1	103336	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	263,7	75,16	93,95	24.774,61	2,56 %
7.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM	m <sup>2</sup>	646,19	4,06	5,07	3.276,18	0,34 %

*Jose Jackson Pereira Leite*

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI, CN=Jose Jackson Pereira Leite  
 Múltipla vs. 2.0 - Renovação Eletrônica  
 OUI=Certificado Digital, OUI=Certificado PF  
 AT: CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 Assinar: Eu sou o autor deste documento  
 Localizar: ou sua localização de assinatura  
 Data: 2024-02-16 15:30:55  
 Fonte: ProSigner Versão: 9.1.1





			ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022						
7.3	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	506,86	34,09	42,61	21.597,30	2,23 %
7.4	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	563,04	53,07	66,33	37.346,44	3,85 %
7.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m <sup>2</sup>	506,86	73,73	92,16	46.712,21	4,82 %
<b>8</b>			<b>PISOS</b>					<b>83.667,11</b>	<b>8,63 %</b>
8.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m <sup>2</sup>	338,46	28,91	36,13	12.228,55	1,26 %
8.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	23,72	35,01	43,76	1.037,98	0,11 %
8.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	m <sup>2</sup>	314,74	78,22	97,77	30.772,12	3,17 %

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
2704026734  
9

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
2704026734  
Título: Contrato de Prestação de Serviços  
Data: 2024.02.16 15:31:07  
Fonte: Assinador Versão: 9.7.1




8.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	177,96	94,52	118,15	21.025,97	2,17 %
8.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	207	44,09	55,11	11.407,77	1,18 %
8.6	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	690	3,26	4,07	2.808,30	0,29 %
8.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	9	389,91	487,38	4.386,42	0,45 %
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					<b>13.985,62</b>	<b>1,44 %</b>
9.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	35	168,64	210,80	7.378,00	0,76 %
9.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15	35,86	44,82	672,30	0,07 %
9.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	36	131,90	164,87	5.935,32	0,61 %
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>7.728,85</b>	<b>0,80 %</b>
10.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	41	38,95	48,68	1.995,88	0,21 %
10.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	21	77,67	97,08	2.038,68	0,21 %
10.3	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	6	117,29	146,61	879,66	0,09 %
10.4	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	21	107,23	134,03	2.814,63	0,29 %
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE COMBATE À INCÊNDIO</b>					<b>38.392,73</b>	<b>3,96 %</b>
11.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE	UN	12	15,04	18,80	225,60	0,02 %

*[Assinatura]*

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLL/11, Mozilla v3, CN=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PP-A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
Resido: Espaço o autor desde documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Cada: 2024-02-16 15:31:21  
Fonte: Reader Versão: 9.7.1



			NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						
11.2	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	23	17,49	21,86	502,78	0,05 %
11.3	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	29	32,38	40,47	1.173,63	0,12 %
11.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	30,15	37,68	791,28	0,08 %
11.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	46,07	57,58	1.151,60	0,12 %
11.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24	35,39	44,23	1.061,52	0,11 %
11.7	3299	ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	20	300,65	375,81	7.516,20	0,78 %
11.8	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	36	261,21	326,51	11.754,36	1,21 %
11.9	12562	ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	20	80,38	100,47	2.009,40	0,21 %
11.10	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16	364,21	455,26	7.284,16	0,75 %
11.11	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25	16,20	20,25	506,25	0,05 %
11.12	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	41	26,24	32,80	1.344,80	0,14 %
11.13	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	8	247,23	309,03	2.472,24	0,26 %
11.14	11852	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores	Un	13	36,86	46,07	598,91	0,06 %

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SIALTI/Município de Dom Pedro/Secretaria Municipal de Educação, OU=Certificação Digital, OU=Certificado de A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura digital  
Data: 2024.02.16 15:31:34  
Formato: XAdES 1.1.1



			e pictogramas conforme nbr 13434)							
<b>12</b>			<b>APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS</b>						<b>24.693,46</b>	<b>2,55 %</b>
12.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	789,88	987,35	6.911,45	0,71 %	
12.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	499,42	624,27	4.994,16	0,52 %	
12.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	21	37,80	47,25	992,25	0,10 %	
12.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19	79,37	99,21	1.884,99	0,19 %	
12.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	21,65	27,06	405,90	0,04 %	
12.6	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	62,09	77,61	620,88	0,06 %	
12.7	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	2	85,79	107,23	214,46	0,02 %	
12.8	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	321,96	402,45	5.231,85	0,54 %	
12.9	2087	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	4	178,79	223,48	893,92	0,09 %	
12.10	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	14	95,44	119,30	1.670,20	0,17 %	
12.11	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,43	488,62	610,77	873,40	0,09 %	
<b>13</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>71.633,38</b>	<b>7,39 %</b>	
13.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM	UN	3	973,41	1.216,76	3.650,28	0,38 %	

*Jose Jackson Pereira Leite*

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE  
PEREIRA LEITE  
27040267349

Assinado eletronicamente por: JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
Data: 2024-03-15 15:31:48  
Localização: Rua da Educação, 72 - Centro - Dom Pedro - MA  
Formato: PDF/A-1  
Versão: 1.7



			E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019						
13.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	19	1.031,13	1.288,91	24.489,29	2,53 %
13.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3	1.119,62	1.399,52	4.198,56	0,43 %
13.4	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	14	93,36	116,70	1.633,80	0,17 %
13.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m <sup>2</sup>	3,6	372,88	466,10	1.677,96	0,17 %
13.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m <sup>2</sup>	2,88	717,25	896,56	2.582,09	0,27 %
13.7	110350	SBC	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA DUAS FOLHAS	m <sup>2</sup>	6,84	1.428,04	1.785,05	12.209,74	1,26 %
13.8	8900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro	m <sup>2</sup>	1,68	660,10	825,12	1.386,20	0,14 %

JOSE  
JACKSON  
PEREIRA  
LEITE:  
27040267349

Assinatura digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLU7E Múltipla v5, OU=Renovacao/Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado IP A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349  
Título: Este é o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-05-16 10:32:04  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



			com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos						
13.9	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	10	112,79	140,98	1.409,80	0,15 %
13.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	16	223,12	278,90	4.462,40	0,46 %
13.11	1897	ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	172,42	64,65	80,81	13.933,26	1,44 %
<b>14</b>			<b>PINTURA</b>					<b>167.334,67</b>	<b>17,26 %</b>
14.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	363,72	15,63	19,53	7.103,45	0,73 %
14.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4596,1	3,31	4,13	18.981,89	1,96 %
14.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4596,1	12,01	15,01	68.987,46	7,12 %
14.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	260,67	47,98	59,97	15.632,37	1,61 %
14.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	690	63,85	79,81	55.068,90	5,68 %
14.7	180238	SBC	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	45	27,75	34,68	1.560,60	0,16 %
<b>15</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					<b>25.141,67</b>	<b>2,59 %</b>
15.1	170494	SBC	PISO CIMENTADO LISO	m²	64,15	74,83	93,53	5.999,94	0,62 %
15.2	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ARGAMASSA. AF_05/2020	M	49,97	175,98	219,97	10.991,90	1,13 %
15.3	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	58,88	110,27	137,83	8.149,83	0,84 %
<b>16</b>			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>6.694,74</b>	<b>0,69 %</b>
16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2079,36	2,57	3,21	6.694,74	0,69 %

*Handwritten signature*

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE:  
27040267349



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNPJ Nº 06.074.712/0001-31



	Total sem BDI	775.516,51
	Total do BDI	193.770,96
	Total Geral	969.287,47

Dom Pedro/MA, 16 de fevereiro de 2024.



**JOSE  
 JACKSON  
 PEREIRA  
 LEITE:**  
**2704026734**  
**9**

Assinado digitalmente por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040267349  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-02-16 15:32:34  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 – SEMED**

Ata de Registro de Preços nº 001/2024 - SEMED; Processo: 2023.1101.001/2023 – SEMED; Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.074.712/0001-31; Vigência da Ata: 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação; Objeto: **Registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA**; Empresa Beneficiária: J JACKSON PEREIRA LEITE – ME, CNPJ Nº 00.319.607/0001-39; Valor total registrado: R\$ 969.287,47 (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); Data da assinatura: 16 de fevereiro de 2024.



PORTARIA nº 368/2024

**NOMEAR A CARGO DE BOMBEIRO CIVIL DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA.**

A prefeitura Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com o que determina a Lei 707/2022 do Município:

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR o(a) Senhor(a): **MATHEUS BORGES VIEIRA**, inscrito(a) no CPF: 622.237.923-08, e no RG sob o nº. 0565992820150, SESP/MA, para exercer o cargo de **BOMBEIRO CIVIL, Setor operacional da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil**, conforme Lei 707/2022 deste Município, a partir desta data.

**Art. 2º.** Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.  
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Buriti - MA, 07 de fevereiro de 2024.  
Jose Arnaldo Araujo Cardoso  
Prefeito Municipal

Publicado por: FRANCISCO JádSON NASCIMENTO DA SILVA  
Código identificador: 57f74ec7a42d0c0bc2a4045580f643fd

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 - CPL/DP**

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2023 - CPL/DP  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua Pregoeira, torna público aos interessados que a sessão pública do Pregão Eletrônico em referência, tipo menor preço global, objetivando o registro de preço para operacionalização de serviços na área da radiologia e diagnóstico por imagens, com emissão de laudos médicos, supervisor técnico da radiologia e cessão, em regime de comodato, dos equipamentos, incluindo os aparelhos de Raio-X, sem operador, os sistemas, os insumos e a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Dom Pedro/MA, antes adiada até ulterior deliberação, fica MARCADA para às 9h30min do dia 04 de março do corrente ano. O Edital segue à disposição dos interessados no Portal do Município [www.dompedro.ma.gov.br](http://www.dompedro.ma.gov.br), no Portal de Compras Dom Pedro [www.comprasdompedro.com.br](http://www.comprasdompedro.com.br) e na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação. Dom Pedro/MA, 15 de fevereiro de 2023. Georgiana Trovão Moreira Lima - Pregoeira.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: 8c15c12cd4956ccd9d32de50e7a0e34a

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 - SEMED**



**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 - SEMED**

Ata de Registro de Preços nº 001/2024 - SEMED; Processo: 2023.1101.001/2023 - SEMED; Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.074.712/0001-31; Vigência da Ata: 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação; Objeto: **Registro de preços para prestação de serviços de manutenção predial, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA**; Empresa Beneficiária: J JACKSON PEREIRA LEITE - ME, CNPJ Nº 00.319.607/0001-39; Valor total registrado: R\$ 969.287,47 (novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); Data da assinatura: 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO  
Código identificador: c4a1364aa85801663a94a3da33c2d629

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE DE 2023.**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATÓRIO DA SAÚDE DO 3º QUADRIMESTRE DE 2023**

A Excelentíssima Senhora **LUIZA COUTINHO MACEDO**, Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, em cumprimento aos princípios Constitucionais, bem como Art. 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, c/c Art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 141/2012, **convoca** todos os municípios para participar da Audiência Pública de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Relatório da Saúde do 3º Quadrimestre do exercício de 2023, a ser realizada no dia 22 de fevereiro do corrente ano, às 09:30 horas, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Feira Nova do Maranhão - MA, 16 de fevereiro de 2024.  
LUIZA COUTINHO MACEDO  
Prefeita Municipal

Publicado por: JACKSON MACEDO ROCHA  
Código identificador: d0e3921f779c31e7139849076b9db416

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 0024/2024**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 0024/2024**

Extrato de contrato Nº 024/2024, entre o Município de Feira Nova do Maranhão - MA, através da Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA CNPJ sob o nº 01.616.041/0001-70, e a empresa: INSTITUTO POSITIVE DE EDUCACAO TECNOLOGICA LTDA, inscrita no CNPJ: 32.776.412/0001-04. OBJETO: O presente termo de contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços com programa abrangente de capacitação para os servidores públicos da saúde, através dessa capacitação, que compreende: palestras, treinamentos e mentorias, visamos aprimorar as habilidades e conhecimentos dos funcionários, para atender as necessidades da secretária Municipal de Saúde de Feira Nova do Maranhão - MA, conforme termo de referência. FONTE DE RECURSO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, 10.122.0052.2096.0000 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE, 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VALOR CONTRATUAL ESTIMADO: O valor do presente Termo de Contrato é de uma parcela única no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em parcela única. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será a partir da data da assinatura em 23/01/2024, com vigência de 02 (dois) meses, nos termos do artigo 105 a 107 da Lei

