

TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO
REF. CONTRATO Nº 129/2025 – SEMED
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Concorrência - Eletrônica Nº 002/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2025.0122.001/2025



OBJETO CONTRATUAL

Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos **SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS**, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da **Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro – MA**.



VALOR CONTRATUAL

R\$ 942.211,70 (Novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e setenta centavos)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 18 de agosto de 2025.
FINAL: 26 de maio de 2026.



DADOS DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 06.074.712/0001-31
Praça Teixeira de Freitas, 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão.
Francisco Guthyres Lemos Sampaio, CPF nº 001.xxx.xxx-05



DADOS DO CONTRATADO

J JACKSON PEREIRA LEIRE, CNPJ nº 00.319.607/0001-39
RUA CLORES MIRANDA, 2010, CENTRO, BACABAL, MARANHÃO
jjacksonleiteconstrutora@hotmail.com, (99) 98146-0555,
JOSE JACKSON PEREIRA LEITE, CPF nº 270.xxx.xxx-49

PREÂMBULO

Aos 18 de agosto de 2025, a Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 06.074.712/0001-31, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de Alteração Contratual**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 - O presente termo aditivo tem por objeto acréscimo ao valor, consistente na Cláusula Décima Quinta, o que equivalentes ao **LOTE I = 45,25% e LOTE IV = 45,76%** do valor inicial atualizado do Contrato nº 129/2025 - SEMED, com fundamento no art. 124, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – Com a alteração, o valor da contratação passará a ser **R\$ 942.211,70 (Novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e setenta centavos)**, conforme tabela abaixo:

JOSE
JACKSON
PEREIRA
LEITE: 27040
267349

Assinado de forma
digital por JOSE
JACKSON PEREIRA
LEITE em 2025.08.18
16:40:55 -07'00'

Obra					Bancos				B.D.I.		Encargos Sociais	
LOTE I - CRECHE MUNICIPAL SÃO JOÃO - DOM PEDRO/MA					SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 01/2025 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará				24,88%		Não Desonerado: Horista: 114,18% Mensalista: 64,65%	
Orçamento Sintético										ADITIVO		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	QT. ADITIVA DO	%	VL TOTAL ADITIVADO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.857,88	2.857,88	1,87 %			R\$ 0,00
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5	386,87	483,12	2.174,04	1,42 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	10	4,95	6,18	61,80	0,04 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	7,4	67,32	84,06	622,04	0,41 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2			RETIRADAS/DEMOLIÇÕES		1		13.157,04	13.157,04	8,61 %			R\$ 0,00
2.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	25	8,55	10,67	266,75	0,17 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	28,67	8,25	10,30	295,30	0,19 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	345,33	3,82	4,77	1.647,22	1,08 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.4	022411	SBC	RETIRADA CERAMICA EM PAREDES	m²	186,12	31,25	39,02	7.262,40	4,75 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	99,91	24,59	30,70	3.067,23	2,01 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.6	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	5	20,54	25,65	128,25	0,08 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.7	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	24,67	15,56	19,43	479,33	0,31 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
2.8	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12	0,71	0,88	10,56	0,01 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		1		270,34	270,34	0,18 %			R\$ 0,00
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,45	91,89	114,75	166,38	0,11 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	m²	9	2,05	2,56	23,04	0,02 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00

JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 27040
267349
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 2704026734
Data: 2025.06.16 18:41:10 -05'00'

			ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024									
3.3	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	1,18	54,92	68,58	80,92	0,05 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
4			FUNDAÇÕES		1		1.508,19	1.508,19	0,99 %			R\$ 795,43
4.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		1		708,38	708,38	0,46 %			R\$ 380,41
4.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,22	19,06	23,80	5,23	0,00 %	0,11	50,00 %	R\$ 2,62
4.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,51	144,51	180,46	272,49	0,18 %	0,76	50,00 %	R\$ 136,25
4.1.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,64	12,79	15,97	137,98	0,09 %	5,36	62,04 %	R\$ 85,60
4.1.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,32	10,53	13,14	56,76	0,04 %	2,84	65,74 %	R\$ 37,32
4.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,32	17,67	22,06	95,29	0,06 %	2,19	50,69 %	R\$ 48,31
4.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,22	511,90	639,26	140,63	0,09 %	0,11	50,00 %	R\$ 70,32
4.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME		1		799,81	799,81	0,52 %			R\$ 415,02
4.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,89	77,05	96,22	181,85	0,12 %	0,95	50,00 %	R\$ 90,93
4.2.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,2	14,66	18,30	296,46	0,19 %	8,10	50,00 %	R\$ 148,23
4.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,75	17,67	22,06	148,90	0,10 %	4,06	60,15 %	R\$ 89,56

[Assinatura]

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 2704026
7349
18/11/21 07:07

4.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,27	511,90	639,26	172,60	0,11 %	0,14	50,0 0%	R\$ 86,30
5			SUPERESTRUTURA		1		1.243,84	1.243,84	0,81 %			R\$ 677,65
5.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		1		962,32	962,32	0,63 %			R\$ 536,87
5.1.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,89	109,92	137,26	259,42	0,17 %	0,95	50,0 0%	R\$ 129,71
5.1.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,45	14,66	18,30	172,93	0,11 %	5,31	56,1 9%	R\$ 97,17
5.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,2	17,67	22,06	357,37	0,23 %	10,14	62,5 9%	R\$ 223,69
5.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,27	511,90	639,26	172,60	0,11 %	0,14	50,0 0%	R\$ 86,30
5.2			CONCRETO ARMADO - PILARES		1		281,52	281,52	0,18 %			R\$ 140,78
5.2.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,79	60,99	76,16	60,16	0,04 %	0,40	50,0 0%	R\$ 30,08
5.2.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,5	12,79	15,97	71,86	0,05 %	2,25	50,0 0%	R\$ 35,93
5.2.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,25	10,53	13,14	29,56	0,02 %	1,13	50,0 0%	R\$ 14,78
5.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,25	17,67	22,06	49,63	0,03 %	1,13	50,0 0%	R\$ 24,82



JOSE JACKSON PERERA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PERERA
SERIAL 270402
LEITE:270402
67349
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PERERA
SERIAL 270402
LEITE:270402
67349

5.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,11	511,90	639,26	70,31	0,05 %	0,06	50,0 0%	R\$ 35,16
6			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		207,94	207,94	0,14 %			R\$ 103,97
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	4,5	37,01	46,21	207,94	0,14 %	2,25	50,0 0%	R\$ 103,97
7			COBERTURAS E TELHADOS		1		27.760,52	27.760,52	18,16 %			R\$ 14.801,63
7.1	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	45,33	21,58	26,94	1.221,19	0,80 %	22,67	50,0 0%	R\$ 610,60
7.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	28,67	79,19	98,89	2.835,17	1,85 %	16,24	56,6 4%	R\$ 1.605,97
7.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	345,33	45,45	56,75	19.597,47	12,82 %	184,39	53,4 0%	R\$ 10.464,13
7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10	54,12	67,58	675,80	0,44 %	6,00	60,0 0%	R\$ 405,48
7.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	39,3	69,91	87,30	3.430,89	2,24 %	19,65	50,0 0%	R\$ 1.715,45
8			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		1		28.852,48	28.852,48	18,87 %			R\$ 17.223,40
8.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1		4.223,48	4.223,48	2,76 %			R\$ 2.111,74
8.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	35,34	95,70	119,51	4.223,48	2,76 %	17,67	50,0 0%	R\$ 2.111,74
8.2			REVESTIMENTOS EM PAREDES		1		24.629,00	24.629,00	16,11 %			R\$ 15.111,66
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	70,68	4,58	5,71	403,58	0,26 %	35,34	50,0 0%	R\$ 201,79
8.2.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA	m²	95,68	60,32	75,32	7.206,61	4,71 %	47,84	50,0 0%	R\$ 3.603,31

[Assinatura]

			COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022									
8.2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	186,12	73,23	91,44	17.018,81	11,13 %	123,65	66,44 %	R\$ 11.306,56
9			PAVIMENTAÇÃO		1		9.522,69	9.522,69	6,23 %			R\$ 5.326,45
9.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	24,98	31,11	38,85	970,47	0,63 %	12,49	50,00 %	R\$ 485,24
9.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	99,91	60,41	75,44	7.537,21	4,93 %	56,34	56,39 %	R\$ 4.250,29
9.3	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	5	94,93	118,54	592,70	0,39 %	3,00	60,00 %	R\$ 355,62
9.4	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	5	38,68	48,30	241,50	0,16 %	3,00	60,00 %	R\$ 144,90
9.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,2	120,66	150,68	180,81	0,12 %	0,60	50,00 %	R\$ 90,41
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1		2.068,87	2.068,87	1,35 %			R\$ 1.154,89
10.1	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5	56,92	71,08	355,40	0,23 %	3,00	60,00 %	R\$ 213,24
10.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26	10,61	13,24	344,24	0,23 %	15,00	57,69 %	R\$ 198,60
10.3	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	4,94	6,16	184,80	0,12 %	20,00	66,67 %	R\$ 123,20
10.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10	14,85	18,54	185,40	0,12 %	6,00	60,00 %	R\$ 111,24
10.5	104049	SINAPI	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA. 20	UN	2	4,94	6,16	12,32	0,01 %	1,00	50,00 %	R\$ 6,16

JOSE JACKSON PEREIRA LEITE 27040267349

			MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022									
10.6	104050	SINAPI	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4	7,45	9,30	37,20	0,02 %	2,00	50,0 0%	R\$ 18,60
10.7	C0507	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm)	UN	2	5,96	7,44	14,88	0,01 %	1,00	50,0 0%	R\$ 7,44
10.8	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	12,80	15,98	47,94	0,03 %	1,50	50,0 0%	R\$ 23,97
10.9	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	64,05	79,98	239,94	0,16 %	1,50	50,0 0%	R\$ 119,97
10.10	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,97	7,45	29,80	0,02 %	2,00	50,0 0%	R\$ 14,90
10.11	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	7,28	9,09	72,72	0,05 %	5,00	62,5 0%	R\$ 45,45
10.12	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,67	10,82	43,28	0,03 %	2,00	50,0 0%	R\$ 21,64
10.13	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,01	8,75	35,00	0,02 %	2,00	50,0 0%	R\$ 17,50
10.14	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	13,08	16,33	48,99	0,03 %	1,50	50,0 0%	R\$ 24,50
10.15	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	10,64	13,28	39,84	0,03 %	1,50	50,0 0%	R\$ 19,92
10.16	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,49	19,34	38,68	0,03 %	1,00	50,0 0%	R\$ 19,34
10.17	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,56	11,93	23,86	0,02 %	1,00	50,0 0%	R\$ 11,93
10.18	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	28,01	34,97	104,91	0,07 %	1,50	50,0 0%	R\$ 52,46

Assinatura

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
SERIAL: 2704027349
Data: 2023.08.18 16:42:18 -03'00'

10.19	103048	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	21,09	26,33	78,99	0,05 %	1,50	50,0 0%	R\$ 39,50
10.20	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2	52,33	65,34	130,68	0,09 %	1,00	50,0 0%	R\$ 65,34
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1		5.181,53	5.181,53	3,39 %			R\$ 2.590,77
11.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	97,51	121,77	243,54	0,16 %	1,00	50,0 0%	R\$ 121,77
11.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3	74,51	93,04	279,12	0,18 %	1,50	50,0 0%	R\$ 139,56
11.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	20	21,02	26,24	524,80	0,34 %	10,00	50,0 0%	R\$ 262,40
11.4	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	15	11,90	14,86	222,90	0,15 %	7,50	50,0 0%	R\$ 111,45
11.5	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	12	20,64	25,77	309,24	0,20 %	6,00	50,0 0%	R\$ 154,62
11.6	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	20	27,08	33,81	676,20	0,44 %	10,00	50,0 0%	R\$ 338,10
11.7	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	2	70,74	88,34	176,68	0,12 %	1,00	50,0 0%	R\$ 88,34
11.8	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3	10,01	12,50	37,50	0,02 %	1,50	50,0 0%	R\$ 18,75
11.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2	10,15	12,67	25,34	0,02 %	1,00	50,0 0%	R\$ 12,67



JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE.2704026
Data: 2023.08.18 16:42:31 -03'00'

11.10	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	9,95	12,42	49,68	0,03 %	2,00	50,0 0%	R\$ 24,84
11.11	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	18,32	22,87	45,74	0,03 %	1,00	50,0 0%	R\$ 22,87
11.12	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	49,83	62,22	248,88	0,16 %	2,00	50,0 0%	R\$ 124,44
11.13	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	18,08	22,57	67,71	0,04 %	1,50	50,0 0%	R\$ 33,86
11.14	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	42,94	53,62	107,24	0,07 %	1,00	50,0 0%	R\$ 53,62
11.15	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	7,34	9,16	18,32	0,01 %	1,00	50,0 0%	R\$ 9,16
11.16	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	19,38	24,20	72,60	0,05 %	1,50	50,0 0%	R\$ 36,30
11.17	89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	23,81	29,73	59,46	0,04 %	1,00	50,0 0%	R\$ 29,73
11.18	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	16,38	20,45	20,45	0,01 %	0,50	50,0 0%	R\$ 10,23
11.19	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	2	103,87	129,71	259,42	0,17 %	1,00	50,0 0%	R\$ 129,71



JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:270402
67349
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:2704026734
Dado: 2025.08.18 16:42:17 -03'00'

			INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022									
11.20	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2	667,24	833,24	1.666,48	1,09 %	1,00	50,0 0%	R\$ 833,24
11.21	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3	18,75	23,41	70,23	0,05 %	1,50	50,0 0%	R\$ 35,12
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		7.314,06	7.314,06	4,78 %			R\$ 3.657,03
12.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4	11,49	14,34	57,36	0,04 %	2,00	50,0 0%	R\$ 28,68
12.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	12,80	15,98	31,96	0,02 %	1,00	50,0 0%	R\$ 15,98
12.3	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20	11,12	13,88	277,60	0,18 %	10,00	50,0 0%	R\$ 138,80
12.4	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15	15,55	19,41	291,15	0,19 %	7,50	50,0 0%	R\$ 145,58
12.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	20	3,13	3,90	78,00	0,05 %	10,00	50,0 0%	R\$ 39,00
12.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	40	4,54	5,66	226,40	0,15 %	20,00	50,0 0%	R\$ 113,20
12.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	8	7,05	8,80	70,40	0,05 %	4,00	50,0 0%	R\$ 35,20
12.8	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	10	220,38	275,21	2.752,10	1,80 %	5,00	50,0 0%	R\$ 1.376,05
12.9	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	6	15,39	19,21	115,26	0,08 %	3,00	50,0 0%	R\$ 57,63
12.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2	30,03	37,50	75,00	0,05 %	1,00	50,0 0%	R\$ 37,50



JOSE JACKSON Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:2704026 LEITE:27040267349
7349 Emite: 2023.08.18 10:43:01 -02'00'

12.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	45,69	57,05	114,10	0,07 %	1,00	50,00 %	R\$ 57,05
12.12	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	35,48	44,30	88,60	0,06 %	1,00	50,00 %	R\$ 44,30
12.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	48,48	60,54	484,32	0,32 %	4,00	50,00 %	R\$ 242,16
12.14	3299	ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramentoTomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	pt	5	284,86	355,73	1.778,65	1,16 %	2,50	50,00 %	R\$ 889,33
12.15	12562	ORSE	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	8	67,98	84,89	679,12	0,44 %	4,00	50,00 %	R\$ 339,56
12.16	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12	12,95	16,17	194,04	0,13 %	6,00	50,00 %	R\$ 97,02
13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		909,85	909,85	0,60 %			R\$ 0,00
13.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	237,41	296,47	296,47	0,19 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
13.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	18,64	23,27	139,62	0,09 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
13.3	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	1	5,34	6,66	6,66	0,00 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
13.4	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	8	32,55	40,64	325,12	0,21 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
13.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergencia- Placa S2	un	4	24,12	30,12	120,48	0,08 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
13.6	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incendio portatil"- Placa E5	un	1	17,22	21,50	21,50	0,01 %	0,00	0,00 %	R\$ 0,00
14			APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		1		3.670,98	3.670,98	2,40 %			R\$ 2.805,86



JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:2704026
16/03/16 02:00

14.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	536,28	669,70	669,70	0,44 %	1,00	100,00%	R\$ 669,70
14.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	37,33	46,61	93,22	0,06 %	1,00	50,00%	R\$ 46,61
14.3	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	3	31,85	39,77	119,31	0,08 %	2,00	66,67%	R\$ 79,54
14.4	86933	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	430,85	538,04	538,04	0,35 %	0,50	50,00%	R\$ 269,02
14.5	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	882,03	1.101,47	1.101,47	0,72 %	1,00	100,00%	R\$ 1.101,47
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	103,94	129,80	389,40	0,25 %	2,00	66,67%	R\$ 259,60
14.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	114,29	142,72	285,44	0,19 %	1,00	50,00%	R\$ 142,72
14.8	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	2	82,35	102,83	205,66	0,13 %	1,00	50,00%	R\$ 102,83
14.9	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	2	107,60	134,37	268,74	0,18 %	1,00	50,00%	R\$ 134,37
15			ESQUADRIAS		1		25.447,13	25.447,13	16,65 %			R\$ 14.429,09
15.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.010,21	1.261,55	2.523,10	1,65 %	1,00	50,00%	R\$ 1.261,55
15.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	UN	1	1.019,80	1.273,52	1.273,52	0,83 %	1,00	100,00%	R\$ 1.273,52

[Assinatura]

JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 270402
67349
Assinado eletronicamente
por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 270402/67349
Data: 2025-08-18
16:43:33 -02'00'

			COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019									
15.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11	1.071,40	1.337,96	14.717,56	9,63 %	6,00	54,55 %	R\$ 8.027,76
15.4	13720	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", tubo de aço galv. 1 1/2" na vertical e tubo de aço galv. 1 1/2" na horizontal, inclusive dobradiças e ferrolho	m²	5	640,27	799,56	3.997,80	2,62 %	3,00	60,00 %	R\$ 2.398,68
15.5	1810	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, com postigo, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	2,2	1.068,36	1.334,16	2.935,15	1,92 %	1,10	50,00 %	R\$ 1.467,58
16			PINTURA		1		21.621,70	21.621,70	14,14 %			R\$ 11.086,15
16.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	49,34	16,56	20,68	1.020,35	0,67 %	24,67	50,00 %	R\$ 510,18
16.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	103,93	11,42	14,26	1.482,04	0,97 %	68,79	66,19 %	R\$ 980,95
16.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	103,93	4,22	5,26	546,67	0,36 %	68,79	66,19 %	R\$ 361,84
16.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1039,3	14,31	17,87	18.572,64	12,15 %	516,69	49,71 %	R\$ 9.233,19
17			LIMPEZA FINAL DA OBRA		1		1.278,15	1.278,15	0,84 %			R\$ 639,08
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	428,91	2,39	2,98	1.278,15	0,84 %	214,46	50,00 %	R\$ 639,08
					Total sem BDI			122.428,78		TOTAL		R\$ 75.291,38
					Total do BDI			30.444,41				
					Total Geral			152.873,19				

JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 27040
267349
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA LEITE: 27040057149
Data: 2025.06.16 16:43:58 -03'00'



LOTE IV - E. M. ARISTEU FALCÃO COSTA - DOM PEDRO/MA							SINAPI - 11/2024 - Maranhão SBC - 01/2025 - Maranhão ORSE - 10/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará		24,88%		Não Desonerado: Horista: 104,18% Mensalista: 64,65%	
Orçamento Sintético										ADITIVO		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Qt.	VL Unit	Valor Unit com BDI	VI Total com BDI	Peso (%)	QT.A DITIV ADO	%	VALOR TOTAL ADITIVAD O
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.449,32	2.449,32	1,08 %			R\$ 0,00
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	4,5	370,21	462,31	2.080,39	0,92 %	0	0%	R\$ 0,00
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	59,41	4,98	6,21	368,93	0,16 %	0	0%	R\$ 0,00
2			RETIRADAS/DEMOLIÇÕES		1		12.439,12	12.439,12	5,51 %			R\$ 0,00
2.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	25	8,61	10,75	268,75	0,12 %	0	0%	R\$ 0,00
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	21,69	61,61	76,93	1.668,61	0,74 %	0	0%	R\$ 0,00
2.3	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20	8,30	10,36	207,20	0,09 %	0	0%	R\$ 0,00
2.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20	3,84	4,79	95,80	0,04 %	0	0%	R\$ 0,00
2.5	022411	SBC	RETIRADA CERAMICA EM PAREDES	m²	104,4	30,81	38,47	4.016,26	1,78 %	0	0%	R\$ 0,00
2.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	193,6	24,74	30,89	5.980,30	2,65 %	0	0%	R\$ 0,00
2.7	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	3,6	20,30	25,35	91,26	0,04 %	0	0%	R\$ 0,00
2.8	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	5,04	15,65	19,54	98,48	0,04 %	0	0%	R\$ 0,00
2.9	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	14	0,72	0,89	12,46	0,01 %	0	0%	R\$ 0,00
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		1		2.633,88	2.633,88	1,17 %			R\$ 1.316,95
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	13,29	92,48	115,48	1.534,72	0,68 %	6,645	50%	R\$ 767,36
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	112,43	2,08	2,59	291,19	0,13 %	56,215	50%	R\$ 145,60
3.3	C0096	SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³	11,91	54,33	67,84	807,97	0,36 %	5,955	50%	R\$ 403,99
4			FUNDAÇÕES		1		15.989,04	15.989,04	7,08 %			R\$ 7.994,54
4.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		1		11.869,93	11.869,93	5,26 %			R\$ 5.934,98
4.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	7	19,33	24,13	168,91	0,07 %	3,5	50%	R\$ 84,46
4.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	24,92	145,76	182,02	4.535,93	2,01 %	12,46	50%	R\$ 2.267,97
4.1.3	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,4	12,98	16,20	2.306,88	1,02 %	71,2	50%	R\$ 1.153,44
4.1.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	71,2	10,68	13,33	949,09	0,42 %	35,6	50%	R\$ 474,55

[Assinatura]

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
16018.2704026-7349
LEITE:2704026-7349
16.04.11-01:00
7349

			PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022									
4.1.5	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,2	17,88	22,32	1.589,18	0,70 %	35,6	50%	R\$ 794,59
4.1.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,56	521,84	651,67	2.319,94	1,03 %	1,78	50%	R\$ 1.159,97
4.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME		1		4.119,11	4.119,11	1,82 %			R\$ 2.059,57
4.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,6	77,87	97,24	933,50	0,41 %	4,8	50%	R\$ 466,75
4.2.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,3	14,87	18,56	1.527,48	0,68 %	41,15	50%	R\$ 763,74
4.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,29	17,88	22,32	765,35	0,34 %	17,14 5	50%	R\$ 382,68
4.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,37	521,84	651,67	892,78	0,40 %	0,685	50%	R\$ 446,39
5			SUPERESTRUTURA		1		10.917,10	10.917,10	4,83 %			R\$ 5.152,24
5.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS		1		3.587,05	3.587,05	1,59 %			R\$ 1.793,53
5.1.1	92468	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,53	111,27	138,95	1.185,24	0,52 %	4,265	50%	R\$ 592,62
5.1.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,63	14,87	18,56	791,21	0,35 %	21,31 5	50%	R\$ 395,61
5.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,54	17,88	22,32	815,57	0,36 %	18,27	50%	R\$ 407,79
5.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,22	521,84	651,67	795,03	0,35 %	0,61	50%	R\$ 397,52
5.2			CONCRETO ARMADO - PILARES		1		5.457,26	5.457,26	2,42 %			R\$ 2.728,64
5.2.1	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	14,96	61,75	77,11	1.153,56	0,51 %	7,48	50%	R\$ 576,78
5.2.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	85,5	12,98	16,20	1.385,10	0,61 %	42,75	50%	R\$ 692,55

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:2704026 Dado: 2025.08.18 16:40:30 -03'00'

5.2.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,75	10,68	13,33	569,85	0,25 %	21,37 5	50%	R\$ 284,93
5.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,75	17,88	22,32	954,18	0,42 %	21,37 5	50%	R\$ 477,09
5.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,14	521,84	651,67	1.394,57	0,62 %	1,07	50%	R\$ 697,29
5.3			CONCRETO ARMADO - LAJES		1		1.872,79	1.872,79	0,83 %			R\$ 630,06
5.3.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	7,02	213,63	266,78	1.872,79	0,83 %	2,361 74	34%	R\$ 630,06
6			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		845,20	845,20	0,37 %			R\$ 0,00
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	18,06	37,48	46,80	845,20	0,37 %	0	0%	R\$ 0,00
7			COBERTURAS E TELHADOS		1		33.824,35	33.824,35	14,98 %			R\$ 16.912,19
7.1	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	21,36	21,80	27,22	581,41	0,26 %	10,68	50%	R\$ 290,71
7.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	45,01	80,34	100,32	4.515,40	2,00 %	22,50 5	50%	R\$ 2.257,70
7.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	90,03	46,07	57,53	5.179,42	2,29 %	45,01 5	50%	R\$ 2.589,71
7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	104,12	54,93	68,59	7.141,59	3,16 %	52,06	50%	R\$ 3.570,80
7.5	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	185,05	71,00	88,66	16.406,53	7,26 %	92,52 5	50%	R\$ 8.203,27
8			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS		1		58.716,60	58.716,60	26,00 %			R\$ 29.358,31
8.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		1		15.215,63	15.215,63	6,74 %			R\$ 7.607,82
8.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	105,35	96,74	120,80	12.726,28	5,63 %	52,67 5	50%	R\$ 6.363,14
8.1.2	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,64	94,82	118,41	1.615,11	0,72 %	6,82	50%	R\$ 807,56
8.1.3	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,88	58,93	73,59	874,24	0,39 %	5,94	50%	R\$ 437,12
8.2			REVESTIMENTOS EM PAREDES		1		43.500,97	43.500,97	19,26 %			R\$ 21.750,49
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	210,7	4,63	5,78	1.217,84	0,54 %	105,3 5	50%	R\$ 608,92



JOSE
JACKSON
PEREIRA
LEITE:27040
267349

Assinado de forma
digital por JOSE
JACKSON PEREIRA
LEITE:27040267349
Data: 2025.08.18
16:44:45 -03'00'

8.2.2	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	235,7	60,91	76,06	17.927,34	7,94 %	117,85	50%	R\$ 8.963,67
8.2.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	263,05	74,15	92,59	24.355,79	10,78 %	131,525	50%	R\$ 12.177,90
9			PAVIMENTAÇÃO		1		20.655,64	20.655,64	9,15 %			R\$ 10.327,83
9.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	141,28	31,59	39,44	5.572,08	2,47 %	70,64	50%	R\$ 2.786,04
9.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	193,6	61,28	76,52	14.814,27	6,56 %	96,8	50%	R\$ 7.407,14
9.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,76	122,53	153,01	269,29	0,12 %	0,88	50%	R\$ 134,65
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1		5.552,80	5.552,80	2,46 %			R\$ 2.776,40
10.1	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4	51,22	63,96	255,84	0,11 %	2	50%	R\$ 127,92
10.2	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5	10,72	13,38	66,90	0,03 %	2,5	50%	R\$ 33,45
10.3	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8	5,03	6,28	50,24	0,02 %	4	50%	R\$ 25,12
10.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5	15,10	18,85	94,25	0,04 %	2,5	50%	R\$ 47,13
10.5	104049	SINAPI	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1	4,98	6,21	6,21	0,00 %	0,5	50%	R\$ 3,11
10.6	104050	SINAPI	ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4	7,53	9,40	37,60	0,02 %	2	50%	R\$ 18,80
10.7	C0507	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"x1/2" (25X20mm)	UN	1	5,70	7,11	7,11	0,00 %	0,5	50%	R\$ 3,56
10.8	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	12,97	16,19	32,38	0,01 %	1	50%	R\$ 16,19
10.9	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	6,01	7,50	37,50	0,02 %	2,5	50%	R\$ 18,75
10.10	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	7,35	9,17	27,51	0,01 %	1,5	50%	R\$ 13,76
10.11	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,73	10,90	43,60	0,02 %	2	50%	R\$ 21,80
10.12	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,07	8,82	17,64	0,01 %	1	50%	R\$ 8,82

Handwritten signature

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:270402 Dados: 2025.08.18 16:45:01 -03'00'

10.13	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	13,18	16,45	32,90	0,01 %	1	50%	R\$ 16,45
10.14	89536	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	10,80	13,48	40,44	0,02 %	1,5	50%	R\$ 20,22
10.15	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	15,66	19,55	97,75	0,04 %	2,5	50%	R\$ 48,88
10.16	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	9,68	12,08	24,16	0,01 %	1	50%	R\$ 12,08
10.17	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	28,41	35,47	141,88	0,06 %	2	50%	R\$ 70,94
10.18	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	53,18	66,41	132,82	0,06 %	1	50%	R\$ 66,41
10.19	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	3.528,25	4.406,07	4.406,07	1,95 %	0,5	50%	R\$ 2.203,04
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1		1.882,28	1.882,28	0,83 %			R\$ 0,00
11.1	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2	97,02	121,15	242,30	0,11 %	0	0%	R\$ 0,00
11.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	72,43	90,45	180,90	0,08 %	0	0%	R\$ 0,00
11.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8	21,22	26,49	211,92	0,09 %	0	0%	R\$ 0,00
11.4	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6	12,09	15,09	90,54	0,04 %	0	0%	R\$ 0,00
11.5	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5	20,90	26,09	130,45	0,06 %	0	0%	R\$ 0,00
11.6	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	8	27,41	34,22	273,76	0,12 %	0	0%	R\$ 0,00
11.7	89812	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	71,87	89,75	359,00	0,16 %	0	0%	R\$ 0,00
11.8	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	10,24	12,78	51,12	0,02 %	0	0%	R\$ 0,00
11.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	10,04	12,53	25,06	0,01 %	0	0%	R\$ 0,00
11.10	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UN	1	18,64	23,27	23,27	0,01 %	0	0%	R\$ 0,00



JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 2704026 Dados: 2025.08.18 10:45:14 -03'00'

			ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022									
11.11	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	50,55	63,12	252,48	0,11 %	0	0%	R\$ 0,00
11.12	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	16,61	20,74	41,48	0,02 %	0	0%	R\$ 0,00
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		7.347,58	7.347,58	3,25 %			R\$ 3.673,79
12.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,67	14,57	29,14	0,01 %	1	50%	R\$ 14,57
12.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	11,22	14,01	84,06	0,04 %	3	50%	R\$ 42,03
12.3	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2	15,74	19,65	39,30	0,02 %	1	50%	R\$ 19,65
12.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8	3,17	3,95	31,60	0,01 %	4	50%	R\$ 15,80
12.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6	4,61	5,75	34,50	0,02 %	3	50%	R\$ 17,25
12.6	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	12	224,56	280,43	3.365,16	1,49 %	6	50%	R\$ 1.682,58
12.7	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	8	15,19	18,96	151,68	0,07 %	4	50%	R\$ 75,84
12.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	30,34	37,88	113,64	0,05 %	1,5	50%	R\$ 56,82
12.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	46,16	57,64	115,28	0,05 %	1	50%	R\$ 57,64
12.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	35,85	44,76	268,56	0,12 %	3	50%	R\$ 134,28
12.11	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	49,03	61,22	612,20	0,27 %	5	50%	R\$ 306,10
12.12	3299	ORSE	Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramentoTomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	pt	2	269,39	336,41	672,82	0,30 %	1	50%	R\$ 336,41
12.13	12562	ORSE	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	18	66,85	83,48	1.502,64	0,67 %	9	50%	R\$ 751,32
12.14	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	20	13,10	16,35	327,00	0,14 %	10	50%	R\$ 163,50



13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		940,14	940,14	0,42 %			R\$ 0,00
13.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	241,27	301,29	301,29	0,13 %	0	0%	R\$ 0,00
13.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	18,89	23,58	188,64	0,08 %	0	0%	R\$ 0,00
13.3	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	1	5,31	6,63	6,63	0,00 %	0	0%	R\$ 0,00
13.4	12137	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	6	33,08	41,31	247,86	0,11 %	0	0%	R\$ 0,00
13.5	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	6	23,49	29,33	175,98	0,08 %	0	0%	R\$ 0,00
13.6	12888	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	1	15,81	19,74	19,74	0,01 %	0	0%	R\$ 0,00
14			APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS		1		8.565,26	8.565,26	3,79 %			R\$ 4.282,63
14.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	545,23	680,88	1.361,76	0,60 %	1	50%	R\$ 680,88
14.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	37,92	47,35	284,10	0,13 %	3	50%	R\$ 142,05
14.3	12273	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	1.805,00	2.254,08	2.254,08	1,00 %	0,5	50%	R\$ 1.127,04
14.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	105,70	131,99	527,96	0,23 %	2	50%	R\$ 263,98
14.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	116,13	145,02	580,08	0,26 %	2	50%	R\$ 290,04
14.6	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	8	83,67	104,48	835,84	0,37 %	4	50%	R\$ 417,92
14.7	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	4	104,89	130,98	523,92	0,23 %	2	50%	R\$ 261,96
14.8	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	219,97	274,69	2.197,52	0,97 %	4	50%	R\$ 1.098,76
15			ESQUADRIAS		1		14.785,00	14.785,00	6,55 %			R\$ 7.392,51
15.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	1.034,08	1.291,35	3.874,05	1,72 %	1,5	50%	R\$ 1.937,03
15.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -	UN	3	1.086,46	1.356,77	4.070,31	1,80 %	1,5	50%	R\$ 2.035,16



JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:2704026
7349
16:45:48 -03'00'

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019									
15.3	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	88,40	110,39	551,95	0,24 %	2,5	50%	R\$ 275,98
15.4	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	1,2	329,28	411,20	493,44	0,22 %	0,6	50%	R\$ 246,72
15.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	10,56	356,99	445,80	4.707,64	2,08 %	5,28	50%	R\$ 2.353,82
15.6	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	6,6	131,96	164,79	1.087,61	0,48 %	3,3	50%	R\$ 543,81
16			PINTURA		1		25.818,87	25.818,87	11,43 %			R\$ 12.909,45
16.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	31,5	16,71	20,86	657,09	0,29 %	15,75	50%	R\$ 328,55
16.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	113,53	11,51	14,37	1.631,42	0,72 %	56,76 5	50%	R\$ 815,71
16.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	113,53	4,25	5,30	601,70	0,27 %	56,76 5	50%	R\$ 300,85
16.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1135,3	14,49	18,09	20.537,93	9,09 %	567,6 6	50%	R\$ 10.268,97
16.5	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	37,9	50,52	63,08	2.390,73	1,06 %	18,95	50%	R\$ 1.195,37
17			LIMPEZA FINAL DA OBRA		1		2.494,94	2.494,94	1,10 %			R\$ 1.247,47
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	840,05	2,38	2,97	2.494,94	1,10 %	420,0 25	50%	R\$ 1.247,47
										TOTA L		R\$ 103.344,30
Total sem BDI							180.884,01					
Total do BDI							44.973,11					
Total Geral							225.857,12					

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

3.1 – As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
UNIDADE: 02 09 00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	
CLASSIFICAÇÃO: 12 365 0041 1050 0000 VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL	
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1 – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE:2704026 DocId:30210818 10/05/06 - 07:07


CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 – Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Dom Pedro – MA, 18 de agosto de 2025.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE



FRANCISCO GUTHYERES LEMOS SAMPAIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 06/2025

PELA CONTRATADA

JOSE JACKSON PEREIRA
Assinado de forma digital por JOSE JACKSON PEREIRA
LEITE: 27040267349
Dados: 2025.08.18 16:46:21 -03'00'

J JACKSON PEREIRA LEIRE
CNPJ nº 00.319.607/0001-39
JOSE JACKSON PEREIRA LEITE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ Nº 06.137.293/0001-30

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº
129/2025-SEMED**

Ref. Contrato nº 129/2025 - SEMED. Processo Administrativo nº 2025.0122.001/2025. Objeto: Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro – MA. **Valor atualizado com acréscimo:** R\$ 942.211,70 (Novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e setenta centavos). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA. CONTRATADA: J JACKSON PEREIRA LEIRE, CNPJ nº 00.319.607/0001-39. Data das assinaturas: 18 de agosto de 2025. Assinaturas: Francisco Guthyerres Lemos Sampaio – Secretário Municipal de Educação, WADJOUR AGUIAR DA COSTA, Representante Legal.

necessário, para adequações.

§ 2º O Plano de Contratações Anual aprovado será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas.

CAPÍTULO V DA PUBLICAÇÃO

Art. 12. O Plano de Contratações Anual será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas e no Portal da Transparência do Município.

Parágrafo único. O Município disponibilizará em seu sítio eletrônico o endereço de acesso ao seu Plano de Contratações Anual no Portal Nacional de Contratações Públicas, no prazo de quinze dias, contado da data de encerramento das etapas de aprovação, revisão e alteração.

CAPÍTULO VI DA REVISÃO E DA ALTERAÇÃO

Art. 13. Durante o ano de sua elaboração, o Plano de Contratações Anual poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes hipóteses:

I - No período de 01 de novembro a 25 de novembro do ano de elaboração, para adequação à proposta orçamentária;

II - No prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, para adequação ao orçamento aprovado.

CAPÍTULO VII DA EXECUÇÃO

Art. 15. O setor de compras verificará se as demandas encaminhadas constam do Plano de Contratações Anual antes de sua execução.

Parágrafo único. As demandas que não constarem do Plano ensejarão sua revisão, caso justificadas.

Art. 16. As demandas constantes do Plano serão formalizadas em processo de contratação e encaminhadas ao setor de licitações com a antecedência necessária ao cumprimento da data pretendida, acompanhadas da instrução processual.

Relatório de riscos

Art. 17. A partir de julho do ano de execução do Plano, o setor de licitações poderá elaborar relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens até o término do exercício.

§ 1º Ao final do ano de vigência, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução.

§ 2º Caso permaneçam necessárias, serão incorporadas ao Plano do exercício subsequente.

CAPÍTULO VIII DO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

Art. 18. O Controle Interno acompanhará a elaboração, revisão e execução de Plano de Contratações Anual e emitirá relatório anual de conformidade.

Art. 19º O não envio das demandas no prazo poderá ensejar responsabilização administrativa.

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, em 19 de agosto de 2025.

Ailton Mota dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA
Código identificador: e9c5f453182cc23083fa29c54b7fe01c

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 129/2025-SEMED

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 129/2025-SEMED

Ref. Contrato nº 129/2025 - SEMED. Processo Administrativo nº

2025.0122.001/2025. Objeto: Contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) para Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro - MA. **Valor atualizado com acréscimo:** R\$ 942.211,70 (Novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e setenta centavos). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação do município de Dom Pedro/MA. CONTRATADA: J JACKSON PEREIRA LEIRE, CNPJ nº 00.319.607/0001-39. Data das assinaturas: 18 de agosto de 2025. Assinaturas: Francisco Guthyerres Lemos Sampaio - Secretário Municipal de Educação, WADJOUR AGUIAR DA COSTA, Representante Legal.

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: e929d9d543ed7a8822620fe946306825

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.073/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2025.

A Prefeitura MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA, com sede na Avenida José Sarney, nº 359, Bairro Centro, CEP: 65.805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA - CNPJ: 06.080.394/0001-11, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, a Sr.ª **GISELLE LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS**, inscrita no CPF nº **624.343.733-72** e RG nº

479521956 SSP/-MA, residente e domiciliada na Avenida José Sarney, nº 234, Bairro Centro, CEP: 65805-000, Fortaleza dos Nogueiras/MA, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, para o REGISTRO DE PREÇOS nº 033/2025, Processo Administrativo n.º 00.073/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 080/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa, para o fornecimento de Material Pedagógico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza dos Nogueiras - MA e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência do edital de Licitação nº 026/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA	L. DE S. CARDOSO PAPELARIA
CNPJ	08.612.410/0001-03
ENDEREÇO	Rua Alfredo de Assis, nº 48, Bairro Centro, CEP: 65.990-000, Riachão - MA
REPRESENTANTE	Isaac de Sousa Cardoso
RG	1142113997 SEJ/SP/MA
CPF	728.233.561-34
E-MAIL	papelariacasadopapel@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Abaco de plástico ou de madeira	und	IOB	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
2	Aramado montanha russ	und	IOB	20	R\$ 110,00	R\$ 2.200,00



[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 1º TERMO DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 129/2025-SEMED/2025

Última atualização 20/08/2025

Local: Dom Pedro/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE DOM PEDRO **Unidade executora:** 882 - MUNICIPIO DE DOM PEDRO/MA**Tipo:** Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 2025.0122.001/2025**Categoria do processo:** Compras**Data de divulgação no PNCP:** 20/08/2025 **Data de assinatura:** 18/08/2025 **Vigência:** de 18/08/2025 a 26/05/2026**Id contrato PNCP:** 06137293000130-2-000214/2025 **Fonte:** BR Conectado**Id contratação PNCP:** [06137293000130-1-000012/2025](#)**Objeto:**

Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro - MA.

VALOR CONTRATADO

R\$ 942.211,70

FORNECEDOR:**Tipo:** Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 00.319.607/0001-39 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)**Nome/Razão social:** J JACKSON PEREIRA LEITE

Arquivos

Histórico

Nome	Data	Tipo
Contrato 1 TERMO DE ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO N 129/2025-SEMED	20/08/2025	Contrato

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página: < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.